

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat PRIMĂRIA SATULUI PÎRLIȚA**
2. Organizatorul procedurii de achiziție PRIMĂRIA SATULUI PÎRLIȚA
3. Obiectul achizițiilor Constructia sistemului de iluminat public stradal al satului Pîrlîța

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Iluminare stradala		
		1.1. Lucrari de constructie		
1	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	22,89
2		Conductor SIP-5 2*25	m	10 452,00
3		Conductor SIP-5 2*16	m	13 473,18
4		Complet de sustinere Unghi RA 25	buc	482,00
5		Clema 3a6 2x16-35	buc	655,00
6		Clema NC20	buc	4 338,00
7		Suport CA1500	buc	616,00
8		Suport CS 1500	buc	482,00
9		Bratara E778	buc	1 860,00
10		Banda metalica F207	m	4 290,00
11		Clema de ramificare FIDOS (PC) 16-95/16-95	buc	374,00
12		Clema CD35	buc	214,00
13		Capison de etansare CE6.35	buc	158,00
14	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	41,88
15	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime,	m3	41,88

1	2	3	4	5
		printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu		
16	33-04-003-1	Montarea stilpilor din metal	buc	24,00
17	02546	Teava profilata 80x80 mm	m	162,00
18	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Teava profilata 40*20 mm - 26 m	kg	45,50
19	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	54,96
20	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1,13
		1.2. Lucrari de montare		
21	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm (otelul se include separat)	10 buc	25,00
22	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm (otelul se include separat)	100 m	4,47
23	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm (otelul se include separat)	100 m	16,05
24		Otel rotund D=16mm, L=3m	buc	250,00
25		Otel rotund D= 6mm	m	1 605,00
26		Otel rotund D=10	m	447,00
27	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	675,00
28		Consola pentru corp de iluminat	buc	675,00
29	08-02-369-2	Montarea corpurilor de iluminat (30W)	buc	675,00
30	009	Clema de ramificare Iluminat 1.5-10/15-25	buc	1 350,00

1	2	3	4	5
31	5009062-4	Papuci TA 25-8-4,5 (KBT)	buc	169,00
32	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	24,00
33	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	12,00
34	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta	buc	12,00
35	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	1,20
36	08-04-04-2020	Tub gofrat (metalarucav) d=37,5mm	m	120,00
37	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	85,00
38	08-03-521-1	Separator de sarcina NH-latr (80A)	buc	12,00
39	08-01-080-4	Aparate pentru masurare si protectie: contact de blocare	buc	12,00
40	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,20
41	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	9,10
42	5150	Cablu AVVG 2*25	m	18,00
43		Cablu AVVG 3*2,5	m	1 012,00
44	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A	buc	12,00
		1.3. Utilaj		
45		Corpuri de iluminat LED P=30W	buc	675,00
46		Dulap de evidenta BZUM-TF-03-1	buc	12,00
47		Panou de dirijare 245x350x150	buc	12,00
48		Contor electronic ME 174-D1 (5-85A) 220V	buc	12,00
49		Sigurante IIIIH-33 (20A)	buc	12,00
50		Taimer IHP	buc	12,00

1	2	3	4	5
51		Interrerupator automat BA 47-29/1P/B10	buc	25,00
52		Interrerupator automat BA47-29/1P/B16	buc	12,00
53		Separator tripolar, NH-latr 80A	buc	12,00
54		Limitator de supratensiune OΠC-1 (1P)	buc	12,00
55		Interrerupator de sarcina BH-32/1P (63A)	buc	24,00
56		Demaror electromagnetic ΠM 12-010	buc	12,00