

Planul topografic (M1:500) cu magistrale de cablu 0,4kV, M1 și M2

Tabelul lucrărilor de electromontag și construcție

No	Denumirea lucrărilor	Unitatea de masura	C-tea	Note
<u>Lucrări de construcție</u>				
1	Săparea și astuparea tranșeelor cu adâncimea de 0.6m și lățimea de 0.5m. (pentru pri za de pământ).	m	20	
2	Străpungeria găurii d-70mm în perete de piatră cu grosimea 400mm	buc	38	
3	Străpungeria găurii d-70mm în perete de cărămidă cu grosimea 200mm	buc	27	
4	Străpungeria găurii d-50mm în pod de beton armat cu adâncimea 70mm	buc	40	
5	Îndeplinirea și astuparea unui redan în perete de piatră, 30x30mm	m	276	
6	Străpungeria găurii d-50mm în perete de beton armat cu adâncimea 70mm	buc	140	
7	Boirea a două panouri metalice existente	m2	8	
<u>Lucrări de demontag</u>				
1	Panou metalic cu întrerupător și 8 grupe de siguranțe la 63A (1700x750x350mm)	buc	1	
2	Corp de iluminat cu filament metalic suspendat 220V, 200W	buc	10	
3	Întrerupătoare de perete	buc	7	
4	Demaror magnetic	buc	5	

				Nr.15/ 2020 - AEE			
				Replofirarea încăperilor existente în sector de producere pentru asamblarea autobuzelor în parcul urban de autobuze, situat pe str. Sarmizegetuza, 51, mun. Chișinău.			
Manager de proiect	Caras		07.20	Sectorul de producere	etapa	coala	coli
					PE	3	
Sp. prin.	Armeanic		07.20	Planul topografic (M1:500) cu magistrale de cablu 0,4kV, M1 și M2			
Elabor.	Greco		07.20				
				Geoconstruct SRL Licenta AMMII nr. 054581 din 29.03.2017.			