

**Reparatie capitala a Gimnaziului
nr.6, cu evidentierea a 3 etape: I-
amenajarea teritoriului; II-
renovarea sistemului de
canalizare; III-reparatia capitala
a blocului alimentar-sala de
mese, din mun.**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 7-1-1

Amenajarea teritoriului

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Demolari		
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	179,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	286,46
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,42
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	138,76
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	138,76
		<i>Total</i>		
2	RpCP45D	Demontarea gard si porti metalice	kg	1 167,91
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	23,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	23,36
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,93
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,17
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,50
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	5,84
		<i>Total</i>		
3	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (fundatie)	m3	13,35
	7123010010200	Betonist	h-om	53,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,67
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	4,67
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	4,67
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,67
		<i>Total</i>		
4	TsG06C	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 51...70 cm	buc	10,00

1	2	3	4	5
	8141260100100	Fasonator	h-om	17,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	52,70
		<i>Total</i>		
5	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (sapatura in pamint sub bordura)	m3	11,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	22,66
		<i>Total</i>		
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material demolat)	100 m3	2,14
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,82
		<i>Total</i>		
7	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	342,40
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	88,34
		<i>Total</i>		
8	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	2,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,77
	1411122201752	Piatra split LA/30 fr. 8-31.5	m3	0,01
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,86
		<i>Total</i>		
Total				
Total Demolari				
		2. Amenajare		
		2.1. Tip 1		
9	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	6,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	58,42
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,47
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	9,06
		<i>Total</i>		
10	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=15 cm din piatra sparta LA 30 conform SM SR EN 13242+A1, fr.8-	m2	647,04

1	2	3	4	5
		31.5, la trotuare		
	9310060019930	Muncitor	h-om	165,64
	14211022004-8-31.5	Piatra sparta LA/30 fr.8-31.5mm	m3	112,58
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	12,94
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	9,45
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,56
		<i>Total</i>		
11	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se scade la norma DI111($\kappa=5$)	m2	-647,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	-18,44
	14211022004-8-31.5	Piatra sparta LA/30 fr.8-31.5mm	m3	-43,68
		<i>Total</i>		
12	DE18A	Amenajarea trotuarului din pavaj pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat tip Caramida h-4 cm culoare alba la trotuare)	m2	622,72
	7129020012800	Pavator	h-om	361,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,84
	2661112800655-62	Pavaj vibropresat tip Caramida h-4 cm culoare alba la trotuare	m2	632,06
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	996,35
	26511221004022	Ciment	kg	4 900,81
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,11
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	26,65
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	12,45
		<i>Total</i>		
13	DE18A	Amenajarea trotuarului din pavaj pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat tip Caramida h-4 cm culoare neagra la trotuare)	m2	24,32
	7129020012800	Pavator	h-om	14,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,38
	2661112800655-44	Pavaj vibropresat tip Caramida h-4 cm culoare neagra la trotuare	m2	24,68
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	38,91
	26511221004022	Ciment	kg	191,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,12
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,04
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,49

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
Total				
Total Tip 1				
		2.2. Tip 2		
14	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	10,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	96,53
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	10,69
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	14,97
		<i>Total</i>		
15	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=15 cm din piatra sparta LA 30 conform SM SR EN 13242+A1, fr.8-31.5, la trotuare	m2	1 068,82
	9310060019930	Muncitor	h-om	273,62
	14211022004-8-31.5	Piatra sparta LA/30 fr.8-31.5mm	m3	185,97
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	21,38
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	15,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,88
		<i>Total</i>		
16	DE18A	Amenajarea trotuarului din pavaj pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat tip Caramida h-6 cm culoare sura la trotuare)	m2	1 068,82
	7129020012800	Pavator	h-om	620,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	16,89
	2661112800655-48	Pavaj vibropresat tip Caramida h-6 cm culoare sura la trotuare	m2	1 084,85
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 710,11
	26511221004022	Ciment	kg	8 411,61
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,34
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	45,75
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	21,38
		<i>Total</i>		
Total				
Total Tip 2				
		2.3. Tip 3		

1	2	3	4	5
17	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,21
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,02
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,43
		<i>Total</i>		
18	Dl111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=15 cm din piatra sparta LA 30 conform SM SR EN 13242+A1, fr.8-31.5, la trotuare	m2	101,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	26,02
	14211022004-8-31.5	Piatra sparta LA/30 fr.8-31.5mm	m3	17,68
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,03
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,48
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,56
		<i>Total</i>		
19	Dl112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se scade la norma Dl111($\kappa=5$)	m2	-101,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	-2,90
	14211022004-8-31.5	Piatra sparta LA/30 fr.8-31.5mm	m3	-6,86
		<i>Total</i>		
20	DE18A	Amenajarea trotuarului din pavaj pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj din beton cu gauri pentru iarba 600x400x100mm)	m2	101,63
	7129020012800	Pavator	h-om	58,97
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,61
	2661112800655-54	Pavaj din beton cu gauri pentru iarba 600x400x100mm	m2	103,15
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	162,61
	26511221004022	Ciment	kg	799,83
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,51
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4,35
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	2,03
		<i>Total</i>		
Total				
Total Tip 3				

1	2	3	4	5
		2.4. Tip 4		
21	TsJ05C	Protejarea terasamentelor, cu pinza geotextil	m2	353,46
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	67,16
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	7,07
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	62,56
	1711217329883	Geotextil	m2	388,81
		<i>Total</i>		
22	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	35,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	31,81
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	38,88
	4100126202818	Apa	m3	3,54
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	7,42
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	14,85
		<i>Total</i>		
23	TsC54C	Strat de fundatie din pietris decorativ pentru amenajare	m3	35,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	35,00
	1421102200068-1	Pietris decorativ pentru amenajare	m3	40,65
	4100126202818	Apa	m3	3,54
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	7,42
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	14,85
		<i>Total</i>		
Total				
Total Tip 4				
		2.5. Tip 5		
24	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (Incarcare pamintului fertil pentru umplutura 15cm)	100 m3	0,48
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	2,11
		<i>Total</i>		
25	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	66,82
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	5,08
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
26	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	47,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,80
		<i>Total</i>		
27	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2	3,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,76
		<i>Total</i>		
28	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	47,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	41,53
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,77
		<i>Total</i>		
29	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	3,18
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	15,33
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	12,59
		<i>Total</i>		
30	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	3,18
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,10
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,18
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,23
		<i>Total</i>		
Total				
Total Tip 5				
Total				
Total Amenajare				
		3. Ingradire		
31	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (sapatura in pamint sub bordura)	m3	20,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	41,20

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
32	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,20
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,45
		<i>Total</i>		
33	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	28,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	7,22
		<i>Total</i>		
34	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	268,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	17,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	274,70
	2010237318750	Distantieri	buc	40,20
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,68
		<i>Total</i>		
35	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	432,69
	7123020011140	Fierar beton	h-om	23,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	443,51
	2010237318750	Distantieri	buc	64,90
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,33
		<i>Total</i>		
36	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	64,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,40
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	60,80
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,12
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	5,76
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,22
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,03
	2320187315789	Decofrol	kg	7,68
		<i>Total</i>		
37	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice,	m3	33,39

1	2	3	4	5
		in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, Beton C20		
	7123010010200	Betonist	h-om	133,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,36
	2663102100000-5	Beton C20	m3	34,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,37
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	20,03
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	8,35
		<i>Total</i>		
38	CI13A	Elemente liniare drepte din materiale speciale (beton prefabricate), simple, profilate sau sculptate: glafuri cu latimea pina la 45 cm inclusiv, montate pe fundatia gardului	m	79,50
	7122030012940	Pietrar	h-om	87,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,96
	2874116312400	Elemente liniare din beton prefabricat 40cm	m	81,09
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	143,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,79
		<i>Total</i>		
39	CI11A	Placaje din piatra de cosauti cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv	m2	64,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	51,34
	7122030012940	Pietrar	h-om	385,08
	26611128008000-1	Piatra de cosauti	m2	66,12
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	25,28
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	777,86
	2652102100713	Var pasta	m3	0,13
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	25,93
	2551447335247	Praf de freat	kg	24,63
	1411112205747	Praf de travertin	kg	20,74
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,21

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
40	CO07A	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit (Conform PE plansa 6)	kg	2 761,02
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	966,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	276,10
	2710703518270	Otel profilat	kg	2 899,07
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	13,81
	4011106202741	Energie electrica	kw	16,57
	2874125884800	Nit cu cap semirotund	kg	22,09
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	27,61
	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	414,15
		<i>Total</i>		
41	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	3,30
	9312040019600	Sapator	h-om	4,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,96
		<i>Total</i>		
42	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	3,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,02
		<i>Total</i>		
43	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2,5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,65 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (Panou din plasa Euro Gard 2500/1650/4,8mm coeficient K=1.65 m2; Stilp din otel zincat 60x40x1.2mm, 2.1h- 34buc; Elemente de fixare zincate -102 buc; Capace pentru stilpi -34 buc, Se exclude: Pietris ciuruit spalcat de riu 7-30 mm; Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667; Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500)	m	82,50
	7123010010200	Betonist	h-om	20,62
	7123030012500	Montator P.B	h-om	75,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,85
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	16,50
	2732103646250	Panou din plasa Euro Gard	m2	136,12

1	2	3	4	5
	-1	2500/1650/4,8mm		
	354345345	Capace pentru stilpi	buc	34,00
	2710703700340	Bare de armatura D =12; l=0.3 (0.47kg)	kg	105,75
	2811106302005	Stilp din otel zincat 60x40x1.2mm, 2.1h	buc	34,00
	3543544354	Elemente de fixare zincate	buc	102,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	2,47
		<i>Total</i>		
44		Beton C20	m3	3,30
	35434535	Beton C20	m3	3,30
		<i>Total</i>		
Total				
Total Ingradire				
Total				
Asigurari sociale				
Transport				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiul				
Total				
TVA				

Total deviz:
Inclusiv salariu