

**Constructia terenului de
minifotbal 20x30 din s.Carbuna,
r-nul Ialoveni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1


№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
		Capitolul 1.1. Lucrari de terasamente		
1	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	8,00
2	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	0,90
3	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	140,00
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,90
5	TsD7G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%	100 m3	0,90
6	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	0,05
7	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	7,00
		Capitolul 1.2. Strat de pregatire		
8	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	6,00
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 40-70 compactarta gr 7 cm	m3	42,00
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 20-40 compactarta gr 8cm	m3	48,00
11	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 5-20 compactarta gr 5cm	m3	30,00
12	TsC54A	Strat de fundatie din savura de granit	m3	18,00

1	2	3	4	5
		Capitolul 1.3. Bordure		
13	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	2,00
14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 20-40 compactarta	m3	3,00
15	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 18x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	100,00
		Capitolul 1.4. Teren gazon artificial		
16	IzF04J1 aplicat	Strat de amortizare h=8mm ,(Shock Pad) montat sub stratul de invelitoare de gazon artificial role	m2	600,00
17	pret de piata	Banda adeziva 40mm	m	560,00
18	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de FOTBAL: ,Gazon artificial 50mm, PE Monofilament , (, norma de nisip cuartos n=34kg/m2)	m2	600,00
19	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 10 cm	m	150,00
20	TsH80C	Aranjarea portilor de fotbal, (montarea portilor de fotbal 3x2m)	buc	2,00
		Capitolul 1.5. Gard de protectie		
21	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	2,50
22	RpDD19B	Forarea mecanica (vertical-circulara) a terenului pentru consolidarea terenurilor slabe sau instabile, la marginea acostamentelor de drumuri, strazi autostrazi cu diametrul de 35 cm	m	44,00
23	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (teava metal 80x80 gr 3mm - 188ml cu capac pvc(Perimetru,stilpi))	t	1,36
24	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (teava metal 40x40 gr 3 mm -336 ml (perimetru, orizontale)	t	1,17
25	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	3,90
26	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat	m2	4,00
27	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	113,90
28	CC09D k=2 aplicativ	Montarea plasei rabbit (numai manopera si utilaiul)	m2	300,00

1	2	3	4	5
29	pret furnizor	Plasa sirma zincata d-3mm ochi 55*55 H-3m	m2	300,00
30	pret furnizor	Otel rotund d=5,5	m	447,00
31	Material	Dop PVC 80*80	buc	41,00
32	DF50A	Intinderea cablului de parapet	100 m	2,80
33	pret furnizor	Cablu otel d4mm	m	280,00
34	pret furnizor	Set fixare (intinzator cu 2 cleme duble zincate)	buc	26,00
35	CC09D aplicat	Montarea plasei polietilena (numai manopera si utilaiul)	m2	80,00
36	pret furnizor	Plasa polietilena firul 4.2mm ochiul 130x130mm	m2	80,00
		Capitolul 2. Costul utilajului		
37	pret de piata	Porti de fotbal 3mx2m gata confectionate, inclusiv plasa	buc	2,00

Sandu Andrei Certificat nr. 0318, seria 2023 - ED.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.S.