

## CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria Domulgeni**

2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria Domulgeni**

3. Obiectul achizițiilor **Reparatia str. Decebal, din s. Domulgeni, r-l Floresti**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari pregatitoare</b>		
		<b>1.1. Demolarea sistemului rutier</b>		
1	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Demolarea fundatiei din piatra sparta cu excavatorul 0,4 m3. Hmed.=18cm)	100 m3	5,770
2	TsC03F1	Incarcarea material demolat cu exc. 0,40 m.c., K=0,8 K=0,800	100 m3	5,770
3	TsI51A2	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	923,200
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	m3	5,770
		<b>2. Terasamente</b>		
5	TsE05B	Finisarea platformei terasamentului cu autogrederul in teren catg. II	100m2	20,000
		<b>3. Lucrari de consolidare</b>		
		<b>3.1. Consolidarea rigole rapide trapezoidala din beton monolit (taluz 1:1; b=0,4; h=0,6).</b>		
6	TsA20A	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapturii la profilul taluzului, in teren usor	m3	8,000
7	TsE02A	Finisarea manuala a fundului	100m2	0,120
8	TsE03A	Finisarea manuala a taluzurilor	100m2	0,480

1	2	3	4	5
9	TsC54B	Amenajarea fundatiei din piatra sparta LA30, fr.16-32, H=10cm,	m3	5,700
10	DI119	Amenajarea santurilor din beton monolit clasa C30/37, clasa de expunere XC4+XD3+XF4, H=15 cm Alte utilaje=1,030	m3	10,650
11	DI119	Amenajarea pinteni N2 din beton monolit clasa C30/37, clasa de expunere XC4+XD3+XF4 Alte utilaje=1,030	m3	3,000
12	01	Material lemnos	m3	0,050
13	03	Ruberoid	m2	1,000
		<b>3.2. Consolidarea acostamentelor cu piatra sparta</b>		
14	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30, fr.16-32, H=10 cm	m2	358,000
		<b>4. Amenajarea sistemului rutier.</b>		
15	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului, k=2 K=2,000	100 m3	3,552
16	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (Strat de ranforsare de piatra sparta LA30, fr.16-32, fr.8-16, H=8cm)	m3	284,160
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza cu emulsii bituminoase cationice cu rupere rapida 0,6 l/m2, t	t	1,940
18	DB19G	Amenajarea stratului de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 leg (SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=6 cm. (nisip bitumat si otel patrat se exclud din norma)	m2	3 229,000
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza cu emulsii bituminoase cationice cu rupere rapida 0,3 l/m2, t	t	0,070

1	2	3	4	5
20	DB16H	Amenajarea stratului de uzura din beton asfaltic cu criblura BA16 cu bitum rutier 50/70 si cu aditivi pentru adezivitate, H=4 cm. ((nisip bitumat si otel patrat se exclud din norma, ian norma la asfalt de aplicat 0.097 tn/m2)	m2	3 229,000
		<b>5. Drumuri laterale, accese</b>		
		<b>5.1. Amenajarea drumurilor laterale</b>		
21	TsC03F1	Excavarea pamintului pentru caseta sistemului rutier, exc. 0,4 m.c., Y = 1,9 t/mc.	100 m3	2,730
22	TsI51A2	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	518,700
23	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	m3	2,730
24	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (numai compactor)	100 m3	0,910
25	DII10	Amenajarea stratului de egalizare din balast fr.0-32, Ga75, H=10cm	m3	91,000
26	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (Strat de ranforsare de piatra sparta LA30, fr.16-32, fr.8-16, H=20cm)	m3	182,000
27	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza cu emulsii bituminoase cationice cu rupere rapida 0,6 l/m2, t	t	0,546
28	DB16H	Amenajarea stratului de uzura din beton asfaltic cu criblura BA16 cu bitum rutier 50/70 si cu aditivi pentru adezivitate, H=4 cm. ((nisip bitumat si otel patrat se exclud din norma, ian norma la asfalt de aplicat 0.097 tn/m2)	m2	910,000
		<b>5.2. Amenajarea intrarilor in curti</b>		
29	TsC03F1	Excavarea pamintului pentru caseta	100 m3	0,930

1	2	3	4	5
		sistemului rutier, exc. 0,4 m.c., Y = 1,9 t/mc.		
30	TsI51A2	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	176,700
31	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	m3	0,930
32	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (numai compactator)	100 m3	1,220
33	TsE05B	Finisarea platformei terasamentului cu autogrederul in teren catg. II	100m2	4,060
34	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast fr.0-32, Ga75, H=10cm	m3	40,600
35	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (Strat de ranforsare de piatra sparta LA30, fr.16-32, fr.8-16, H=15cm)	m3	60,900
36	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza cu emulsii bituminoase cationice cu rupere rapida 0,6 l/m2, t	t	0,244
37	DB16H	Amenajarea stratului de uzura din beton asfaltic cu criblura BA16 cu bitum rutier 50/70 si cu adittivi pentru adezivitate, H=4 cm. ((nisip bitumat si otel patrat se exclud din norma, ian norma la asfalt de aplicat 0.097 tn/m2)	m2	406,000
		<b>6. Instalatii de semnalizare rutiera</b>		
		<b>6.1. Instalarea indicatoarelor rutiere</b>		
38	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial Marca CKM 2.35	buc	8,000
39	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial Marca CKM 2.40	buc	4,000
40	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere A900	buc	6,000

1	2	3	4	5
41	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere B700	buc	3,000
42	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere D700	buc	7,000
		<b>6.2. Amenajarea marcajului rutier</b>		
43	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	5,900