

Lista serviciilor pentru elaborarea studiului Geotehnic a două sonde Ø 127 mm, de 8 m

Baza calcului: NCM L.02.12-2:2018

Nr.	Denumirea lucrărilor	Poziția	UM	Categoria de complexitate	Volumul
I. Lucrări pe teren					
1	Forajul sondei cu diametrul sub 127 mm	Tab. 15§1	m	I	5,00
1.1	Forajul sondei cu diametrul sub 127 mm	Tab. 15§1	m	II	5,00
1.2	Forajul sondei cu diametrul sub 127 mm	Tab. 15§1	m	III	6,00
2	Prelevarea monoliților de la adâncimea, m: sub 10 (din sonde de foraj (pământuri coezive))	Tab. 49§1	monolit		16
3	Reperajul planimetric și altimetric între excavații geologice sau puncte, m: sub 50	Tab. 83§1	punct	II	2
Total lucrări de teren					
4	Transport intern, (de la costul de deviz al lucrărilor de prospecțiuni de teren): distanța 5,0÷10,0 km	Tab. 1§2			10,7% de la suma p.1-3
5	Cheltuielile pentru organizarea și lichidarea lucrărilor la obiect	Principii generale 3.9			6% de la suma p.1-4
Total lucrări de teren și lucrări aferente					
II. Lucrări de laborator					
6	Cercetări complexe a proprietăților fizico-mecanice - densitatea și umiditatea	Tab. 55 §1	proba		8
7	Cercetări complexe a proprietăților fizico-mecanice - consistența	Tab. 55 §3	proba		8
8	Complexul redus al proprietăților fizico-mecanice ale pământului. Indicii de compresibilitate și determinări respective la încercări de compresiune pe o curbă cu sarcina de până la 2,5 MPa	Tab. 55 §20	proba		4
Total lucrări de laborator					
III. Lucrări de birou					
9	Procesarea de birou a materialelor lucrărilor de foraj și miniere	Tab. 74 §1	m	II	16
10	Procesarea de birou a cercetărilor complexe și determinărilor unitare a proprietăților fizico-mecanice ale pământurilor (rocilor): argiloase	Tab. 78 §1	%		20% de la costul lucrărilor de laborator
11	Prețul întocmirii raportului	Tab. 79 §1	%	II	18% de la costul total al lucrărilor de birou
Total lucrări de birou					
Total I+II+III, lei fără TVA					
TVA					
Total, lei cu TVA					