

Anexa B. Costuri investitionale

Costuri de investiții	Milioane MDL	Milioane EUR
Opțiunea 2		
Renovarea Stației de tratare or. Leova	34,65	1,864
Stații de tratare cluster D	6,13	0,330
Subtotal stații de tratare	40,78	2,194
Sistemul LEOVA		
Statii de pompare traseu		
SP1 (Captare Prut)	0,30	0,016
SP2 (statia de tratare)	0,57	0,031
SP3 (Leova)	1,59	0,085
SP4 (traseu largara)	1,62	0,087
SP5 (ramificatie Vozneseni)	1,45	0,078
SP6 (traseu Covurlui)	1,42	0,076
SP7 (traseu Colibabovca)	1,51	0,081
SP10 (Bestemac)	1,39	0,075
SP11 (Baius)	1,39	0,075
SP12 (traseu Borogani)	1,43	0,077
	12,68	0,682
Statii de pompare locale		
SP8 (Cneazevca)	1,36	0,073
SP9 (Covurlui)	1,35	0,073
	2,7	0,146
Subtotal statii de pompare	15,39	0,828
Conducta apa bruta Dn 315	3,36	0,181
Subtotal aductiune apa bruta	3,4	0,181
Retele aductiune magistralice		
Conducta PE Dn 355mm	25,70	1,383
Conducta PE Dn 225mm	28,53	1,535
Conducta PE Dn 200mm	7,52	0,405
Conducta PE Dn 180mm	2,63	0,141
Conducta PE Dn 160mm	5,32	0,286
Conducta PE Dn 140mm	8,60	0,462
Conducta PE Dn 125mm	1,94	0,104
Conducta PE Dn 110mm	9,68	0,521
Conducta PE Dn 90mm	6,78	0,365
Conducta PE Dn 75mm	3,89	0,209
Conducta PE Dn 50mm	0,82	0,044

Subtotal retele aductiune magistralice	101,41	5,455
Retele aductiune locale		
Conducta PE Dn 110mm	0,03	0,002
Conducta PE Dn 90mm	0,27	0,014
Conducta PE Dn 75mm	1,33	0,072
Conducta PE Dn 63mm	0,94	0,050
Conducta PE Dn 50mm	0,98	0,053
Subtotal retele aductiune locale	3,54	0,190
Rezervoare		
Castel apa 25m3	0,90	0,049
Castel apa 50m3	6,67	0,359
Rezervor 50m3	2,22	0,119
Rezervor 100m3	1,63	0,088
Rezervor 150m3	10,79	0,581
Rezervor 200m3	1,76	0,095
Rezervor 500m3	13,34	0,717
Subtotal rezervoare	37,32	2,008
clusterul D		
Captare de dren	0,16	0,008
Pompe submersibile	0,20	0,011
Rezervoare de colectare	1,04	0,056
Retele de energie electrica	1,39	0,075
Conducta de aductiune	3,10	0,167
Castel de apă	3,26	0,175
Subtotal Constructii CI D	9,15	0,492
Procurare pamant proprietate privata	4,97	0,267
Subtotal retele distributie intravilan sistemul centralizat Leova	298,36	16,050
Subtotal retele distributie intravilan Cluster D	56,63	3,046
Subtotal	570,92	30,713
TOTAL lucrari constructii si montari	570,9	30,713
proiectare si inginerie	17,13	0,921
consultanta	5,71	0,307
asistenta tehnica	8,56	0,461
organizarea de santier	14,27	0,768
cheltuieli diverse si neprevazute	57,09	3,071
TOTAL	673,69	36,241

Studiu de Fezabilitate pentru serviciile de alimentare cu apă a raionului Leova, cu opțiuni pentru servicii de canalizare, bazat pe capitolul Aprovizionare cu Apa si Canalizare a Strategiei de Dezvoltare Socio Economica