

**Obiectivul:** Primăria comunei Javgur

**Obiectul:** Lucrări de modernizare a unui tronson de drum cu lungimea de 500m pe strada Ștefan cel Mare și Sfânt din s. Javgur comuna Javgur raionul Cimișlia.

**Devizul:** Lucrări de modernizare a stratului rutier,

### Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 18.1.2

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Pregătirea fundației drumului. Sectorul 1PK 0 - 2+34</b>		
1	RpDD14A	Curățirea mecanică și înlăturarea stratului de noroi în grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere.	m2	936,0000
2	RpDD16B	Scarificarea mecanică a platformei drumului, executată cu autogreder, pe adâncimea necesară, de cel puțin 5 cm, în impietruiri cu adunarea materialului.	m3	46,8000
3	RpDA07A	Reprofilarea părții carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder.	m2	936,0000
4	RpDD02B	Strat de fundație sau reprofilare din piatra spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără innoroire.	m3	140,4000
5	RpDA09B	Readucerea la profil a acostamentelor prin tăierea lor pe o grosime medie de 10 cm executate cu mijloace mecanice.	m2	234,0000
6	RpDA19A	Impietruirea acostamentelor, cu un strat de piatra spartă de 10 cm după compactare, așezat pe un strat de nisip de 5 cm după pilonare, în vederea acoperirii cu un covor asfaltic.	m2	234,0000
		<b>TOTAL Pregătirea fundației drumului. Sectorul 1PK 0 - 2+34</b>		
		<b>Pregătirea fundației drumului. Sectorul 2. PK 2 +34 -PK 4 + 68</b>		
7	RpDD14A	Curățirea mecanică și înlăturarea stratului de noroi în grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere.	m2	936,0000
8	RpDD16B	Scarificarea mecanică a platformei drumului, executată cu autogreder, pe adâncimea necesară, de cel puțin 5 cm, în impietruiri cu adunarea materialului.	m3	46,8000
9	RpDA07A	Reprofilarea părții carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder.	m2	936,0000
10	RpDD02B	Strat de fundație sau reprofilare din piatra spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără innoroire.	m3	65,5200
11	RpDA09B	Readucerea la profil a acostamentelor prin tăierea lor pe o grosime medie de 10 cm executate cu mijloace mecanice.	m2	234,0000
12	RpDA19A	Impietruirea acostamentelor, cu un strat de piatra spartă de 10 cm după compactare, așezat pe un strat de nisip de 5 cm după pilonare, în vederea acoperirii cu un covor asfaltic.	m2	234,0000
		<b>TOTAL Pregătirea fundației drumului. Sectorul 2. PK 2 +34 -PK 4 + 68</b>		
		<b>Pregătirea fundației drumului. Sectorul 3. PK 4 + 68 - PK5 +00</b>		
13	RpDD14A	Curățirea mecanică și înlăturarea stratului de noroi în grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere.	m2	128,0000
14	RpDD16B	Scarificarea mecanică a platformei drumului, executată cu autogreder, pe adâncimea necesară, de cel puțin 5 cm, în impietruiri cu adunarea materialului.	m3	6,4000
15	RpDA07A	Reprofilarea părții carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder.	m2	128,0000
16	RpDD01C	Strat de fundație sau reprofilare din piatra spartă, pentru drumuri, cu asternere manuală, executat fără impanare și fără innoroire.	m3	46,8000
17	RpDA09B	Readucerea la profil a acostamentelor prin tăierea lor pe o grosime medie de 10 cm executate cu mijloace mecanice.	m2	32,0000
18	RpDA19A	Impietruirea acostamentelor, cu un strat de piatra spartă de 10 cm după compactare, așezat pe un strat de nisip de 5 cm după pilonare, în vederea acoperirii cu un covor asfaltic.	m2	32,0000
		<b>TOTAL Pregătirea fundației drumului. Sectorul 3. PK 4 + 68 - PK5 +00</b>		
19	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic. ( emulsie bituminoasă 0,6 l/ m.p.)	t	0,9600
20	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanică. ( se exclud resursele: 1.Nisip bitumat, 2.Otel patrat lam.cald lt = 30 mm )	m2	2 000,0000
21	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic. ( emulsie bituminoasă 0,3 l/ m.p.)	t	0,4800
22	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere manuală.	m2	2 000,0000

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

---

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin, [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;

Digitally signed by Aramă Pavel  
Date: 2026.03.27 11:56:47 IDT  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

