

## CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

### LUCRĂRI

Obiectul Lucrări de renovări exterioare la Grădinița de copii „Izvoaraș” din satul  
(denumirea,

Cristești r-nul Nisporeni  
(adresa)

Autoritatea contractantă APL al satului Cristești, r-nul Nisporeni  
(denumirea, adresa)

Telefon: 0264 52236, 026452290, 079594288,  
email : secieru alexei@gmail.com

**Tipul procedurii de atribuire:** Achiziții publice dintr- o singură sursă

**Criterii de atribuire:** „ cel mai scăzut preț,,

**Sursa de finanțare:** Programul Național „Satul European Expres,,

**Scopul achiziției:** Contract de achiziții pentru Lucrări de renovări (reparații) exterioare la Grădinița de copii „Izvoaraș” din satul Cristești r-nul Nisporeni.

#### 1 . Descriere generală

Pe teritoriul administrativ al APL Cristești, r-nul Nisporeni activează IET „Izvoaraș” Cristești, încă din anul 1989 de la darea în exploatare a construcției, până la momentul de față anual se făceau doar reparații cosmetice în limita posibilităților, ce ține de careva reparații, renovare, reconstrucții de o calitate de nivel înalt corespunzător standartelor a pavilioanelor (foișoarelor) și a intrărilor în situații excepționale ale blocului B nu au fost executate până în prezent. Astfel pentru a avea o „protecție și siguranță,, pentru copiii și angajații aflații zi de zi în această instituție, propunem oferta conform Formularului de Deviz nr.1.

#### 2. Informații și proiectare

Lucrările de renovări (reparație) a pavilioanelor de joacă precum și a intrărilor în situații excepționale ale blocului B al construcției Grădiniței de copii necesită a fi executate conform schiței si a Devizelor propuse (se anexează) în termenul stabilit până la data de 15.10.2023 .

#### 3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

La executarea lucrărilor într-un termen cât mai restrâns și cât mai eficient să fie utilizate materiale de calitate foarte bună conform standartelor, utilaje performante cât și muncitori calificați.

#### 4. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

#### 5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

De luat în considerație următoarele criterii : transportarea, depozitarea produselor și materialelor utilizate, protecția construcțiilor și teritoriilor aferente protecția lucrărilor în funcție de condițiile atmosferice pentru a evita unele situații de impact negativ.

#### 6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

Conlucrarea cu persoanele competente în domeniu ce ține de execuția lucrărilor conform desenelor, schemelor, documentelor de execuție, completarea și păstrarea cărții tehnice a construcțiilor și a instrucțiunilor privind exploatarea la finisarea lucrărilor.

#### **7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor**

Precizarea modalității de constatare și remediere a viciilor ascunse și a defectelor, responsabilitii de remediere.

#### **8. Articole, produse și piese necesare instalațiilor**

Se precizează furnizorul articolelor, produselor și pieselor necesare instalațiilor; tipurile și cantitatea luând în considerație Devizele anexate.

#### **9. Modul de prezentare a ofertelor:**

- ofertele se prezintă în limba de stat, cu specificarea clară a parametrilor,
- prețul lucrărilor se indică în lei MD, cu și fără TVA,
- oferta trebuie să conțină răspunsuri la toate întrebările expuse în solicitare,
- să prezinte lista lucrărilor în mod desfășurat și volumul materialelor de construcție cum vor fi folosite în procesul lucrărilor.
- prețul serviciilor include toate cheltuielile , inclusiv TVA și trebuie să fie fix pe toată perioada de executare a contractului.
- prețul ofertei se stabilește de către ofertant în baza cerințelor care le-a primit de la organizatorul procedurii de achiziții. Cheltuieli suplimentare , volumul lucrărilor incluse în sarcina de lucru dar care nu au fost luate în considerație de ofertant la prezentarea prețului nu se acoperă de către beneficiar.
- documentația întocmită se v-a prezenta atât în formă electronică cât și pe suport de hârtie.

#### **10. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor**

Va dispune de:

- Experență în domeniu nu mai puțin de 5 ani,
- Spațiu de lucru, dotat cu utilități necesare,
- Tehnică necesară pentru executarea lucrărilor,
- Forță de muncă calificată,
- Mijloace de transport necesare.

#### **11. Cerințe privind calculul costului**

Devizele- Oferte vor fi întocmite în strictă conformitate cu prezentul Caiet de Sarcini și normativele în vigoare , inclusiv NCML.01.01-2012.

#### **12. Documente obligatorii la depunerea ofertei**

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

- oferta în conformitate cu cerințele stipulate în caietul de sarcini,
- copia certificatului de înregistrare a întreprinderii, emisă de ASP Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept.
- licența de activitate pentru domeniul respectiv,
- informații generale despre ofertant (sediul ofertantului și a filialei acestuia),
- asigurare cu personal de specialitate,
- situația financiară (pe baza datelor pe ultimul bilanț),scrisoarea de garanție bancară
- certificat de la Inspectoratul Fiscal privind datoriile la buget și Fondul Socila.
- dotarea tehnică cu utilaj și echipament.

Autoritatea contractantă  
(beneficiarul)



Data " 28 " 07 2023



# Lucrări de renovari (reparații) exterioare la grădinița de copii " Izvoaraș"s. Cristești r-nul Nisporeni

(denumirea obiectivului)

## Lista cu cantitățile de lucrări Deviz-oferta

(denumirea lucrării)

No crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1. Pavelioane de joaca (12.4*6.2m)-2buc</b>				
1	RpCI42 B k=0.5	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, inclusiv recuperare materialelor	m2	171,60		
2	RpCH32 B	Desfacerea elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente	m2	171,60		
3	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	2,40		
4	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla otel beton, inglobate partial in beton	kg	16,00		
5	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime)	m2	171,60		
6	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	171,60		
7	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	171,60		
8	CE31D2	Tavanul planseului si streasina infundata, cu console aparente, in casete, din tabla profilata	m2	153,40		
9	RpCG29 A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	24,60		
10	RpCJ09 C1	Reparatii de tencuieli de 2,5 cm grosime, la pereti cu mortar marca 25-T, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	21,70		
11	CN54A	Amorsarea peretilor si tavanelor cu amorsa Supraton executare manuala	m2	78,40		
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	78,40		
13	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2	145,80		
14	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, mai mici de 16 m <sup>2</sup>	m2	145,80		
		<b>Capitolul 2. Pavarea trotuarelor</b>				
15	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata la fundatii, canale, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	4,80		
16	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m 2	0,34		
17	TsC54C	Strat de fundatie din pietris h=10cm	m3	3,40		
18	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare prefabricat gr.40mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	33,80		
19	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 8x25 cm, pe fundatie de beton	m	36,00		


1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 3. Intrari si scari de evacuare</b>				
20	RCsG3 2D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	2,40		
21	RpCK4 2A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	21,50		
22	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	8,00		
23	CA03G	Beton armat M-200 turnat cu mijloace clasice, in coloane si stilpi RM-1	m3	0,80		
24	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm	kg	48,20		
25	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in fundatii inclusiv sprijinirile	m2	4,60		
26	CL51A	Bulon de ancoraj D+12 L=150	buc	16,00		
27	CG22A 1	Pardoseli din beton M-150 in grosime de 8 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi pina la 16m2	m2	18,20		
28	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat la scari exclusiv mina curenta	kg	88,50		
29	IzD04A	Vopsirea confectioniilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,09		
30	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,16		
31	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla otel beton, inglobate partial in beton	kg	146,00		
32	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	16,00		
33	CE30A	Asteriala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime)	m2	16,00		
34	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	16,00		
35	RpCI08 B	Reparatii la coamele invelitorilor din tigla metalica	m	16,00		

**Total:**

Прямые затраты	lei		
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %		
Transportarea materialelor			
Cheltuieli de regie			
Rentabilitatea			
TVA	20,00 %		

**Total deviz:**

L.S.  
Investitor



(A. Secieru)



L.S.

Ofertant