

**Reparatia cladirii cu numarul
cadastral 412810932, gazificarea
si aprovizionarea cu energie
electrica din s.Gaspar r-ul Edinet**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1

Lista cu cantitațile de lucrări № 02
Apa si canalizare exterior
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC02A 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.	100 m3	0,20		
2	AcE13A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc	2,00		
3	AcE14B 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc	1,00		
4	AcA07A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 32 mm	m	7,00		
5	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125- mm bransament-sedlo	buc	1,00		
6	SB08G	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm	m	10,00		
7	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	16,00		
8	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	16,00		

1	2	3	4	5	6	7
		avind 10 cm grosime pamint necoeziv				

Total:

Total	lei		
CNAS (Π3) * 22,5 %	22,50 %		
Transportarea materialelor (Π3) * 10 %	10,00 %		
Regie (Π3+CNAS+Transp) * 14,5 %	14,50 %		
Beneficiu (Π3+CNAS+Transp+Regie) * 6 %	6,00 %		
Total Π3+CNAS+Transp+Regie+Benefi	100,00 +		
TVA (Total) * 20 %	20,00 %		

Total deviz:



L.S.
Proiectant

Panciu
(Panciu Ion -Elaborator de devize)
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:
L.S.

Investitor
[Signature]
CENTRUL DE SĂNĂTATE EDINET
IDNO 1007604007403
REPUBLICA MOLDOVA
0