

## 1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: Reconstructia acoperișului pentru hala de procesare

Autoritatea contractantă: I.P. Centrul Național de Cercetare și Producere a Semințelor  
(denumirea, adresa)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                                                                                          | Unitatea de măsură | Volum     |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                  | 5         |
|        |                             | <b>ACOPERIȘUL</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                    |           |
| 1      | RpCK42A                     | Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment (acoperis plat)                                                                                                                                                                                            | m2                 | 1 168,000 |
| 2      | RpIzC45B                    | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (keramzit 200--300 mm)                                                                                                                                                                      | m3                 | 292,000   |
| 3      | RpCI42F                     | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi                                                                                                                                                                          | m2                 | 1 168,000 |
| 4      | TrB01A1-5                   | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m                                                                                                                                    | t                  | 442,000   |
| 5      | TrI1AA02C2                  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2                                                                                                                                           | t                  | 442,000   |
| 6      | TsI51A5                     | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                                                        | t                  | 442,000   |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |           |
| 7      | IzF01B                      | Amorsarea suprafetelor cu Grunt de bitum TechnoNICOL nr.1                                                                                                                                                                                                    | m2                 | 1 168,000 |
| 8      | CE13A                       | Izolatie contra vapori (Bipol EPP)                                                                                                                                                                                                                           | m2                 | 1 168,000 |
| 9      | IzF53A                      | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS "ТехноНИКОЛЬ CARBON PROF 300" grosimea 120 mm                                                                                                             | m2                 | 1 168,000 |
| 10     | IzF11B                      | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu cimentoplast - min 80 mm                                                                                                                                                                   | m3                 | 93,500    |
| 11     | IzF18C<br>k=1.67            | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M200 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (50 mm) | m2                 | 1 168,000 |
| 12     | CC03C                       | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150)                                                                                                                                                                     | kg                 | 1 577,000 |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                           | 4          | 5         |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 13  | IzF01B | Amorsarea suprafetelor cu Grunt de bitum TechnoNICOL nr.1                                                                                                                                                                   | m2         | 1 168,000 |
| 14  | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Technoelast EPP, Technoelast EKP)                                     | m2         | 1 168,000 |
| 15. | CE23C  | Grafuri și copertine din tablă zincată de 0,5 mm grosime pe un strat de beton bitumat, montate pe o șapă de eglizare din mortar din ciment-var M100T pentru lungimi mai mari de 2 m. cu lățimea desfășurată între 31-50 cm. | m / liniar | 150       |
| 16. | CE21C  | Burlane rotunde cu Ø160 din țeavă PVC fixate pe zid din brățări din oțel zincat inclusiv cotelile.                                                                                                                          | m          | 168       |

Data „12” iunie 2025 \_\_\_\_\_ (semnătura autorizată)

*Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz).*