

**Renovarea rețelei de iluminat
stradal din s. Berezlogi, r. Orhei**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-7

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m	6,10
2		Cablu SIP-5 2x25	m	6 100,00
3		Furnitura de sustinere KM-1800	buc	170,00
4		Complect de furnitura de sustinere intermediara a conductoarelor torsadate КОПМ 1500	buc	125,00
5		Pivot de ancorare/sustinere a furniturii de intindere 3AC 4x16-50/14400	buc	170,00
6		Banda metalica inoxidabila F207	m	575,00
7		Clema lacat de fixare a benzii metalice inoxidabile A200	buc	575,00
8		Clema 30И 16-70/2,5-35	buc	560,00
9		Clema ПС-1-1	buc	480,00
10	33-04-003-4	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior	buc	15,00
11		Pilon CB-95-2	buc	15,00
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
12	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	2,00
13	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,00
14	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,00
15		Intreruptor automat BA 47-29, IP 20, Inom - 16	buc	1,00

1	2	3	4	5
		A, 1 P, tip B		
16		Intreruptor automat BA 47-29, IP 20, Inom - 10 A, 1 P, tip B	buc	1,00
17	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	3,00
18		Intreruptor automat BA 47-29, IP 20, Inom - 32 A, 1 P, tip B	buc	1,00
19		Intreruptor automat BA 47-29, IP 20, Inom - 40 A, 1 P, tip B	buc	1,00
20		Intreruptor de sarcina, BH-32, IP 20, Inom - 63 A, 2P.	buc	1,00
21	10-01-039-06	Piese diverse: Releu de timp	buc	1,00
22	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A	buc	1,00
23		Demaror electromagnetic, KM 40-20, Ubobina - 230V, Icontact - 40 A	buc	1,00
24	08-03-526-2	Limitatoare ale tensiunilor de impuls	buc	1,00
25		Limitatoare ale tensiunilor de impuls, OIIC1-C (1 pol)	buc	1,00
26	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	3,00
27		Cablu VVG 3x2.5	m	300,00
28	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,14
29		Tub metalic gofrat cu izolatie PVC, 25 mm (P3-IPI 25)	m	14,00
30	08-02-165-1	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm ²	buc	10,00
31		Tub retractabil 12-3 (1m)	buc	8,00
32		Manusa termoretractabila 2P D25	buc	2,00
33	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm ²	buc	6,00

1	2	3	4	5
34		Papuc de cablu din aluminiu, TA 25 (KBT)	buc	6,00
35		Conectoare Forbox D6 mm	buc	60,00
36	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri LED	buc	152,00
37		Corp de iluminat SMD LED 30W (3 ani garantie)	buc	152,00
38	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri LED	buc	4,00
39		Corp de iluminat SMD LED 60W (3 ani garantie)	buc	4,00
40	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	152,00
41		Consoala cu un brat l=0.5m	buc	152,00
42	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	4,00
43		Consoala cu un brat l=1m	buc	4,00
44	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm ²	100 m	0,25
45	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm (l=15m)	10 buc	0,30
		Capitolul 3. Utilaj		
46		Panou de evidenta, IP44, BZUM DDE-1 25	buc	1,00
47		Panou de distributie, IP54, IIMII 2-3	buc	1,00
48		Contor de evidenta a energiei electrice, conectare directa, tarificare unitara, ZCG 112, Unom -230V, I - 5 (85)A ; 50Hz.	buc	1,00
49		Releu de timp, AHC 15A, Ub - 220V, Inom - 16 A	buc	1,00