

Lucrări de reparație a drumurilor locale din comuna Cocieri

(denumirea obiectivului)

Caiet de sarcini

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
LOT I				
Capitolul 1. Lucrari de reparatie a drumurilor				
1	TsD09A1	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2.5-5t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi successive de 20-30cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se pamint coeziv	100m3	0.300
2	DE18A	(20*10*0.45cm)Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5cm	m2	450,00
3	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20*25cm, pe fundatie de beton 30*15cm (BP100.30.15)	m	630,00
4	DE10A	(50*20*6) Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20*25cm, pe fundatie de beton 30*15cm	m	300,00
5	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	37,00

Primar



Raisa Spinovsch

