

**____CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție**
- 3. Obiectul achizițiilor Plantarea arborilor, arbustilor si florilor multianuale in sectorul Buiucani**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de plantare a arborilor pe adresele: Str.Calea Iesilor (subterana), Str.Calea Iesilor (Zity Mall), Str.Calea Iesilor 59, Str.Calea Iesilor intersectie Str.Mesager, Str.Calea Iesilor (partile laterale), str.Alba Iulia intersectie str. Ion Creanga, Str.Ghidighici		
1	TsH238E	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol mediu	buc	281,000 0
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	300,6700
		<i>Cheltuieli directe</i>		
2	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (volumul exact se va determina la fata locului, in dependenta de calitatea solului in care se vor planta arborii)	t	6,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,6600
		<i>Cheltuieli directe</i>		
3	TsH226A	Incarcarea sau descarcarea materialului saditor - arbori fara balot, lungime 2-3 m	100 buc	2,8100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,2480
		<i>Cheltuieli directe</i>		
4	TsH215A	Distribuirea manuala pentru plantare a butasilor - foioase	100 buc	2,8100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,9621
		<i>Cheltuieli directe</i>		
5	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi Acer tataricum Artar tatarasc Material saditor crescut on conditii climaterice specifice zonei geografice centrale ale RM. Onal?imea min. 4-5 m, circumferinta tulpinii 12-30 cm coroana simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii. Balot protejat, cu diametrul min.0,6 m, inaltime balot min 0,5 m. sau	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		Container de dimensiuni similare.		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900
	2830127303001 1	Arbori Acer tataricum Artar tatarasc	buc	1,0500
		<i>Cheltuieli directe</i>		
6	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi - Betula pendula Gracilis Mesteacan argintiu Material saditor crescut in conditii climaterice specifice zonei geografice centrale ale RM (dovada Certificat de provinienta). Inaltimea min. 4 m, circumferinta tulpinilor 12-20 cm coroana simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii. Balot protejat, cu diametrul min.0,7 m, inaltime balot min 0,5m. sau Container de dimensiuni similare.	buc	3,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700
	2830127303001 2	Arbori Betula pendula Gracilis Mesteacan argintiu	buc	3,1500
		<i>Cheltuieli directe</i>		
7	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi - Catalpa bignonioides Nana Catalpa globosa Material saditor crescut in conditii climaterice specifice zonei geografice centrale ale RM. Inaltimea min. 1,5-2 m, circumferinta tulpinii 10-20 cm coroana simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii. Balot protejat, cu diametrul min.0,6 m, inaltime balot min 0,5m. sau Container de dimensiuni similare.	buc	65,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,8500
	2830127303001 3	Arbori Catalpa bignonioides Nana Catalpa globosa	buc	68,2500
		<i>Cheltuieli directe</i>		
8	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi - Picea Molid argintiu Material saditor crescut in conditii climaterice specifice zonei geografice centrale ale RM. Inaltimea min. 4-5 m, circumferinta tulpinii 60-100 cm coroana simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii. Balot protejat, cu diametrul min.1 m, inaltime balot min 1 m. sau Container de dimensiuni similare.	buc	1,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900
	2830127303001 4	Arbori Picea Molid argintiu	buc	1,0500
		<i>Cheltuieli directe</i>		
9	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi - Prunus cirasifera Pisardii Material saditor crescut in conditii climaterice specifice zonei geografice centrale ale RM (dovada Certificat de provinienta). Inaltimea min. 3 m,	buc	11,0000

1	2	3	4	5
		circumferinta tulpinii 12-30 cm coroana simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii. Balot protejat, cu diametrul min.0,6 m, inaltime balot min 0,5m. sau Container de dimensiuni similare.		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,1900
	2830127303001 5	Arbori Prunus cirasifera Pisardii	buc	11,5500
		<i>Cheltuieli directe</i>		
10	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi - Platanus acerifolia Platan comun Material saditor crescut in conditii climaterice specifice zonei geografice centrale ale RM. Inaltimea min. 3 m, circumferinta tulpinii 18-30 cm coroana simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii. Balot protejat, cu diametrul min.0,6 m, inaltime balot min 0,5m. sau Container de dimensiuni similare.	buc	200,000 0
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	58,0000
	2830127303001 6	Arbori Platanus acerifolia Platan comun	buc	210,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
11	TsH190B	Astuparea manuala a gropilor existente, teren mediu	m3	140,000 0
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	81,2000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
12	TsH03A	Extragerea pamintului necesar amenajarii spatiilor verzi, cu pastrarea structurii, teren mijlociu	m3	28,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	27,4400
		<i>Cheltuieli directe</i>		
13		Sol pentru amenajare dupa plantare	m3	28,0000
	11111	Sol pentru amenajare dupa plantare	m3	28,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
14	TsH222A	Incarcarea solului (sol nou adus din locuri autorizate) in transport auto (volumul exact de sol necesar se va determina la fata locului, la necesitate), grosime strat - 5-10 cm	m3	28,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	31,0800
		<i>Cheltuieli directe</i>		
15	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	39,0000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	7,0980

1	2	3	4	5
		<i>Cheltuieli directe</i>		
16	TsH223B	Descarcarea solului din transport auto (volumul exact de sol necesar se va determina la fata locului, la necesitate) grosime strat 5-10 cm	m3	28,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,7200
		<i>Cheltuieli directe</i>		
17	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	28,0000
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	7,0000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	28,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
18	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 5-10 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	28,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,6800
		<i>Cheltuieli directe</i>		
19	TsH05C	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime	m2	281,000 0
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	39,3400
		<i>Cheltuieli directe</i>		
20	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm (1x1 m)	m2	281,000 0
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,8600
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	36,5300
		<i>Cheltuieli directe</i>		
21	TsH193B	Nivelarea manuala, la ochi, a suprafetelor cu densitate naturala, teren: mediu	100m2	2,8100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	34,2820
		<i>Cheltuieli directe</i>		
22	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani (1 data la pantare si de 3 ori timp de 2 saptamiini dupa plantare, k=4) K=4,0000	100 buc	2,8100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	23,9412
	1212121212121	apa	m3	22,4800

1	2	3	4	5
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	23,9412
		Cheltuieli directe		
Total				
Total Lucrari de plantare a arborilor pe adresele: Str.Calea Iesilor (subterana), Str.Calea Iesilor (Zity Mall), Str.Calea Iesilor 59, Str.Calea Iesilor intersectie Str.Mesager, Str.Calea Iesilor (partile laterale), str.Alba Iulia intersectie str. Ion Creanga, Str.Ghidighici				
		2. Lucrari de plantare a arbustilor pe adresele: Str.Calea Iesilor (Zity Mall), Str.Calea Iesilor 47, Str.Calea Iesilor 59, Str.Calea Iesilor intersectie Str.Mesager, Parcul la Izvor		
23	TsH238E	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arbustilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol mediu	buc	148,000 0
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	158,3600
		Cheltuieli directe		
24	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (volumul exact se va determina la fata locului, in dependenta de calitatea solului in care se vor planta arbustii)	t	5,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,5500
		Cheltuieli directe		
25	TsH226D	Incarcarea sau descarcarea materialului saditor - arbusti fara balot	1000 buc	0,1480
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1406
		Cheltuieli directe		
26	TsH215D	Distribuirea manuala pentru plantare a arbustilor	100 buc	1,4800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2580
		Cheltuieli directe		
27	TsH24A	Plantari arbusti fara balot - Berberis thunbergii Reed Cief Berberis rosu Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 60-80 cm, tufa simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii. Livrare produs 15 septembrie - 31 decembrie 2024	buc	12,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2400
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,0800
	1111000100002 1	Puieti arbusti - Berberis thunbergii Reed Cief Berberis rosu	buc	12,4800
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0240
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	1,4400

1	2	3	4	5
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,1200
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,1200
		<i>Cheltuieli directe</i>		
28	TsH24A	Plantari arbusti fara balot - Berberis thunbergii 'Aurea' Berberis galben Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 60-80 cm, tufa simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii. Livrare produs 15 septembrie - 31 decembrie 2024	buc	18,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	6,1200
	1111000100002 2	Puieti arbusti - Berberis thunbergii 'Aurea' Berberis galben	buc	18,7200
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0360
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	2,1600
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,1800
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,1800
		<i>Cheltuieli directe</i>		
29	TsH24A	Plantari arbusti fara balot - Cornus sanguinea Winter Beauty Corn Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 80-100cm, tufa simetrica, bine ramificata, compacta, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii. Livrare produs 15 septembrie - 31 decembrie 2024	buc	1,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400
	1111000100002 3	Puieti arbusti - Cornus sanguinea Winter Beauty Corn	buc	1,0400
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100
		<i>Cheltuieli directe</i>		
30	TsH24A	Plantari arbusti fara balot - Hydrangea paniculata Polar Bear Hortenzie alba Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 40-50 cm, tufa simetrica, bine ramificata, compacta, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii. Livrare produs 15 septembrie - 31 decembrie 2024	buc	50,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0000
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	17,0000
	1111000100002 4	Puieti arbusti - Hydrangea paniculata Polar Bear Hortenzie alba	buc	52,0000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000

1	2	3	4	5
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	6,0000
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,5000
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,5000
		<i>Cheltuieii directe</i>		
31	TsH24A	Plantari arbusti fara balot - Spiraea japonica MagicCarpet Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 40-50 cm, tufa simetrica, bine ramificata, compacta, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii. Livrare produs 15 septembrie - 31 decembrie 2024	buc	45,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	15,3000
	1111000100002 5	Puieti arbusti - Spiraea japonica MagicCarpet	buc	46,8000
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0900
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	5,4000
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,4500
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,4500
		<i>Cheltuieii directe</i>		
32	TsH24A	Plantari arbusti fara balot - Thuja occidentalis Globosa Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 0,5-0,8 m, forma simetrica, bine ramificata, compacta, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii. Livrare produs 15 septembrie - 31 decembrie 2024	buc	9,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	3,0600
	1111000100002 6	Puieti arbusti - Thuja occidentalis Globosa	buc	9,3600
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0180
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	1,0800
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0900
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0900
		<i>Cheltuieii directe</i>		
33	TsH24A	Plantari arbusti fara balot - Thuja occidentalis Woodwardii Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 80-100 m, forma simetrica, bine ramificata, compacta, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii. Livrare produs 15 septembrie - 31 decembrie 2024	buc	3,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	1,0200
	1111000100002 7	Puieti arbusti - Thuja occidentalis Woodwardii	buc	3,1200
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,3600
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0300

1	2	3	4	5
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0300
		<i>Cheltuieli directe</i>		
34	TsH24A	Plantari arbusti fara balot - Physocarpus opulifolius Little Joker Taula Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 40-50 cm, tufa simetrica, bine ramificata, compacta, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii.Livrare produs 15 septembrie - 31 decembrie 2024	buc	5,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1000
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	1,7000
	1111000100002 8	Puieti arbusti - Physocarpus opulifolius Little Joker Taula	buc	5,2000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0100
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,6000
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0500
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0500
		<i>Cheltuieli directe</i>		
35	TsH24A	Plantari arbusti fara balot - Physocarpus opulifolius Little Greeny Taula Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 40-50 cm, tufa simetrica, bine ramificata, compacta, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii.Livrare produs 15 septembrie - 31 decembrie 2024	buc	5,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1000
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	1,7000
	1111000100002 9	Puieti arbusti - Physocarpus opulifolius Little Greeny Taula	buc	5,2000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0100
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,6000
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0500
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0500
		<i>Cheltuieli directe</i>		
36	TsH190B	Astuparea manuala a gropilor existente, teren mediu	m3	58,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	33,6400
		<i>Cheltuieli directe</i>		
37	TsH03A	Extragerea pamintului necesar amenajarii spatiilor verzi, cu pastrarea structurii, teren mijlociu	m3	14,8000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,5040
		<i>Cheltuieli directe</i>		
38		Sol pentru amenajare dupa plantare	m3	14,8000

1	2	3	4	5
	11111	Sol pentru amenajare dupa plantare <i>Cheltuieli directe</i>	m3	14,8000
39	TsH222A	Incarcarea solului (sol nou adus din locuri autorizate) in transport auto (volumul exact de sol necesar se va determina la fata locului, la necesitate), grosime strat - 5-10 cm	m3	14,8000
	9310060019900	Muncitor necalificat <i>Cheltuieli directe</i>	h-om	16,4280
40	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	20,7000
	3410540000006	Autobasculanta-5t <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut	3,7674
41	TsH223B	Descarcarea solului din transport auto (volumul exact de sol necesar se va determina la fata locului, la necesitate) grosime strat 5-10 cm	m3	14,8000
	9310060019900	Muncitor necalificat <i>Cheltuieli directe</i>	h-om	10,9520
42	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	20,7000
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	5,1750
	9310060019922	Muncitor deservire <i>Cheltuieli directe</i>	h-om	20,7000
43	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 5-10 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	14,8000
	9310060019900	Muncitor necalificat <i>Cheltuieli directe</i>	h-om	4,5880
44	TsH05C	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime (aproximativ 1x1 m)	m2	148,000 0
	7129020012880	Peisagist-floricultor <i>Cheltuieli directe</i>	h-om	20,7200
45	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm (1x1 m)	m2	148,000 0
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8800

1	2	3	4	5
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	19,2400
		<i>Cheltuieli directe</i>		
46	TsH193B	Nivelarea manuala, la ochi, a suprafetelor cu densitate naturala, teren: mediu	100m2	1,4800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,0560
		<i>Cheltuieli directe</i>		
47	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani (de 3 ori timp de 2 saptamiini dupa plantare, k=3) K=3,0000	100 buc	1,4800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,4572
	1212121212121	apa	m3	8,8800
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	9,4572
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Lucrari de plantare a arbustilor pe adresele: Str.Calea Iesilor (Zity Mall), Str.Calea Iesilor 47, Str.Calea Iesilor 59, Str.Calea Iesilor intersectie Str.Mesager, Parcul la Izvor				
		3. Lucrari de plantare a florilor multianuale pe adresele: Str.Calea Iesilor (subterana), str.Alba Iulia intersectie str.L.Deleanu, Str.Calea Iesilor (Zity Mall), Str.Calea Iesilor 47, Str.Calea Iesilor 59, Str.Calea Iesilor intersectie Str.Mesager, Str.I.Creanga intersectie Str.A.Iulia, Str.Calea Iesilor (partile laterale), Str.Mesager		
48	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (volumul exact se va determina la fata locului, in dependenta de calitatea solului in care se vor planta florile)	t	5,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,5500
		<i>Cheltuieli directe</i>		
49	TsH50B	Executarea desenului in teren pentru plantarea florilor anuale	m2	373,0000
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	18,6500
		<i>Cheltuieli directe</i>		
50	TsH225B	Incarcarea sau descarcarea materialului saditor - plante in ghiveciuri, diametru pana la 100 mm	1000 buc	1,4920
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9400
		<i>Cheltuieli directe</i>		
51	TsH212A	Distribuirea rasadului la locul de plantare	1000 buc	1,4920
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9098

1	2	3	4	5
		<i>Cheltuieli directe</i>		
52	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Achillea millefolium Terracotta Coadă soricelului Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 14-16 cm, inaltimea plantei 15-20 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale in interval 15 septembrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi).	100 buc	0,2400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3312
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6216
	1111000100003 1	Plante florare - Achillea millefolium Terracotta Coadă soricelului	buc	24,9600
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	0,4752
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0084
		<i>Cheltuieli directe</i>		
53	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Astilbe simplefolia rose Astilbe roza Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 14-16 cm, inaltimea plantei 20-30 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale in interval 15 septembrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi).	100 buc	0,3600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4968
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,9324
	1111000100003 2	Plante florare - Astilbe simplefolia rose Astilbe roza	buc	37,4400
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	0,7128
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0126
		<i>Cheltuieli directe</i>		
54	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Aruncus dioicus Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 30-50 cm, inaltimea plantei	100 buc	0,1000

1	2	3	4	5
		25-30 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor.		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1380
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,2590
	1111000100003 3	Plante florare - Aruncus dioicus	buc	10,4000
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	0,1980
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0035
		<i>Cheltuieli directe</i>		
55	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Carex morrovi Variegata Iarba variegata Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm, inaltimea plantei 25-30 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale in interval 15 septembrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi).	100 buc	5,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,9000
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	12,9500
	1111000100003 4	Plante florare - Carex morrovi Variegata Iarba variegata	buc	520,0000
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	9,9000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1750
		<i>Cheltuieli directe</i>		
56	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Calama grostis arundinacea Iarba cu pene Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm, inaltimea plantei 25-30 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale in interval 15 septembrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi).	100 buc	0,4400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6072
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	1,1396
	1111000100003 5	Plante florare - Calama grostis arundinacea Iarba cu pene	buc	45,7600

1	2	3	4	5
	2010102906996	Laturoaie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	0,8712
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0154
		<i>Cheltuieli directe</i>		
57	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Echinacea purpurea roz Rizom de marimea 5-10 cm (calitate suprioara), fara semne de boli (nevirusate si nevatamate). Obligatoriul rizomii sa fie prelucrati cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale in interval 15 septembrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi). Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale in interval 15 septembrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi).	100 buc	0,3600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4968
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,9324
	1111000100003 6	Plante florare - Echinacea purpurea roz	buc	37,4400
	2010102906996	Laturoaie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	0,7128
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0126
		<i>Cheltuieli directe</i>		
58	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Deschampsia cespitosa Tarsa mare Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 30-50 cm, inaltimea plantei 25-30 cm. Obligatoriul plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor.	100 buc	0,1200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1656
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3108
	1111000100003 7	Plante florare - Deschampsia cespitosa Tarsa mare	buc	12,4800
	2010102906996	Laturoaie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	0,2376
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0042
		<i>Cheltuieli directe</i>		
59	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Echinacea purpurea alb Rizom de marimea 5-10 cm (calitate suprioara), fara semne de boli (nevirusate si nevatamate). Obligatoriul rizomii sa fie prelucrati cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale in interval 15 septembrie -	100 buc	0,2700

1	2	3	4	5
		31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi)		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3726
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6993
	1111000100003 8	Plante florare - Echinacea purpurea alb	buc	28,0800
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	0,5346
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0095
		<i>Cheltuieli directe</i>		
60	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Lysimachia punctata Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 30-50 cm, inaltimea plantei 25-30 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor.	100 buc	0,2400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3312
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6216
	1111000100003 9	Plante florare - Lysimachia punctata	buc	24,9600
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	0,4752
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0084
		<i>Cheltuieli directe</i>		
61	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Lilium convallium Lacrimioara Bulbi de marimea 4-5 cm circonferinta (calitate suprioara), fara semne de boli (nevirusate si nevatamate). Obligativu bulbii sa fie prelucrati cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale in interval 15 septembrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi)	100 buc	0,2400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3312
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6216
	1111000100003 10	Plante florare - Lilium convallium Lacrimioara	buc	24,9600
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	0,4752
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0084
		<i>Cheltuieli directe</i>		
62	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Hosta 'Fire and Ice' Hosta, Crin de toamna Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona	100 buc	0,1000

1	2	3	4	5
		centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm, inaltimea plantei 20-25 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1380
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,2590
	1111000100003 11	Plante florare - Hosta 'Fire and Ice' Hosta, Crin de toamna	buc	10,4000
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	0,1980
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0035
		<i>Cheltuieli directe</i>		
63	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Hosta 'Sum and Substance' Crin de toamna Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm, inaltimea plantei 20-25 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor	100 buc	0,0200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0276
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,0518
	1111000100003 12	Plante florare - Hosta 'Sum and Substance' Crin de toamna	buc	2,0800
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	0,0396
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0007
		<i>Cheltuieli directe</i>		
64	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Hosta 'Blue Angel' Crin de toamna Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm, inaltimea plantei 20-25 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor	100 buc	0,0400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0552
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1036
	1111000100003 13	Plante florare - Hosta 'Blue Angel' Crin de toamna	buc	4,1600
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7	m	0,0792

1	2	3	4	5
		cm		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0014
		<i>Cheltuieli directe</i>		
65	TsH30B	Plantarea florilor și plantelor perene peste 15 cm înălțime în teren - Lavandula angustifolia Levantica, lavanda Material saditor, adaptat la condiții climatice din zona centrală a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu rădăcini bine formate, crescute în amestec de sol fertil cu turba, pregătite pentru livrare în ghiveci cu diametrul 15-20 cm, înălțimea plantei 20-25 cm. Obligatoriu plantele să fie prelucrate cu propamocarb hidroclorură + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) împotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale în interval 15 septembrie-31 decembrie 2024 (flexibil în funcție de condiții meteo la zi).	100 buc	2,3800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2844
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	6,1642
	1111000100003 14	Plante florare - Lavandula angustifolia Levantica, lavanda	buc	247,5200
	2010102906996	Latură de rasă (molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	4,7124
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0833
		<i>Cheltuieli directe</i>		
66	TsH30B	Plantarea florilor și plantelor perene peste 15 cm înălțime în teren - Lavandula x intermedia Edelweiss Levantica, lavanda Material saditor, adaptat la condiții climatice din zona centrală a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu rădăcini bine formate, crescute în amestec de sol fertil cu turba, pregătite pentru livrare în ghiveci cu diametrul 15-20 cm, înălțimea plantei 20-25 cm. Obligatoriu plantele să fie prelucrate cu propamocarb hidroclorură + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) împotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale în interval 15 septembrie - 31 decembrie 2024 (flexibil în funcție de condiții meteo la zi).	100 buc	1,6000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,2080
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,1440
	1111000100003 15	Plante florare - Lavandula x intermedia Edelweiss Levantica, lavanda	buc	166,4000
	2010102906996	Latură de rasă (molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	3,1680
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0560
		<i>Cheltuieli directe</i>		
67	TsH30B	Plantarea florilor și plantelor perene peste 15 cm înălțime în teren - Miscanthus sinensis `MorningLight` Iarba de elefant Material saditor, adaptat la condiții climatice din zona centrală a RM. Plante - sanatoase, nevirusate,	100 buc	1,8800

1	2	3	4	5
		calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm, inaltimea plantei 25-30 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale in interval 15 septembrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi).		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,5944
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8692
	1111000100003 16	Plante florare - Miscanthus sinensis `MorningLight` Iarba de elefant	buc	195,5200
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	3,7224
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0658
		<i>Cheltuieli directe</i>		
68	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Sedum telephium (S.spectabile) Norocel Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 16-18 cm, inaltimea plantei 20-25 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale in interval 15 septembrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi).	100 buc	0,4800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6624
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	1,2432
	1111000100003 17	Plante florare - Sedum telephium (S.spectabile) Norocel	buc	49,9200
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	0,9504
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0168
		<i>Cheltuieli directe</i>		
69	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Salvia nemorosa Salvie, jales Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm, inaltimea plantei 15-20 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale in interval	100 buc	0,3600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4968
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,9324
	1111000100003 18	Plante florare - Salvia nemorosa Salvie, jales	buc	37,4400

1	2	3	4	5
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	0,7128
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0126
		<i>Cheltuieii directe</i>		
70	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Nepeta x faassenii Menta pisicilor Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm, inaltimea plantei 20-25 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale in interval 15 septembrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi).	100 buc	0,3600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4968
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,9324
	1111000100003 19	Plante florare - Nepeta x faassenii Menta pisicilor	buc	37,4400
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	0,7128
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0126
		<i>Cheltuieii directe</i>		
71	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Pennisetum alopecuroides Little Bunny Iarba chinezeasca Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 30-50 cm, inaltimea plantei 25-30 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor.	100 buc	0,1500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2070
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3885
	1111000100003 20	Plante florare - Pennisetum alopecuroides Little Bunny Iarba chinezeasca	buc	15,6000
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	0,2970
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0052
		<i>Cheltuieii directe</i>		
72	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Sesleria caerulea Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 30-50 cm, inaltimea plantei 25-30 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu	100 buc	0,1800

1	2	3	4	5
		propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor.		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2484
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,4662
	1111000100003 21	Plante florare - Sesleria caerulea	buc	18,7200
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	0,3564
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0063
		<i>Cheltuieli directe</i>		
73	TsH03A	Extragerea pamintului necesar amenajarii spatiilor verzi, cu pastrarea structurii, teren mijlociu (volumul exact se va stabili la fata locului, la necesitate, aproximativ 4 flori / m2, grosime strat pina la 10 cm)	m3	37,3000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	36,5540
		<i>Cheltuieli directe</i>		
74		Sol pentru amenajare dupa plantare	m3	37,3000
	11111	Sol pentru amenajare dupa plantare	m3	37,3000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
75	TsH222A	Incarcarea solului (sol nou adus din locuri autorizate) in transport auto (volumul exact de sol necesar se va determina la fata locului, la necesitate), grosime strat - 5-10 cm	m3	37,3000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	41,4030
		<i>Cheltuieli directe</i>		
76	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	52,2200
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	9,5040
		<i>Cheltuieli directe</i>		
77	TsH223B	Descarcarea solului din transport auto (volumul exact de sol necesar se va determina la fata locului, la necesitate) grosime strat 5-10 cm	m3	37,3000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	27,6020
		<i>Cheltuieli directe</i>		
78	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	52,2200
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	13,0550
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	52,2200
		<i>Cheltuieli directe</i>		
79	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 5-10 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	37,3000

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,5630
		<i>Cheltuieli directe</i>		
80	TsH05C	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime (aproximativ 4 flori / m2)	m2	373,000 0
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	52,2200
		<i>Cheltuieli directe</i>		
81	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm	m2	373,000 0
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	22,3800
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	48,4900
		<i>Cheltuieli directe</i>		
82	TsH193B	Nivelarea manuala, la ochi, a suprafetelor cu densitate naturala, teren: mediu	100m2	3,7300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	45,5060
		<i>Cheltuieli directe</i>		
83	TsH96A	Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG (de 3 ori timp de 2 saptamiini dupa plantare, k=3) K=3,0000	100m2	3,7300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,9733
	1212121212121	apa	m3	16,7850
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	11,9733
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total Lucrari de plantare a florilor multianuale				