

**Amenanșarea unor porțiuni de
troțuar cu pavaje în s. Colibasi,r.
Cahul.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 120/09/2025
amenanșare a troțuarelor cu pavaje**

Valoarea de deviz lei

Intocmit în prețuri curente 23.09.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 120/09/2025:				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	444,392		
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	134,471		
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	32,922		
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	75,520		
		Total manopera				

Materiale:

1.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	51,330		
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	4,845		
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,900		
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,475		
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	25,282		
6.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	686,000		
7.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	472,000		
8.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	4 640,350		
9.	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	6,451		
10.	2661112800655640	Placi din beton, pentru troțuare 40mm	m2	65,975		
11.	2661112800655660	Placi din beton, pentru troțuare 60mm	m2	233,450		
12.	2663102100001	Beton clasa...C15/B20 V=5,0mc	m3	5,000		
13.	266310210000120	Beton clasa...(C15/B20)	m3	3,000		
14.	266612280028515	Bordura beton pentru troțuare dimensiuni 100 x 30 x 15	m	201,000		
15.	2666122800325510	Bordura beton pentru troțuare dimensiuni 100 x 20 x 8	m	100,500		
16.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	5,900		
17.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	6,220		
18.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	1,500		
19.	4100126202818	Apa	m3	0,475		
		Total materiale de construcții				

Utilaje de construcții:

1.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,485		
2.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	4,307		
3.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21- 0,39 mc buldoex	h-ut	3,244		
4.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,033		
5.	34105400000016 1	Autobasculanta 10t	h-ut	1,035		
6.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,654		
		Total utilaje de construcții				

Total	lei
CASM (II3) * 24 %	24,00 %
Transportarea materialelor (II3+CASM) * 10 %	10,00 %
Cheltueli de regie (II3+CASM+Transp) * 14,5 %	14,50 %
Beneficiul (II3+CASM+Transp+Cheltu) * 6 %	6,00 %
TVA (II3+CASM+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %

Total deviz:

Intocmit

Dumitru Cretu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)