

**Proectarea apeductului magistral
de la punctul de conectare din sat
Boeduresti spre sat Balanesti .
r-nul Nisporeni
№51/03.09.18-A-01-IVC**

WinCmeta2000
Formular Nr.1

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări № 4-2-1

Deviz-oferta №

Statie de pompare Incalzire si ventilare

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de constructie				
1	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie - Обратный клапан CAR - 200 Soler&Palau	buc	1,000		
2	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele având diametrul de 3/4" Хомут CX-250 Soler&Palau	buc	1,000		
3	VC35C	Preaplin și piesă de trecere etansată prin perete de beton, având flanșe din oțel și mansonare din teavă neagră pentru conducte de 133x4 mm - 273x8 mm (Узел прохода с кольцом для сбора конденсата с клапаном с ручным управлением УП-2-11 (DN 200) по серии 5.904-51)	buc	2,000		
4	CC09A	Montarea plasa rabbit pentru susținere tencuiei la tavane, pereți, protecția termoizolațiilor, mascarea conductelor, aplicată la tavane drepte, pe rețea din oțel 10x10 φ1mm	m2	0,200		
5	VA22A	Montarea canalelor de ventilație la înălțimea de la podea până la 3 m, din tablă zincată sau aluminiu de 0,7 mm grosime având perimetrul: 700 mm. Du200mm	m2	1,880		
6	VC34A	Confectionarea și montarea dispozitivului de susținere și ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din oțel profilat, având greutatea pe bucată de până la 5 kg Металл для крепления	kg	20,000		
7	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplărie metalică cu email alchidic în 2 straturi inclusiv grundul (Окраска креплений)	m2	1,040		

1	2	3	4	5	6	7
		Прямые затраты	lei			
		Asigurari sociale si medicale	24.0 %			
		Total	100,00 +			
		Transportarea materialelor	4,00 %			
		Total	100,00 +			
		Cheltuieli de semifabricat si depozitie	2,00 %			
		Total	100,00 +			
		Cheltuieli de regie	14,50 %			
		Total	100,00 +			
		Beneficiu de deviz	6,00 %			
		Capitolul 2. Lucrari de montare				
8	VC06A	Montarea ventilatoarelor de acoperis radiale antrenate direct, avind debitul de 4.200-10.000 mc/h cu motor electric de 1,5 kw (Вентилятор крышный MIXVENT-TH-800N . N=0.09квт. п=2500 об/мин Soler&Palau)	buc	1,000		
9	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h Приточная установка TLP315/6 с электрокалорифером Systemair	buc	1,000		
10	IB09A	Aeroterma de perete sau de tavan functionind cu apa calda, racordata cu mufe, avind puterea calorica de pina la 8,0 kw, inclusiv Электрический конвектор с электр. термостатом N=1,25кВт, E17. ATLANTIC	buc	1,000		
		Прямые затраты	lei			
		Asigurari sociale si medicale	24.0 %			
		Total	100,00 +			
		Cheltuieli de transport	4,00 %			
		Total	100,00 +			
		Cheltuieli de semifabricat si depozitie	2,00 %			
		Total	100,00 +			
		Cheltuieli de regie	76,00 %			
		Total	100,00 +			
		Beneficiu de deviz	6,00 %			
		Capitolul 3. Valoarea utilajului				
11	Pretul firmei	Вентилятор крышный MIXVENT-TH-800N . N=0.09квт. п=2500 об/мин Soler&Palau	buc	1,000		
12	Pretul	Основание для плоской кровли JBS -300 Soler&Palau	buc	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
	firmei					
13	Pretul firmei	Приточная установка TLP315/6 с электрокалорифером Systemair	buc	1,000		
14	Pretul firmei	Электрический конвектор с электр. термостатом N=1,25кВт, E17. ATLANTIC	buc	1,000		
Прямые затраты			lei			
Cheltuieli de depozitare			1,20 %			

Total:

Total deviz:

Intocmit

_____ (funcția, semnătura)

Verificat

_____ (funcția, semnătura)