

**Reutilizarea imobilului existent in
Atelier de tesut, in satul Valeni,
raionul Cahul, cod cadastral nr.
9424105507**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 4-1
Alimentarea cu energie electrica exterioara**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
1	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	2,000
2	33-04-016-6	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor compuse	buc	2,000
3	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior SV10,5m	buc	2,000
4	pret	Stilpi SV105-5	buc	2,000
		<i>Total</i>	lei	
		<i>Transportul materialelor</i>	10 %	
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>	2 %	
		<i>Total</i>		
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %	
		<i>Total</i>		
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %	
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu		
		2. Lucrari de montare		
5	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete	buc	1,000

1	2	3	4	5
6	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,000
7	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	buc	1,000
8	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,000
9	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A	buc	1,000
10	08-02-148-3	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg	100 m	0,580
11		Cablu cu flioni din Al, izolate AVVGt-0,66 cu sect. 4x16MM2	m	50,000
12		Cablu cu flioni din Cu, izolate BBI _{HT} (A)-LSLTx cu sect. 5x6MM2	m	8,000
13	08-02-396-1	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m	100 m	0,040
14		Canal cablu metal 40*40*2	m	4,000
15	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,300
		<i>Total</i>	lei	
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %	
		<i>Transportul materialelor</i>	10 %	
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>	2 %	
		<i>Total</i>		
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %	
		<i>Total</i>		
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %	
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu		
		3. Utilaj		
16		Instalatie de racord si distributie	buc	1,000

1	2	3	4	5
		BZUM-TF		
17		Contor trifazat de energie activa, electronic 380V	buc	1,000
18		Intreruptor basculant, tripolar, de racord Un=380V, In=63A BH32-3P-63A	buc	1,000
19		Intreruptor automat In=63A, Iluc=32A, 3P, 380V BA47-29	buc	1,000
20		Limitator de supratensiune OΠC I-B/4	buc	1,000
		<i>Total</i>	lei	
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>	1,2 %	
		Total Utilaj Inclusiv salariu		

		Total	lei
		TVA	20 %
		Total deviz: Inclusiv salariu	

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)