

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat IMSP Centrul de Sănătate Comrat
2. Organizatorul procedurii de achiziție IMSP Centrul de Sănătate Comrat
3. Obiectul achizițiilor - **Efectuarea reparațiilor scărilor, instalarea rampei și amenajarea teritoriului adiacent al Centrului de Sanatate s.Besalma.**

Lista cu cantitățile de lucrări

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Земляные работы		
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3	7,3500
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,7600
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1404
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	5,6963
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	5,6963
2	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м, без подпорок, с наклонными откосами, в фундаментах и каналах, и т.д., в несвязном или малосвязаном плотном грунте, глубиной до 1,5 м, средний грунт)	m3	35,0200
	9312040019600	Sapator	h-om	47,2770
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,9614
3	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m (Транспортировка неудобных материалов путем переноса, весом более 25 кг, на расстояние 50 м)	t	63,1500

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	186,9240
4	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (Погрузка материалов группы А - комовые и тяжелые сбрасыванием - с ramпы или площадки, в авто 2 категории)	t	63,1500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	28,4175
5	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км) *Транспортировка строй.мусора, выкопанного грунта и завоз глины под выравнивание основания площадки.	t	96,1500
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	10,1919
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)	m3	33,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,2300
7	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t (Уплотнение виброплощадкой насыпей из несвязного, уплотненного грунта, слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется виброплитой 0,7 т)	100 m3	0,3300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4520
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	1,6170
Total				
Total Земляные работы				
		2. Общестроительные работы		

1	2	3	4	5
		2.1. Pavaj de pietre din beton 40mm.		
8	RpCS19D	Demontari: pavaje din piatra sau pavele (Разборка: мостовые из камня или брусчатки)	m2	30,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	5,1000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,4000
9	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton (Разборка: бордюры на тротуарах, установленные на бетон)	m	40,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	10,4000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,4000
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	15,4000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,2460
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	17,7100
	4100126202818	Apa	m3	1,5400
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,2340
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	6,4680
11	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см) *Borduri 100x25x8	m	56,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,7200
	7129020012800	Pavator	h-om	10,0800
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	2,6880
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	57,1200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1680
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 25 x 8	m	56,2800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1680
12	DE13A	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment (Бетонные тротуарные плиты, уложенные на один слой песка толщиной 5 см, расшитые цементным раствором) *Брусчатка 40мм.	m2	167,0000

1	2	3	4	5
	7129020012800	Pavator	h-om	86,8400
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	169,5050
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	267,2000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,8350
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	8,5170
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,8410
Total				
Total Pavaj de pietre din beton 40mm.				
		2.2. Copertina 1		
13	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	9,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	1,0800
	4011106202741	Energie electrica	kw	13,5000
	2811236832352	Burghiu widia	buc	2,7000
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,5400
14	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг) *Detaliu de ancorare DA1 Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg	86,2560
	7136080025001	Montator	h-om	18,1138
	2811236309900 da	Confectii metalice Detaliu de ancorare DA1	kg	90,6033
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,7424
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,8712
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	6,9005
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,8626
15	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat / Surub de ancorare HILTI HSL 3G M12/50	buc	5,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,7500
	2874136313300 -01	Surub de ancorare HILTI HSL 3G M12/50	buc	5,0000
16	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Монтаж на стройплощадке, готовых металлических элементов (колонны,	t	1,4330

1	2	3	4	5
		балки. фермы), доставленных полностью собранными, в структуру лёгких конструкций) *Металлокаркас козырька 1		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	50,1550
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,1650
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 461,6600
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,6448
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	9,3145
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	9,3145
	2874115883700	Saiba M 20	buc	9,3145
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0931
	2411115904512	Oxygen tehnic gaze S2031	m3	0,1433
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,8660
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6448
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,2150
17	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности более 40 м2) Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500	m2	30,0000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	33,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,0000
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	36,2250
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	18,9000
	2874125886734	Nituri POP	buc	157,5000
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	157,5000
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	10,2375
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	3,1500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6600
18	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual	t	1,4330

1	2	3	4	5
		(Окраска свинцовым суриком на основе масла в 1 слой металлических поверхностей конструкций в промышленных цехах на месте установки (колонны, балки. фермы, прогоны, ветровые связи), из легких профилей, вручную)		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,4609
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	12,3238
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	28,3734
	2862306829942	Perie de sirma	buc	2,7227
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,2274
	2320166200676	White spirit	kg	1,8916
Total				
Total Copertina 1				
		2.3. Copertina 2		
19	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	3,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3600
	4011106202741	Energie electrica	kw	4,5000
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,9000
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,1800
20	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat / Surub de ancorare HILTI HSL 3G M12/50	buc	3,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4500
	2874136313300 -01	Surub de ancorare HILTI HSL 3G M12/50	buc	3,0000
21	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Монтаж на стройплощадке, готовых металлических элементов (колонны, балки. фермы), доставленных полностью собранными, в структуру лёгких конструкций) *Металлокаркас козырька 2	t	0,0472
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,6520
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2360
	2811106301200	Elemente metalice	kg	48,1440
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,0212

1	2	3	4	5
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	0,3068
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	0,3068
	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,3068
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0031
	2411115904512	Oxigen tehnic gaze S2031	m3	0,0047
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,0944
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0212
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0071
22	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности более 40 м2) Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500	m2	2,5000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,7500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	3,0187
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	1,5750
	2874125886734	Nituri POP	buc	13,1250
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	13,1250
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,8531
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,2625
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0550
23	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi) confectionate din profile usoare, executate manual (Окраска свинцовым суриком на основе масла в 1 слой металлических поверхностей конструкций в промышленных цехах на месте установки (колонны, балки. фермы, прогоны, ветровые связи), из легких профилей, вручную)	t	0,0472
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3446
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de	kg	0,4059

1	2	3	4	5
		ulei V 351-3		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,9346
	2862306829942	Perie de sirma	buc	0,0897
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1392
	2320166200676	White spirit	kg	0,0623
Total				
Total Copertina 2				
		2.4. Scara si rampa 2		
24	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Облицовка ступеней на клею керамогранитными плитками толщиной до 15 мм)	m2	10,2400
	9310060019930	Muncitor	h-om	39,4752
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	10,4448
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	59,3920
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	1,5360
	2430226100000 1	Fuga	kg	2,0480
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,2048
	4100126202818	Apa	m3	0,0512
	2952270003205	Masina de taiat piatra universală	h-ut	3,5123
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3686
	2952270007607	Masina de gaurit electrică cu ajutor de snec	h-ut	0,0737
25	CH06A	Balustrada cromată	m	4,5500
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	4,0950
	2812106305714 -01	Balustrada cromată	m	4,5500
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,4550
	2873155900800	Electrozi de sudură	kg	0,2730
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1850
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,1138
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,9100
Total				
Total Scara si rampa 2				
		2.5. Ziduri de sprijin, scari si rampa		
26	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)	m2	30,0000
	7132040012700	Parchetar	h-om	11,7000

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,7000
	4100126202818	Apa	m3	1,5000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,5000
27	CC02A2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, pt. pereți și diafragme, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром до 8мм включительно, для стен и диафрагм, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке,) *Armature d8 mm	kg	967,7100
	7123020011140	Fierar beton	h-om	50,3209
	2710602400000	Oțel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	991,9028
28	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare între elementele prefabricate (planșee, grinzi și diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления)	m2	126,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	31,6000
	7124010010700	Dulgher	h-om	183,2800
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	18,9600
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	31,6000
	2320187315789	Decofrol	kg	15,1680
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,2528
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,2528
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	2,5280
29	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, бетон класса...) *Beton cl.C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	19,6600
	7123010010200	Betonist	h-om	67,8270
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,8640
	2663102100000	Beton	m3	20,4538

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,9955
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	11,7960
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	4,9150
30	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Облицовка ступеней на клею керамогранитными плитками толщиной до 15 мм)	m2	61,3000
	9310060019930	Muncitor	h-om	236,3115
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	62,5260
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	355,5400
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	9,1950
	2430226100000 1	Fuga	kg	12,2600
	2881116002700	Disc abraziv	buc	1,2260
	4100126202818	Apa	m3	0,3065
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	21,0259
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,2068
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,4414
31	CH06A	Balustrada cromata	m	36,6000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	32,9400
	2812106305714 -01	Balustrada cromata	m	36,6000
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,6600
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	2,1960
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	25,6200
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,9150
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	7,3200
Total				
Total Ziduri de sprijin, scari si rampa				
		2.6. Sisteme de evacuare controlata a apei pluviale		
32	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Consum: Piesa de racordare jgheab -burlan-0.2041 buc/m) Material marunt=1,0300	m	9,8000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,9400
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	10,5987
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	14,1316
	2666122800555	Element de inchidere	buc	2,0188
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	1,0094
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	2,0602
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	2,0188
	2874115837745	Suruburi	buc	100,9400

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1960
33	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0200	m	7,6000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,6600
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	8,1396
	2875274000502	Cot burlan	buc	3,8760
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	1,9380
	2413217300010	Cleme	buc	3,8760
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	1,9380
	2875274000503	Cot de capat	buc	1,9380
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	1,9380
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1140
Total				
Total Sisteme de evacuare controlata a apei pluviale				
Total				
Total Общестроительные работы				
Total				
Asigurari sociale si medicale				
Cheltuieli de transport				
Cheltuieli pentru depozitare				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				

Total deviz:
Inclusiv salariu

Autoritatea contractantă _____

Data 03.12.2025