

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat **Centrul Sportiv de Pregatire a Loturilor Nationale**

2. Organizatorul procedurii de achiziție **Centrul Sportiv de Pregatire a Loturilor Nationale**

3. Obiectul achizițiilor **Reparatia capitala a fatadei bunului imobil din or. Chisinau, bd. Decebal 72/2**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Корпус греко-романской и вольной борьбы		
		1.1. Демонтажные работы		
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов крыш - водосточных труб.)	m	91,8000
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов крыш - обшивки парапетной стены от старой жести шириной 45см-102,6м2)	m	228,0000
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка плитки-облицовки - местами с простукиванием-20%)	m2	216,0000
4	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Отбивка плитки со стен цоколя)	m2	29,4400
5	RpCP35B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu (Демонтаж и установка водоотливов для окон из алюминия шириной 25см-новые)-учесть толщину стены)	m	164,3000
		1.2. Утепление фасада		
6	CN54Bмод	Aplicarea manuala a grundului cu "Бетоноконтакт" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную грунтовки "Бетоноконтакт" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	1 080,0000
7	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor	m2	1 080,0000

1	2	3	4	5
		cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами жесткими толщиной 5см в комплексе с сеткой и уголками=227м)		
8	CN54Bмод	Aplicarea manuala a grundului cu "Бетоноконтант" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную грунтовки "Бетоноконтант" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	1 080,0000
9	CF50Bмод	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti , preparare manuala a mortarului. (Наружная штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой смесью на базе цемента с ручным приготовлением раствора для выравнивания поверхностей)- Adeziv "Ideal Universal"	m2	1 080,0000
10	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	1 080,0000
11	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" или аналог)-цвет согласовать с заказчиком	m2	1 080,0000
12	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)-колор для Тинка	kg	11,0000
13	CE21Bмод	Burlane rotunde, cu D=12,3 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele,	m	91,8000

1	2	3	4	5
		montate pe lungimi mai mari de 20 m (Водосточные трубы круглые Д=12,3 см из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, выполненные на стройплощадке, состыкованные не менее, чем на 60 мм и спаянные, закрепленные на кладке держателями из оцинкованной стали, включая уголки и выбрасыватели, устанавливаемые по длине более 20 м)- ранее демонтированных обратно на место без стоимости труб		
14	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (Обшивка парапета из оцинкованных листов толщиной 0,5 мм, на 1 слой рубероида или стеклобитумного войлока, на выравнивающем слое цементно-известкового раствора М 100-Т, закрепленные на кирпичной кладке, длиной более 2 м, развернутой шириной 60 см=136,8м2)- учесть утолщение стены	m	228,0000
15	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов)) установка и разборка	m2	1 155,0000
		1.3. Оконные и дверные откосы		
16	CN54Bмод	Aplicarea manuala a grundului cu "Бетоноконтант" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную грунтовки "Бетоноконтант" в один слой на наружные стены фасадов)-откосы	m2	34,0000
17	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (Наружная	m2	34,0000

1	2	3	4	5
		теплоизоляция откосов зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: противопожарными минераловатными плитами)		
18	CF61Амод	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских в комплексе с грунтовкой Бетоноконтакт)-Adeziv "Ideal Universal" толщиной 5мм	m2	34,0000
19	CF57Амод	Aplicarea manuala a chitului grosime 1,0 mm pe suprafetele (Нанесение вручную шпатлёвки на поверхность откосов толщиной 1,0 мм)- шпаклевка для наружных работ	m2	34,0000
20	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Наружная окраска фасадов полимер-акриловыми вододисперсионными красками в 3 слоя, по существующей окончательной отделке)-коэф. к змш=0,667 покраска за 2раза	m2	34,0000
		1.4. Цоколь		
21	CN54Вмод	Aplicarea manuala a grundului cu "Бетоноконтакт" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную грунтовки "Бетоноконтакт" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	29,4400
22	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная:	m2	29,4400

1	2	3	4	5
		минераловатными плитами жесткими толщиной 5см в комплексе с сеткой)		
23	CN54Bмод	Aplicarea manuala a grundului cu "Бетоноконттакт" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную грунтовки "Бетоноконттакт" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	29,4400
24	CF50Bмод	Tencuieli iexterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti , preparare manuala a mortarului. (Наружная штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой смесью на базе цемента с ручным приготовлением раствора)-Adeziv "Ideal Universal"	m2	29,4400
25	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	29,4400
26	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" или аналог)-цвет согласовать с заказчиком	m2	29,4400
27	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)-колер для Тинка	kg	11,0000
		1.5. Отмостка		
28	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)-высотой 10см по периметру	m2	23,1000
29	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape	m3	23,1000

1	2	3	4	5
		la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами)-для отмостки толщиной 10см из бетона B12,5 (M150)		
		2. Боксерский корпус, галерея -выход на здание "Бокс"		
		2.1. Демонтажные работы		
30	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов крыш - обшивки парапетной стены от старой жести шириной 45см-16,7м2)	m	37,1100
31	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (окна)	m2	7,2000
32	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка плитки-облицовки - стен местами)	m2	27,3000
33	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери)	m2	1,8000
		2.2. Утепление фасада		
34	CN54Bмод	Aplicarea manuala a grundului cu "Бетоноконтакт" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную грунтовки "Бетоноконтакт" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	313,0000
35	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением	m2	313,0000

1	2	3	4	5
		утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами жесткими толщиной 5см в комплексе с сеткой и уголками=66м)		
36	CN54Вмод	Aplicarea manuala a grundului cu "Бетоноконттакт" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную грунтовки "Бетоноконттакт" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	313,0000
37	CF50Вмод	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti , preparare manuala a mortarului. (Наружная штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой смесью на базе цемента с ручным приготовлением раствора для выравнивания поверхностей)- Adeziv "Ideal Universal"	m2	313,0000
38	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	313,0000
39	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" или аналог)-цвет согласовать с заказчиком	m2	313,0000
40	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)-колор для Тинка	kg	3,1000
41	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (Обшивка парапета из оцинкованных листов толщиной 0,5 мм, на 1 слой рубероида или стеклобитумного войлока, на выравнивающем слое цементно-известкового раствора М 100-Т,	m	37,2000

1	2	3	4	5
		закрепленные на кирпичной кладке, длиной более 2 м, развернутой шириной 60 см=22,3м2)- учесть утолщение стены		
42	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов)) установка и разборка	m2	112,0000
		2.3. Оконные и дверные блоки и откосы		
43	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	7,2000
44	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники из пластмассы окон шириной 30см)	m	6,2000
45	RpCP35B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu (Замена водоотливов для окон из алюминия шириной 25см-новые)-учесть толщину стены)	m	44,6000
46	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	1,8000
47	CN54Bмод	Aplicarea manuala a grundului cu "Бетоноконтакт" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную грунтовок "Бетоноконтакт" в один слой на	m2	11,5000

1	2	3	4	5
		наружные стены фасадов)-откосы		
48	RpCJ12A2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite (Наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см, при ремонте штукатурки)-откосов местами толщиной до 3см	m2	8,5000
49	CF17B к=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине +/- 5 мм намета на стены из раствора)-допнамет к=2 добавить к общей толщине до 3см	m2	8,5000
50	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (Наружная теплоизоляция откосов зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: противопожарными минераловатными плитами)	m2	11,5000
51	CF61Амод	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских в комплексе с грунтовкой Бетоноконтант)-Адезив "Ideal Universal" толщиной 5мм	m2	11,5000
52	CF57Амод	Aplicarea manuala a chitului grosime 1,0 mm pe suprafetele (Нанесение вручную шпатлёвки на поверхность откосов толщиной 1,0 мм)- шпаклевка для наружных работ	m2	11,5000
53	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de	m2	34,0000

1	2	3	4	5
		polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Наружная окраска фасадов полимер-акриловыми вододисперсионными красками в 3 слоя, по существующей окончательной отделке)-коэф. к змш=0,667 покраска за 2раза		
		2.4. Отделка карниза		
54	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка карниза от красок)	m2	29,8000
55	CN54Bмод	Aplicarea manuala a grundului cu "Бетоноконтант" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную грунтовки "Бетоноконтант" в один слой на наружные стены карниза)	m2	29,8000
56	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	29,8000
57	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" или аналог)-цвет согласовать с заказчиком	m2	29,8000
58	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)-колор для Тинка	kg	0,3000
		2.5. Отмостка		
59	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)-высотой 10см по периметру	m2	8,5000

1	2	3	4	5
60	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами)-для отмотки толщиной 10см из бетона B12,5 (M150) с устройством температурных швов	m3	8,5000
		3. Здание "Дзю-до"		
		3.1. Демонтажные работы		
61	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов крыш - обшивки парапетной стены от старой жести шириной 45см-16,83м2)	m	37,4000
62	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (окна)	m2	28,8000
63	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка плитки-облицовки - стен местами с простукиванием)	m2	123,0000
		3.2. Утепление фасада		
64	CN54Bмод	Aplicarea manuala a grundului cu "Бетоноконтакт" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную грунтовки "Бетоноконтакт" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	880,0000
65	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная:	m2	880,0000

1	2	3	4	5
		минераловатными плитами жесткими толщиной 5см в комплексе с сеткой и уголками=95м)		
66	CN54Bмод	Aplicarea manuala a grundului cu "Бетоноконттакт" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную грунтовки "Бетоноконттакт" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	880,0000
67	CF50Bмод	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti , preparare manuala a mortarului. (Наружная штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой смесью на базе цемента с ручным приготовлением раствора для выравнивания поверхностей)- Adeziv "Ideal Universal"	m2	880,0000
68	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	880,0000
69	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" или аналог)-цвет согласовать с заказчиком	m2	880,0000
70	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)-колор для Тинка	kg	17,6000
71	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (Обшивка парапета из оцинкованных листов толщиной 0,5 мм, на 1 слой рубероида или стеклобитумного войлока, на выравнивающем слое цементно-известкового раствора М 100-Т, закрепленные на кирпичной кладке,	m	37,4000

1	2	3	4	5
		длинной более 2 м, развернутой шириной 60 см=22,44м2)- учесть утолщение стены		
72	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов)) установка и разборка	m2	513,0000
		3.3. Оконные и дверные блоки и откосы		
73	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	28,8000
74	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники из пластмассы окон шириной 30см)	m	12,0000
75	RpCP35B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu (Замена водоотливов для окон из алюминия шириной 25см-новые)-учесть толщину стены)	m	96,6000
76	CN54Bмод	Aplicarea manuala a grundului cu "Бетоноконтакт" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную грунтовки "Бетоноконтакт" в один слой на наружные стены фасадов)-откосы	m2	14,2200
77	RpCJ12A2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite (Наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см, при ремонте штукатурки)-откосов местами толщиной до 3см	m2	4,3000
78	CF17B к=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5	m2	4,3000

1	2	3	4	5
		mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине + - 5 мм намета на стены из раствора)-допнамет к=2 добавить к общей толщине до 3см		
79	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (Наружная теплоизоляция откосов зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: противопожарными минераловатными плитами)	m2	14,2200
80	CF61Амод	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских в комплексе с грунтовкой Бетоноконтакт)-Adeziv "Ideal Universal" толщиной 5мм	m2	14,2200
81	CF57Амод	Aplicarea manuala a chitului grosime 1,0 mm pe suprafetele (Нанесение вручную шпатлёвки на поверхность откосов толщиной 1,0 мм)- шпаклевка для наружных работ	m2	14,2200
82	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Наружная окраска фасадов полимер-акриловыми вододисперсионными красками в 3 слоя, по существующей окончательной отделке)-коэф. к змш=0,667 покраска за 2раза	m2	14,2200
		3.4. Цоколь		
83	CN54Вмод	Aplicarea manuala a grundului cu "Бетоноконтакт" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную	m2	16,2000

1	2	3	4	5
		грунтовки "Бетоноконттакт" в один слой на наружные стены фасадов)		
84	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами жесткими толщиной 5см в комплексе с сеткой)	m2	16,2000
85	CN54Bмод	Aplicarea manuala a grundului cu "Бетоноконттакт" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную грунтовки "Бетоноконттакт" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	16,2000
86	CF50Bмод	Tencuieli iexterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti , preparare manuala a mortarului. (Наружная штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой смесью на базе цемента с ручным приготовлением раствора)-Adeziv "Ideal Universal"	m2	16,2000
87	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	16,2000
88	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" или аналог)-цвет согласовать с заказчиком	m2	16,2000
89	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)-колор для Тинка	kg	0,2000
		3.5. Отделка карниза		
90	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu	m2	73,0000

1	2	3	4	5
		decarant (Очистка карниза от красок)		
91	CN54Bмод	Aplicarea manuala a grundului cu "Бетоноконтант" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную грунтовки "Бетоноконтант" в один слой на наружные стены карниза)	m2	73,0000
92	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	73,0000
93	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" или аналог)-цвет согласовать с заказчиком	m2	73,0000
94	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)-колор для Тинка	kg	0,8000
		3.6. Отмостка		
95	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)-высотой 10см по периметру	m2	15,5400
96	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами)-для отмостки толщиной 10см из бетона B12,5	m3	15,5400

1	2	3	4	5
		(М150) с устройством температурных швов		