

Caiet de sarcini

Lucrări de reparații curente exterioare la Dispensarul Republican de
Narcologie, mun Chișinău str. Ion Pruncul 8

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Fasada spate		
1	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	99,000
2	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T si gletul de ipsos	m	100,000
3	RpCJ25B	Reparatii de tencuieli exterioare, stropite, pe zidarie de caramida sau beton, (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T in fisii, pina la 70 cm latime	m2	84,000
4	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu	m2	84,000


1	2	3	4	5	6	7
		imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)				

		2. Acoperis		
5	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din foi de ardezie	m2	75,000
6	CE27A3	Sarpante de lemn la acoperisuri, cu contur regulat, executate pe suprafete peste 25 mp, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn, montarea coptinei pe scheletul sarpantei	m2	25,000
7	CE30A	Asterala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	75,000
8	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	75,000

		3. Slefuire fatada frontala		
9	RpCP45D	Demontarea gratiilor metalice	kg	185,550
10	RpCI42A	Demontarea elementelor glafuri, sorturi	m	30,000
11	R8B08A	Curatarea mecanica a suprafetelor tencuite netede ale peretilor de straturile vechi de ciment sau degradate pastrand tencuiala initiala si folosind masina de frezat SAF-750E	m2	156,240

1	2	3	4	5
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț într-un strat, la pereti și tavane interioare	m ²	156,240
13	RpCR24C	Vopsitorii exterioare și interioare pe baza de polimeri acrilici în dispersie apoasă și pe baza de dispersii vinilice, în două straturi pe beton cu vopsea decorativă	m ²	156,240
14	CB14A	Schela metalică tubulară pentru lucrări pe suprafețe verticale la înălțimi până la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m ²	181,300
15	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau uși din tablă zincată	m	33,000
16	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: Grății metalice (se montează grățiile metalice recuperate în urma demontajelor)	kg	185,550

Executor: Șeful Secției Dezvoltarea și Exploatarea Infrastructurii



Popov Vladimir