

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie a salii de sport la gimnaziul Mihai Viteazul din satul Chircaiesti raionul Causeni

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Demolari		
1	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc. Demontarea grilelor la ferestre	kg	468,000
2	RpIB11B	Demontari si montarea dupa executarea lucrarilor de reparatie a elemente de radiator pentru deschiderea locurilor de reparat K=2,000	buc	96,000
3	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. Demontarea grilelor de lemn	m2	24,000
		2. Incalzire		
4	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2	91,000
		3. Tavan		
5	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	261,000
6	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	325,000
7	RpCJ34A	Reparatii la tavane si pereti, prin spalarea manuala a tencuielilor Mat. marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,100	m2	325,000
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	325,000

1	2	3	4	5
9	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului / partial	m2	224,000
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	325,000
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	325,000
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	325,000
		4. Pereti		
13	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	462,000
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	462,000
15	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	462,000
16	RpCJ34A	Reparatii la tavane si pereti, prin spalarea manuala a tencuielilor Mat. marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,100	m2	462,000
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	462,000
18	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Se vor exetuta 2 straturi cu grosime medie 3 cm 2 straturi=1,500	m2	462,000
19	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.- Penetron	kg	30,000
20	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	462,000

1	2	3	4	5
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	462,000
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor . Formarea reliefului	m2	462,000
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	462,000
24	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si aplicate pe tencuieli, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	462,000
25	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile. Acoperirea fara a se vedea radiatoarelor pe toata suprafata inclusiv partile cu racordare la perete	m2	24,000
26	CN17B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 la usi, ferestre si obloane rulante	m2	24,000
27	CK32A	Storuri pentru ferestre din pinze cu suport de lemn. Plasa de naylon colorata pentru protectia ferestrelor d-4mm , ochiul 40 x 40 mm. Lungimea peretilor cu plasa 46,4m x 3m inaltime. Tesetura pentru storuri se inlocuieste cu - Plasa de naylon colorata pentru protectia ferestrelor d-4mm , ochiul 40 x 40 mm, Rurou cu arc pentru storuri - se pune norma 0. Material marunt (ata de cusut, cuie)=1,050	m2	139,200
		5. Podea		
28	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen Covor P.V.C. special pentru sala de sport sport in culori diferite cu liniile desenate 6mm, la pardoseli . 70 m de plinte Materiale marunte (cirpe)=1,005	m2	0,000
29	CN52A	Vopsitorii ameliorate interioare la pereti si tavane cu componente de clei, executare manuala Vopsirea liniilor de sport	m2	0,000

1	2	3	4	5
		6. Electricitate		
30	RpEG05D	Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente cu 7 locuri, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric cu 4 circuite fara contor inclusiv 3 automate de 6-16A + uzo diferential 16A	buc	1,000
31	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea 2*1,0 mmp VVGng ls	m	168,000
32	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea 3*12,5 mmp VVGng ls	m	20,000
33	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,050	m	185,000
34	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate. Led incastat in plafon 60Wt cu culoarea de lumina 2700 - 3500K. cu protectie pentru sali de sport Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020	buc	24,000
35	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic. Prize duble	buc	4,000
36	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	4,000
37	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,000