

**Lucrari de reparatie
ingradinir la Gradinita de copii
Nr.1 din com. Lozova, r-nul
Straseni**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-2

Lucrari de reparatie a gardului

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Demontare gard existent		
1	RpCS20G	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale	kg	1 400,000
2	DF04A	Demontarea stilpilor din beton	buc	35,000
3	TsH92A	Incarcarea in auto deseuri	t	3,150
4	TsI50B5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	3,150
		Capitolul 2. Ingradiri		
5	CO06B4	Imprejmuiri din panouri tip ECO h=1,65m (cod 60602) pe stilpi din metal ECO 16 L2,2 61x35 (cod 60562) montati la 2,5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,65 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici	m	233,000
6	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat / Poarta 800x1650(h) - 2buc (cod 165ed)	m2	2,640
7	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat / Poarta 4000x1550(h) - 1buc (cod 56834)	m2	6,200

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.