

**Resistematizarea si reparatia
et.1 a gimnaziului pentru
gradinita de copii din s.Fundurii
Vechi, r-ul Glodeni**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta2000

**Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-6(Actualizare)
Deviz-oferta № 2-1-6(Actualizare)**

Sistemul antiincendiu
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de montare				
1		Dispozitiv BAPTA-1/832set	buc	0,000		
2	10-08-00 1-01	Concentrator: bloc de baza pentru 32raze BAPTA-1/832	buc	1,000		
3	10-06-03 7-07	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete,ШПК8	buc	1,000		
4	10-06-03 7-07	Tablou Ит-485	buc	1,000		
5	10-01-03 9-06	Acumulator 12В	buc	2,000		
6	10-01-03 9-06	Avertizoare ИПК-8	buc	55,000		
7	10-01-03 9-06	Avertizoare ИПР-1	buc	11,000		
8	10-06-03 2-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 пар	1,320		
9	10-04-06 6-05	Aparataj de perete: Sonerie+ stroboscop	buc	8,000		
10	10-04-06 6-05	: Sonerie -оповещатель светозвуковой Маяк 12КП	buc	1,000		
11	11-03-00 1-01	Rezistor МЛТ0,25	buc	90,000		
12	10-01-05 5-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu КПСэнгFRLS	100 m	5,530		
13	10-01-05 5-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu ВВГнгFRLS	100 m	0,700		

1	2	3	4	5	6	7
14	10-01-03 8-08	Jgheaburi metalice aeriane: Jgheab MCS-1	m	15,000		
15	08-02-40 9-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm	100 m	4,200		
16	08-02-40 9-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	1,200		
17	08-01-08 7-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,002		
18		Materiale	buc	0,000		
19	цена	Avertizoare de fum ИПК-8	buc	55,000		
20	цена	Manual detector de incendiu ИПП-1	buc	11,000		
21	цена	Cablu КПСЭнг-FRLS 1*2*0.75mm2	m	550,000		
22	цена	Cablu КПСЭнг-FRLS2*2*0.5mm2	m	3,000		
23	цена	Cablu ВВГнг FRLS - сеч.3*1.5мм2	m	70,000		
24		Jgheaburi MCS1	m	15,000		
25		Teava din PVC20mm	m	120,000		
26		Teava gofro din vp D16	m	420,000		
Cheltuieli directe			lei			
Fondul social			24,00 %			
Transportarea materialelor			10,00 %			
Depozitare			2,00 %			
Total			100,00 +			
Cheltuieli de regie			76,00 %			
Beneficiul de deviz			6,00 %			
		Capitolul 2. Utilaj				
27	цена	Aparatul - "БАТРА"-1/832	buc	1,000		
28	цена	Dular (шкаф программируемых ключей ШПК-8	buc	1,000		
29	цена	Блок ключей (по 8 ключей ШПК8)	buc	1,000		
30	цена	Tablou Ит-485	buc	1,000		
31	цена	Acumulattor 12V	buc	2,000		
32	цена	Sonerie-оповещатель светозвуковой Маяк 12КП	buc	1,000		
33	цена	Sonerie-SA-913	buc	8,000		
34	цена	Rezistor MJT 025	buc	90,000		
Cheltuieli directe			lei			

1	2	3	4	5	6	7
Depozitarea			1,20 %			

Total:

Total deviz:

L.S.

L.S.

Proiectant

Ofertant

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

()