

**Lucrari de reparatie a
drumurilor locale, comunale si
strazi din Telita raionul Anenii
Noi, str Eminescu**
(denumirea obiectivului)

Caiet de Sarcini № 1-1
Constructia drumului. Sector intravilan PC 1+700

Valoarea de deviz

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1.Sistem rutier, com.Telita s.Telita str.Eminescu 1.1. km1+700				
1	рздел	REPARATIA IMBRACAMINTE RUTIERE	m2	0,0000	0,000	0,000
2	D1155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat si a denivelarilor parii carosabile, avand latimea tamburului 1000 mm, adancimea stratului 15 cm(k=1,5)	M2	4200,000		
3	TsE05C	Nivelarea cu autograideru de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taerea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat in teren catg.III	100 m3	42.00		
4	D196	Compactarea rambleului pamint de cat II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma	100 m3	6,100		
5	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t.	3,860		
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere	M2	4200,00		

1	2	3	4	5	6	7
		microgranular dens, SMBg-II/2,3 SM.STB1033:2008				
7	DE10E	Borduri prefabricate din beton (bordure de dimensiuni 100x30x18 cm, pe fundatie de beton	m.	434		
		2. Consolidare santuri cu beton monolit				
8	D1130	Rigola din beton monolit B20 H=15 cm pe fundatie din piatra Sparta h=10 cm (fundul rigolei)	100m2	1,010		
9	D1131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma D1130 (k=-7)	100m2	-1,010		
10	D1130	Rigola din beton monolit h=15 cm Pe fundatie din piatra Sparta h=10 cm (taluzul rigolei)	100m2	4,660		
11	D1131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma D1130 (k=-7)	100m2	-4,660		
12		Material lemnos	M3	0,190		
13		Mastic bituminos	t.	0.130		
14	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg Seminte pe 100 m.p.	100m2	0,960		
15	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	0,960		
		3. constructia rigolei trapezoidale Din beton monolit				
16	D1130	Rigola din beton monolit B20 H=15 cm pe fundatie din piatra Sparta h=10 cm (fundul rigolei)	100m2	2,980		
17	D1130	Rigola din beton de monolit H=15 Pe fundatie de piatra Sparta h=10 cm (taluzul rigolei)	100m2	10,750		
18	DI119	Fundatii monolite din beton B20 La edificii artificial (pinten din beton monolit B20)	M3	100,100		
19	DI119	Fundatii monolite din beton B20 La edificii artificiale (suportn din beton monolit B20)	M3	4,180		
20	DA17A	Acoperirea cu carton bitumat a rosturiilor fundatiei din beton de ciment sau macadam cimentat, in vederea asternerii unei mixture asfactice, amorsare cu suspensie de bitum filerizat (cartonul bitumat pentru rosturi transversale)	M2	346,500		
21		Material Lemnos	M3	1,700		
22	TsC54B	Strat de fundatie din piatra Sparta M400, h=100	M3	1,630		
23	DI119	Fundatii monolite din beton B20 La edificii artificiale (disipator din beton monolit B20)	M3	2,700		
		4. Montarea bordurei				
24	DE10E	Borduri prefabricate din beton (bordure de dimensiuni	m	715,00		

1	2	3	4	5	6	7
		B15)				
		<i>Total</i>	Lei			
		Total -com.Telita s.Telita str. Eminescu, km 1+760 Inclusiv salariu				

		Total	Lei			
		Asigurarea sociala si medicala				
		Total cheltuieli directe				
		Cheltuieli de regie				
		Total CD+CR				
		Beneficiu de deviz				
		Total Deviz Inclusiv salariu				

Intocmit

Vileinschi

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

