

# CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat : **Primaria or. Basarabeasca, r-nul Basarabeasca**
2. Organizatorul procedurii de achiziție : **Primaria or. Basarabeasca, r-nul Basarabeasca**
3. Obiectul achizițiilor: **”Reparația capitale a părții drumului din str. K. Marx până la str. Școlinaia, reparația pieței gărilor pe str. Vokzalinaia și părțile trotuarului pe str. Trudovaia din casa locuit nr.2 până la casa nr.24 din or. Basarabeasca, r-nul Basarabeasca...**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unitatea de masura | Volum   |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                  | 5       |
|        |                             | <b>1. Капитальный ремонт дороги на участке от ул. Карла Маркса до Октябрьская к памятнику ВОВ, длиной - 133,0м, шириной 6,0м.</b><br><b>1.1 Подготовительные работы:</b>                                                                                                                                                                       |                    |         |
| 1      | DI155B                      | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 10 см с повторным использованием фрезированного материала)                                                   | m2                 | 798,000 |
| 2      | RpDA04C                     | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля) Коэффициент к машинам - 2,00 Коэффициент к трудозатратам=0,700 Коэффициент к машинам=2,000                                              | m2                 | 798,000 |
| 3      | DH03A                       | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder (Исправление профиля проезжей части щебеночных дорог с добавлением фрезированного асфальтобетона и укаткой, выполненное автогрейдером) Коэффициент 4,00 Коэффициент к трудозатратам=4,000 Коэффициент к материалам=4,000 Коэффициент к машинам=4,000 | 100m2              | 7,980   |
|        |                             | <b>1.2. Новое дорожное покрытие на участке длиной -133,0м, шириной- 6,0м</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |         |
| 4      | DA12B                       | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из                                                                                                                                                                      | m3                 | 79,800  |

| 1 | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4     | 5       |
|---|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
|   |         | щебня М 400 средней фракции 20-40мм для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением , толщиной слоя 10см, под укладчик.)                                                                                                                                                                                                                    |       |         |
| 5 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия 0,9л/м2.)                                                                                                                                                                          | t     | 0,718   |
| 6 | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 5,0 см ,механически. Коэффициент 1,25)<br>Коэффициент к трудозатратам=1,250<br>Коэффициент к материалам=1,250<br>Коэффициент к машинам=1,250 | m2    | 798,000 |
|   |         | <b>2. Капитальный ремонт дороги по ул. Октябрьская возле памятника ВОВ на участке длиной 50,0м, шириной 8,0м.</b><br><b>2.1. Подготовительные работы</b>                                                                                                                                                                                                 |       |         |
| 7 | DI155B  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 10 см с повторным использованием фрезированного материала)                                                             | m2    | 400,000 |
| 8 | RpDA04C | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля) Коэффициент к машинам - 2,00<br>Коэффициент к трудозатратам=0,700<br>Коэффициент к машинам=2,000                                                  | m2    | 400,000 |
| 9 | DN03A   | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder ( Исправление профиля проезжей части щебеночных дорог с добавлением фрезированного асфальтобетона и укаткой, выполненное автогрейдером)Коэффициент 4,00<br>Коэффициент к трудозатратам=4,000<br>Коэффициент к материалам=4,000<br>Коэффициент к машинам=4,000  | 100m2 | 4,000   |

| 1  | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5       |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
|    |            | <b>2.2. Новое дорожное покрытие на участке длиной - 50,0м, шириной- 8,0м</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |
| 10 | DA12B      | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня М 400 средней фракции 20-40мм для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением , толщиной слоя 10см, под укладчик.)                                          | m3 | 40,000  |
| 11 | DI107      | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия 0,9л/м2.)                                                                                                                                                                          | t  | 0,360   |
| 12 | DB16H      | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 5,0 см ,механически. Коэффициент 1,25)<br>Коэффициент к трудозатратам=1,250<br>Коэффициент к материалам=1,250<br>Коэффициент к машинам=1,250 | m2 | 400,000 |
|    |            | <b>2.3. Бордюры по ул. Октябрьская, вдоль памятника длиной 50,0м. Подготовительные работы</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |
| 13 | DG04B      | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)                                                                                                                                                                                      | m  | 50,000  |
| 14 | TrI1AC04E1 | Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind peste 100 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (Погрузка бордюров весом до 100 кг, и строительного мусора с площадки в авто 1 категории.                                                                                 | t  | 8,500   |
| 15 | TsI51A3    | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка строительного мусора и бордюров автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)                                                                                                                                                                     | t  | 8,500   |
|    |            | <b>2.4. Установка бордюров со стороны памятника ВОВ, длиной участка</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |         |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4     | 5       |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
|    |         | <b>50,0м</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |         |
| 16 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, средний грунт) | m3    | 1,500   |
| 17 | DA11B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat (Устройство подстилающего слоя под бордюры из щебня для дорог средней фракции 20-40мм с ручной укладкой)                                                                                                                                                                                                                             | m3    | 1,200   |
| 18 | DE10A   | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x300x150 mm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 1000x300x150) мм, по бетонному основанию 30x15 см. Бетон марки 150)                                                                                                                                                                                                                             | m     | 50,000  |
| 19 | TsE01B  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт, прилегающей территории к дороге с обеих сторон.)                                                                                                                                                                                                    | 100m2 | 0,700   |
|    |         | <b>3. Капитальный ремонт дороги по ул. Октябрьская от памятника ВОВ к ул. Школьная до здания скорой помощи, длиной участка - 80,0м, шириной-8,0м.</b><br><b>3.1. Подготовительные работы:</b>                                                                                                                                                                                                                                            |       |         |
| 20 | DI155B  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 10 см с повторным использованием фрезированного материала)                                                                                                                                             | m2    | 640,000 |
| 21 | RpDA04C | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2    | 640,000 |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4     | 5         |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
|    |        | покрытия, до глубины 5 см,<br>автогрейдером, включая восстановление<br>профиля) Коэффициент к машинам=2,00<br>Коэффициент к трудозатратам=0,700<br>Коэффициент к машинам=2,000                                                                                                                                                                                            |       |           |
| 22 | DN03A  | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor<br>impietruite, executate macanic, cu autogreder<br>( Исправление профиля проезжей части<br>щебеночных дорог с добавлением<br>фрезированного асфальтобетона и укаткой,<br>выполненное автогрейдером)Коэффициент<br>4,00<br>Коэффициент к трудозатратам=4,000<br>Коэффициент к материалам=4,000<br>Коэффициент к машинам=4,000 | 100m2 | 6,400     |
|    |        | <b>3.2. Новое дорожное покрытие длиной участка -80,0м, шириной-8,0м</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |           |
| 23 | DA12B  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra<br>sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica,<br>executat cu impanare fara innororire ( Слой<br>основания или изменение профиля из<br>щебня М 400 средней фракции 20-40мм<br>для дорог с механической укладкой,<br>выполненный с заполнением , толщиной<br>слоя 10см, под укладчик.)                                     | m3    | 64,000    |
| 24 | DI107  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in<br>vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic<br>(Розлив битума по основанию перед<br>устройством асфальтобетонного покрытия<br>0,9л/м2.)                                                                                                                                                                               | t     | 0,576     |
| 25 | DB16H  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate<br>marunte, executata la cald, in grosime de 5,0<br>cm, cu asternere mecanica (Покрытие<br>асфальтобетонное с мелким заполнителем,<br>выполненное горячим способом, толщиной<br>5,0 см ,механически. Коэффициент 1,25)<br>Коэффициент к трудозатратам=1,250<br>Коэффициент к материалам=1,250<br>Коэффициент к машинам=1,250   | m2    | 640,000   |
|    |        | <b>4. Капитальный ремонт привокзальной площади по ул. Вокзальная<br/>длиной -55,0м, шириной -36,0м и участок дороги, связывающий ул.<br/>Ленина с площадью длиной -20м, шириной -10,0м.<br/>4.1.Подготовительные работы:</b>                                                                                                                                              |       |           |
| 26 | DI155B | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic<br>uzat, avind latimea tamburului 1000 mm,<br>adincimea stratului de: 10 cm (Фрезерование<br>разрушенного асфальтобетонного                                                                                                                                                                                                | m2    | 2 130,000 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4     | 5         |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
|    |         | покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 10 см с повторным использованием фрезированного материала)<br>Коэффициент к материалам=0,600<br>Коэффициент к трудозатратам=0,600                                                                                                                                                        |       |           |
| 27 | RpDA04C | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля) Коэффициент к машинам - 2,00<br>Коэффициент к трудозатратам=0,700<br>Коэффициент к машинам=2,000                                                  | m2    | 2 155,000 |
| 28 | DH03A   | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder (Исправление профиля проезжей части щебеночных дорог с добавлением фрезированного асфальтобетона и укаткой, выполненное автогрейдером)Коэффициент 4,00<br>Коэффициент к трудозатратам=4,000<br>Коэффициент к материалам=4,000<br>Коэффициент к машинам=4,000   | 100m2 | 21,550    |
|    |         | <b>4.2. Новое дорожное покрытие на привокзальной площади ( 55,0х36,0м)+(20х10)м</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |           |
| 29 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня М 400 средней фракции 20-40мм для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением , толщиной слоя 10см, под укладчик.)                                          | m3    | 215,500   |
| 30 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия 0,9л/м2.)                                                                                                                                                                          | t     | 1,939     |
| 31 | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 5,0 см ,механически. Коэффициент 1,25)<br>Коэффициент к трудозатратам=1,250<br>Коэффициент к материалам=1,250<br>Коэффициент к машинам=1,250 | m2    | 2 155,000 |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5       |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
|    |          | <b>4.3. Капитальный ремонт водоотвода на территории привокзальной площади на участке длиной 42,0м.</b><br><b>Подготовительные работы</b>                                                                                                                                                                                                        |     |         |
| 32 | *CP51A   | Demontarea plăci .( Демонтаж дорожных плит) Коэффициент - 0,6<br>Коэффициент к трудозатратам=0,600<br>Коэффициент к материалам=0,600<br>Коэффициент к машинам=0,600                                                                                                                                                                             | buc | 6,000   |
| 33 | *RpCP45D | Demontarea grilelor (Демонтаж металлических решеток- 30 штук размером (0,8x0,4м)                                                                                                                                                                                                                                                                | kg  | 820,000 |
| 34 | RpDA03A  | Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere (Ручная очистка канав, стоков)                                                                                                                                                                                                                                                        | m3  | 4,500   |
| 35 | *RpDB31B | Demontarea la santuri, rigole etc. a elementelor prefabricate din beton armat, cu volum de 0,021-0,1 mc/buc inclusiv ( Демонтаж лотков в траншеях и т.д. сборных ж/б элементов, объемом 0,021-0,1 м3/штука )<br>Materiale marunte (sirma, otel beton de legare, etc.)=1,020<br>Коэффициент к трудозатратам=0,600<br>Коэффициент к машинам=0,600 | buc | 42,000  |
|    |          | <b>4.4. Устройство водопропускного канала длиной 42,0м.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |         |
| 36 | DA11B    | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat (Устройство подстилающего слоя под лотки из щебня мелкой фракции для дорог с ручной укладкой)                                                                                                                                               | m3  | 2,500   |
| 37 | CP16A    | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale .(Установка сборных ж/б элементов типа L или U для каналов, предназначенные для проезда автотранспорта. 14 лотков , длиной по 3,0м ).                                                                                                                            | buc | 14,000  |
| 38 | AcE06B   | Montarea gratarelor cu rama din beton armat la gurile de scurgere (Установка металлических решеток с железобетонной рамой, на сливном отверстии 1,0x1,0,7м)<br>Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,050                                                                                                                                  | buc | 42,000  |
|    |          | <b>4.5.Электроосвещение привокзальной площади</b><br><b>Земляные работы:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |
| 39 | TsH238E  | Saparea manuala a gropilor pentru plantarea                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc | 3,000   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5       |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
|    |               | arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol mediu (Ручнае вскапывание ям для установки опор, на глубину 0,7 м, - средний грунт)                                                                                                                                                                                                                                            |     |         |
| 40 | CA03A3        | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона вручную и укладка его типичными средствами, бетон класса..)<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3  | 0,120   |
|    |               | <b>4.6. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |
| 41 | RpEN05A       | Montarea pilonilor -L4m. (Монтаж оцинкованных одинарных консольных опор высотой 4м )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc | 3,000   |
| 42 | Pret de piata | Оцинкованная одинарная консольная опора Н-4,0 м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc | 3,000   |
| 43 | RpEO02A       | Montarea suportului cu un brat (Монтаж однорожковых кронштейнов)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc | 3,000   |
| 44 | цена          | Support cu un brat (Однорожковые кронштейны)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc | 3,000   |
| 45 | RpED01A       | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (AVVG 4x16)<br>Коэффициент к трудозатратам=0,500                                                                                                                                                                                                      | m   | 60,000  |
| 46 | RpER06A       | Montarea elementului de iluminat decorativ<br>Монтаж светильников (Светильник LED=30W)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc | 3,000   |
| 47 | Pre? de piata | Banda LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m   | 12,000  |
|    |               | <b>5. Устройство тротуара по ул. Трудовая от жилого дома №2 к дому № 24 в г. Басарабяска, на участке длиной -280,00 м, шириной 1,3метра .</b><br><b>5.1. Подготовительные работы</b>                                                                                                                                                                                                                 |     |         |
| 48 | DG04A         | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip<br>(Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных                                                                                                                                                                                                                                         | m   | 450,000 |

| 1  | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5       |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
|    |            | на песок)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |
| 49 | DI109      | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия тротуара механизированным способом, толщиной слоя 5-7см)                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3 | 24,600  |
| 50 | TsA01B1    | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, средний грунт) | m3 | 11,500  |
| 51 | TrI1AC05E1 | Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind sub 50 kg -, cu transport de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de teren, in auto categoria 1 (Погрузка бордюров и асфальбетона , весом менее 50 кг - с транспортировкой до 10 м, нормальные материалы - укладыванием с площадки, в авто 1 категории)                                                                                                                 | t  | 22,500  |
| 52 | TsI51A3    | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка бордюров грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | t  | 22,500  |
|    |            | <b>5.2. Установка бордюров по обе стороны общей длиной 564,0м .</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |         |
| 53 | DA11B      | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (Устройство основания под бордюры из щебня для дорог средней фракции 20-40мм, с ручной укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)                                                                                                                                                                | m3 | 8,500   |
| 54 | DE11A      | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 1000x200x80) см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и                                                                                                                                             | m  | 564,000 |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4     | 5       |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
|    |           | т.д., уложенные на бетонное основание 10х20 см)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |
| 55 | TsH06A    | Imbracarea taluzurilor cu pamint vegetal compactat, in vederea consolidarii lor, executata pe taluzuri cu inaltimea de pina la 4 m, cu grosimea statului din pamint vegetal de 10 cm (Покрытие откосов высотой до 4 м, сплошным растительным грунтом для их укрепления, толщиной 10 см)                                                                                                                                                                                              | m2    | 250,000 |
| 56 | TsE01B    | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт, прилегающей территории к дороге с обеих сторон.)                                                                                                                                                                                                                                                | 100m2 | 2,800   |
|    |           | <b>5.3. Дорожное покрытие тротуара на участке от жилого дома №2 до №24 по ул. Трудовая, длиной - 280,00м, ширина- 1,30м .</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |         |
| 57 | DA11B     | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innorire (Слой основания или замена профиля из щебня средней фракции 20-40мм для дорог с ручной укладкой, выполненный с заполнением без заиливания, толщиной слоя 10см)                                                                                                                                                                                         | m3    | 36,400  |
| 58 | DE17A     | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток типа "Брусчатка размером 200х100х40,прессованная, заводского изготовления, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) | m2    | 364,000 |
|    |           | <b>6.Ремонт шахтного колодца по ул. Трудовая .</b><br><b>6.1. Ремонтные работы:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |         |
| 59 | * RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, (Разборка кладки стен надземной части колодца)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3    | 0,400   |
| 60 | AcD52A1   | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor cu diametrul 1.0 m, pentru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | put   | 1,000   |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                | 4  | 5      |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
|    |       | alimentare cu apa, in teren fara apa subterana<br>( Установка надземно декоративного<br>ж/бетонного кольца с крышкой ,<br>диаметром 1.0 м, на рабочей площадке ) |    |        |
| 61 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent<br>(Монтаж металлических изделий и<br>деталей подъемного механизма для<br>колодца)                                   | kg | 70,000 |

**Primarul or. Basarabeasca**

**Pușcari Piotr**