

**Lucrări de reparație a unor  
spații din cadrul Farmacia IMSP  
Institutul Mamei și Copilului,  
str. Burebista 93, mun. Chisinau**

Formular Nr.1  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

## Lista cu cantitățile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari de constructie</b> <b>Capitolul 1.1. Pereti</b>		
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	150,20
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	73,50
3	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2	0,04
4	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	145,00
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonoground	m2	145,00
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	145,00
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	145,00
8	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-145,00
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	154,40
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	154,50
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	154,50
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie	m2	154,50

1	2	3	4	5
		si patare de orice fel )		
13	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate PVC 20x40 (se exclud lant)	buc	10,00
		<b>Capitolul 1.2. Tavan</b>		
14	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	56,35
15	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	8,90
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund	m2	56,35
17	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la umeditate cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (grinzi,corob)	m2	9,50
18	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	56,35
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	65,85
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	65,85
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	65,85
22	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	65,85
		<b>Capitolul 1.3. Glafuri,rigle,coloane</b>		
23	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	3,50
24	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,50
25	CK26D	Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi)	m	45,00
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	3,50
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	3,50
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	3,50
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri	m2	3,50
		<b>Capitolul 1.4. Pardoseli</b>		
30	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	56,40
31	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,40
32	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2	56,40

1	2	3	4	5
		driscuita fin		
33	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile	m2	56,40
34	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	48,00
		<b>Capitolul 1.5. Timplarie</b>		
35	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,ferestre)	m2	16,20
36	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	45,00
37	CK57G	Instalarea ferestrelor din PVC 5 camere clasa A sticla 4-16-4 LOW -E : oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (inclusiv plasa moschit)	m2	6,80
38	CK26B	Glafuri din aluminiu montate la ferestre la 150	m	3,80
39	CK26C	Pervazuri din mase plastice montate la ferestre lat 300	m	3,80
40	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (cu captusire termica calitatea superioara )	m2	2,30
41	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,00
42	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc	2,00
43	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle(lacata cilindru )	buc	1,00
44	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi	m2	4,70
45	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea	m2	5,50
		<b>Capitolul 1.6. Lucrari sanitare</b>		
46	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,00
47	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	2,00
48	RpIB11D	Demontarea calorifer	buc	4,00
49	RpIB10D	Montarea radiatoarelor , din aluminiu 500 (existente)	buc	4,00
50	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	4,00
51	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din	buc	4,00

1	2	3	4	5
		polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm		
52	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	4,00
53	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	6,00
54	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	6,00
		<b>Capitolul 1.7. Lucrari de constructie electricitate</b>		
55	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,00
56	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,00
57	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	40,00
58	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	40,00
		<b>Capitolul 1.8. Evacuare deseuri</b>		
59	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	6,00
60	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	20,00
61	TsI51C5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	20,00
		<b>Capitolul 2. Lucrari de montare</b>		
62	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	13,00
63	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	15,00
64	RpEG17E	Demontarea tablourilor electrice: capsulat, compus din cutii de bare de siguranta, intermediare, de capete terminale, etc.	buc	1,00
65	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,00
66	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	7,00
67	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>	100 m	0,60

1	2	3	4	5
68		Cablu din cupru BBΓHT(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm <sup>2</sup>	m	60,00
69	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm <sup>2</sup>	100 m	0,30
70		Cablu din cupru BBΓHT(A) LS-0,66 sec.3x2,5 mm <sup>2</sup>	m	30,00
71	08-02-409-1 k sa 0,5	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru 16 mm, inclusiv costul tevii / Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=16MM	100 m	0,60
72	08-02-409-1 k sal 0,	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii / Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=20MM	100 m	0,30
73	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafoniera Led tip JΠIO 2x36 cu bec led , IP65 sau analog	100 buc	0,10
74	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape	buc	2,00
75	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator cu o clapa	buc	3,00
76	RpEE17A	Montarea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230 incorporata inclusiv rama de 2-4 locuri	buc	2,00
77	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 16x25 mm	m	20,00
		<b>Capitolul 3. Costul utilajului</b>		
78		Panou de distributie cu lacat, pentru 18 mod. ЦПН-II-18 IP41	buc	1,00
79		Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 32A, 3P, BH-32	buc	1,00
80		Intrerupator automat de curent diferential ABДТ-32/C16A/10MA	buc	1,00
81		Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc	2,00
82		Intrerupator automat BA47-29/1P/C25A	buc	1,00
83		Intrerupator automat BA47-29/1P/C16A	buc	2,00

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.