

Asortomentul elementelor pentru sarpanta a edificiului **A** cu galerie
(înelitoare din țiglă profilată)

DENUMIRI ELEMENTE	SECTIUNE		LUNGIME	VOLUM	
	b, mm	h, mm	L, m	un.	m.c.
Cosoroabă	150	120	150,0		2,70
Diagonale (căpriori diagonali)	150	120	45,0		0,81
Popi	150	150	80,0		1,8
Pana de coama	120	150	50,0		0,9
Căpriori	60	180	1200,0		12,96
Grinzi duble de cornișă	50	100	594,0		2,97
Clești (eclise duble de lemn)	50	120	180,0		1,08
Șipci (cu traveea 250-350 mm)	25	35	3840,0		3,36
Contrașipci (cu traveea 500mm)	25	50	1350,0		1,68
Contrapopi	120	120	300,0		4,32
Longrina	150	150	60,0		1,35

Asortomentul elementelor pentru sarpanta a edificiului **B** cu galerie
(înelitoare din țiglă profilată)

DENUMIRI ELEMENTE	SECTIUNE		LUNGIME	VOLUM	
	b, mm	h, mm	L, m	un.	m.c.
Cosoroabă	150	120	140,0		2,52
Diagonale (căpriori diagonali)	150	120	65,0		1,17
Popi	150	150	120,0		1,46
Pana de coama	120	150	-		-
Căpriori	60	180	930,0		10,0
Grinzi duble de cornișă	50	100	348,0		1,74
Clești (eclise duble de lemn)	50	120	54,0		0,32
Șipci (cu traveea 250-350 mm)	25	35	3360,0		2,94
Contrașipci (cu traveea 500mm)	25	35	1280,0		1,12
Contrapopi	120	120	140,0		2,00
Longrina	150	150	39,0		0,90
Subcăpriori	60	120	20,0		0,14

Note:
Toate cotele și dimensiunile elementelor șarpantei se precizeaza pe șantier după montarea panelor de coamă și a căpriorilor diagonali.

Asortomentul elementelor pentru sarpanta a edificiului **C** cu galerie
(înelitoare din țiglă profilată)

Marca poz.	DENUMIRI ELEMENTE	SECTIUNE		LUNGIME	VOLUM	
		b, mm	h, mm	L, m	un.	m.c.
1	Cosoroabă	150	120	130,0		2,34
2	Diagonale (căpriori diagonali)	150	120	30,0		0,54
3	Popi	150	150	20,0		0,45
4	Pana de coama	120	150	12,0		0,21
5	Căpriori	60	180	500,0		5,40
6	Grinzi duble de cornișă	50	100	180,0		0,9
7	Clești (eclise duble de lemn)	50	120	40,0		0,2
8	Șipci (cu traveea 250-350 mm)	25	35	1360,0		1,19
9	Contrașipci (cu traveea 500mm)	25	35	680,0		0,59
10	Contrapopi	120	120	40,0		0,9
11	Longrina	150	150	12,0		0,27
12						
12						

Masuri antiincendiare

- La executarea lucrarilor de constructie si montaj se va tine cont de legea R.M. "Privind protectia antiincendiara" din 09.11.94. "Reguli de protectie antiincendiara la executarea lucrarilor de constructie montaj", "Reguli de protectie antiincendiara la executarea lucrarilor de sudura pe santiere", precum si cerintelor ГOCT 12.1.004 - 76.
- Pe teritoriul santierului trebuie amplasate panouri antiincendiare, cu urmatoarea componentă a setului de inventar antiincendiar: topor - 2 buc; ranga - 2 buc; lopata - 2 buc; caldare - 2 buc; canga cu cirlig - 2 buc; vas cu apa cu un volum de 200 l.; lada cu nisip - 1 buc.
- Cladirile si edificiile provizorii se doteaza cu stingatori de flacari, muncitorii se instruiesc privind masurile de protectie antiincendiara la locurile de lucru si in cadrul santierului.
- Santierul de constructie trebuie intretinut in curatenie, este interzisa incingerea rugurilor, fumatul se permite numai in locurile special amenajate.
- Este interzisa pastrarea lichidelor inflamabile si usor fuzibile in ambalaje deschise, precum si a materialului izolant (spume) si a materialelor fibroase impreuna cu substantele inflamabile.
- Pina la inceperea lucrarilor pe santier, prin ordinul sefului organizatiiei de constructie, se numeste o persoana responsabila de protectia antiincendiara, santierul se asigura cu telefon, avind la receptie o persoana.

Man. Arh. CERTIF. Nr. 1313 din 24.02.2015				Cucuruzean P.		Licenta Seria AMMII Nr. 051926 din 15.06.2016			
Beneficiar: Administratia scolii s. Berezlogi				Obiect nr. 02 / 2019					
				Plane tehnice de executie p/u reparatia acoperisului a gimnaziului din loc. Berezlogi r. Orhei					
Modif.	Nume	Semnata	Data						
Man. ing.	Cucuruzean P.		3/19	Gimnaziul s.Berezlogi			Faza	Coala	Coli
Arhitect	Rusu Al.						SAC	9	9
				Elemente a sistemului pluvial			Birou de proiectare "CASA MODEL" S.R.L. Licenta A MMII nr.051926 din 15.06.2016		