



APROB:
Ghenadie Muntean,
Președintele raionului Soroca

CAIET DE SARCINI
pentru concursul ofertelor de preț

1. Denumirea beneficiarului – **Consiliul raional Soroca**
2. Organizatorul procedurii de achiziție – **Consiliul raional Soroca**
3. Obiectul achizițiilor, **Lucrări de reparație și întreținere a drumurilor publice locale pe anul 2019 (Partea III)**

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
I : Intreținerea periodică și reparația curentă a drumurilor publice locale cu beton asfaltic				
1.1 Lucrari de instalarea a canalelor din beton pentru evacuarea apelor pe drumul L101 R14-Redi-Ceresnovati- Voloave- R14				
1	TsC02D1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc. cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	6.40
2	TsA01A1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0.60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	170,00
3	DA11C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	165,00
4	CA03A2 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1.01	m3	170,00
5	DE16B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0.02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv	buc	540,00


6	TsD01B п. K=3=1.00; M=1.00; III=1.00	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	640.00
7	TsD05A п. K=3=1.00; M=1.00; III=1.00	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	6.40
8	CA03A2 п. K=3=1.00; M=1.00; III=1.00	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1.01	m3	27.00
9	RpDA03A п. K=3=1.00; M=1.00; III=1.00	Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	m3	70.00
1.2 Drumul L86 Dărcăuți – Cotova (Autopavilion)				
1	TsA02F п. K=3=1.00; M=1.00; III=1.00	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1.5 m teren tare	m3	8.30
2	TsC53B п. K=3=1.00; M=1.00; III=1.00	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0.10
3	TsC54C п. K=3=1.00; M=1.00; III=1.00	Strat de fundatie din pietris	m3	0.80
4	Pr.13.01.09 п. K=1.00	Transportarea panourilor autopavilionului	1 комп	0,00
5	DI54A (F) п.	Deplasarea macaralei la obiect si inapoi de 2 ori	1 km	0.00

	K=1.00			
6	TrB22D3C n. K=3=1.00; M=1.00; III=1.00	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 1-2 t	t	20.00
7	PD02A n. K=3=1.00; M=1.00; III=1.00	Montarea armaturilor pentru beton armat in suprastructura podurilor boltite, in arc si in parapete	kg	42.02
8	CP08A n. K=3=1.00; M=1.00; III=1.00	Montarea panourilor verticale din b.c.a. la peretii halelor industriale	buc	18.00
9	CB01A n. K=3=1.00; M=1.00; III=1.00	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	6.00
10	CP23A1 n. K=3=1.00; M=1.00; III=1.00	Prepararea si turnarea betonului aparent clasa C 22.5/20(Bc 22.5/B300) in elemente prefabricate din beton armat executate pe santier preturnat la locul de montare , in grinzi, stilpi, piloti, cu sectiunea regulata	m3	0.85
11	IzF18B n. K=3=1.00; M=1.00; III=1,00	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	18,00
12	CE05A n. K=3=1.00; M=1,00; III=1,00	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	8,00
13	IzF04A n. K=3=1,00;	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice,	m2	18.00

	M=1,00; III=1.00	inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)		
14	CE13A п. K=3=1,00; M=1.00; III=1.00	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	18,00
15	CN53A п. K=3=1.00; M=1.00; III=1.00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	90,00
16	CN53A п. K=3=1,00; M=1.00; III=1.00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	189,00
17	CF50A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1.00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori. preparare mecanica a mortarului.	m2	41,36
18	CF51B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1.00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori. preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1.0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-82,72
19	CF50A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori. preparare mecanica a mortarului.	m2	51,64
20	CF51B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1.00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori. preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1.0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-103,20
21	TsC54C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1.00	Strat de fundatie din pietris	m3	2,70
22	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	1,80

	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00			
23	DE11A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor. etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	17,70
24	DE17A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	18,00
25	Tr11AA01F2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	1,00
26	TR11AA08F2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - pe rampa sau teren, din auto, categoria 2	t	1,00
27	TsH91A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	2,00
28	DI19C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Autovehicul special pentru transport tehnologic cu bena basculabila, de 5.5 t pentru lucrari de intretinere drumuri	h-ut	8,00
29	CN11A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	93,00
30	RpDA17B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Revopsirea parapetelor de drum din metalice	m2	0,90
31	DE17D п. K=1,00	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc	кг.	0,90
32	f/nM п. K=1,00	Materiale adaugatoare la montarea elementelor din b/a	кг.	4,50
33	f/n	Materiale adaugatoare pentru	m2	14,00

	п. K=1,00	tencuieli		
34	f/n vops п. K=1.00	Materiale adaugatoare la vopsitorii	buc	2,00



Elena Mițu,
Șef Secția Construcții,
Gospodărie Comunală și Drumuri