

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-2-4  
Rețele KJ-0,4 κB (Statie de epurare SE)**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari de constructie</b>		
1	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare	m3	8,80
2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	8,80
3	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	8,80
4	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3	0,25
5	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km	0,024
		<b>Capitolul 2. Lucrari de montare</b>		
6	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,16
7	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	0,16
8	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,24
9	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,16
10		Cablu АПВзБ6ШП-5x4 mm2	m	20,00
11		Cablu АПВзБ6ШП-3x4 mm2	m	20,00

12	404-23	Caramida	buc	105,00
13	408-93	Nisip	m3	3,00
14	08-02-163-1	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	8,00
15	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m	0,15
16	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ШУ "Ascont-Plus" SRL	buc	1,00
17	11-06-001-02	Statia СУ	buc	1,00
18	11-02-002-01	Датчик сухого хода	buc	1,00
19	08-03-525-2	Intreruptor ППЗ-100 63А	buc	1,00
20	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, КМПН2/7	buc	1,00
21	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/1/В3А	buc	1,00
22	08-03-526-2	Сумеречный выключатель с фотореле	buc	1,00
23		Sina 8/1	buc	1,00
24	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,70
25	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,01
		<b>Capitolul 3. Utilaj</b>		
26		Dulap ШУ "Ascont-Plus" SRL	buc	1,00
27		Statia управления погружным насосом	buc	1,00
28		Датчик сухого хода	buc	1,00

Proiectant

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

L.S.