

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat: IPLT "C. Negruzzi"

2. Organizatorul procedurii de achiziție: IPLT "C. Negruzzi"

3. Obiectul achizițiilor : Lucrări de schimbare a tâmplăriei . CPV: 45421100-5

Devizul: Lucrări de schimbare a tâmplăriei—642042,39 lei fără TVA; 770450,87 le cu TVA

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
	Capitol 1	Demontări.		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre.).	m2	206,190
	Capitol 1	TOTAL Demontări.		
		Inclusiv salariul		
	Capitol 2	Cabinet №120.		
2	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi laconstructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Profil PVC 4 camere, LOW-E. (2080mm*1800mm(h) - 3 buc.	m2	11,232
3		Plasă antimoschită.	buc	3,000
4	CK33B	Miner cu cheiță montat la ferestre.	buc	3,000
5	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice. b=250mm	m	6,600
6	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din tablă zincată b=200mm	m	6,600
7	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact " intr-unstrat, glafuri interior	m2	5,820
8	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu. (pe interior).	m	23,280
9	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pesuprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. (Interior)	m2	5,820
10	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestecuscat de ipsos: glafuri de ferestre (Interioare)	m2	5,820
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre(Interioare)	m2	5,820
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime1,0 mm pe suprafetele glafurilor la interior	m2	5,820
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre(Interioare)	m2	5,820
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Glafuri la interior)	m2	5,820
15	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact " intr-unstrat, glafuri exterior.	m2	2,556
16	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, lausi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar deciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime. (Glafuri la EXTERIOR)	m	17,040
17	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, laglaguri exteriori la fatade.	m2	2,556
18	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilaoetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual . (Glafuri la EXTERIOR)	m2	2,556

19	RpCP45D	Demontarea gratiilor la Ferestre.	kg	112,320
20	CL17B	Montarea gratiilor la ferestre (Fără costul materialului)	kg	112,320
	Capitol 2	TOTAL Cabinet №120.		
		Inclusiv salariul		
	Capitol 3	Cabinet Stomatolog		
21	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Profil PVC 4 camere, LOW-E. (1480mm*1800mm(h) - 1 buc.	m2	2,664
22		Plasă antimoschită.	buc	1,000
23	CK33B	Miner cu cheiță montat la ferestre.	buc	1,000
24	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice. b=250mm	m	1,600
25	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din tablă zincată b=200mm	m	1,600
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact " într-unstrat, glafuri interior	m2	1,640
27	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu. (pe interior).	m	6,560
28	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pesuprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. (Interior)	m2	1,640
29	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestecuscat de ipsos: glafuri de ferestre (Interioare)	m2	1,640
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre(Interioare)	m2	1,640
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor la interior	m2	1,640
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre(Interioare)	m2	1,640
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Glafuri la interior)	m2	1,640
34	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact " într-unstrat, glafuri exterior.	m2	0,762
35	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, lausi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar deciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime. (Glafuri la EXTERIOR)	m	5,080
36	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, laglaguri exteriori la fatade.	m2	0,762
37	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual . (Glafuri la EXTERIOR)	m2	0,762
38	RpCP45D	Demontarea gratiilor la Ferestre.	kg	26,640
39	CL17B	Montarea gratiilor la ferestre (Fără costul materialului)	kg	26,640
	Capitol 3	TOTAL Cabinet Stomatolog		
		Inclusiv salariul		
	Capitol 4	BUFET.		
40	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Profil PVC 4 camere, LOW-E. (2080mm*1800mm(h) - 3 buc.	m2	11,232
41		Plasă antimoschită.	buc	3,000
42	CK33B	Miner cu cheiță montat la ferestre.	buc	3,000

43	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice. b=250mm	m	6,600
44	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din tablă zincată b=200mm	m	6,600
45	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact " intr-un strat, glafuri interior	m2	5,820
46	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu. (pe interior).	m	23,280
47	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. (Interior)	m2	5,820
48	CF61A	Discuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre (Interioare)	m2	5,820
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre (Interioare)	m2	5,820
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor la interior	m2	5,820
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre (Interioare)	m2	5,820
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Glafuri la interior)	m2	5,820
53	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact " intr-un strat, glafuri exterior.	m2	2,556
54	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime. (Glafuri la EXTERIOR)	m	17,040
55	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la glafuri exteriori la fatade.	m2	2,556
56	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilietilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual . (Glafuri la EXTERIOR)	m2	2,556
57	RpCP45D	Demontarea gratiilor la Ferestre.	kg	112,320
58	CL17B	Montarea gratiilor la ferestre (Fără costul materialului)	kg	112,320
	Capitol 4	TOTAL BUFET.		
		Inclusiv salariul		
	Capitol 5	Cabinet №214.		
59	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Profil PVC 4 camere, LOW-E. (2080mm*1800mm(h) - 2 buc.	m2	7,488
60		Plasă antimoschită.	buc	2,000
61	CK33B	Miner cu cheiță montat la ferestre.	buc	2,000
62	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice. b=250mm	m	4,400
63	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din tablă zincată b=200mm	m	4,400
64	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact " intr-un strat, glafuri interior	m2	3,880
65	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu. (pe interior).	m	15,520
66	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. (Interior)	m2	3,880
67	CF61A	Discuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre (Interioare)	m2	3,880
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre (Interioare)	m2	3,880

69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor la interior	m2	3,880
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre(Interioare)	m2	3,880
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Glafuri la interior)	m2	3,880
72	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact " intr-unstrat, glafuri exterior.	m2	1,704
73	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, lausi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar deciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime. (Glafuri la EXTERIOR)	m	11,360
74	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, laglaguri exteriori la fatade.	m2	1,704
75	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilicoetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual . (Glafuri la EXTERIOR)	m2	1,704
76	RpCP45D	Demontarea gratiilor la Ferestre.	kg	74,880
77	CL17B	Montarea gratiilor la ferestre (Fără costul materialului)	kg	74,880
	Capitol 5	TOTAL Cabinet №214.		
		Inclusiv salariul		
	Capitol 6	Cabinet № 302.		
78	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Profil PVC 4 camere, LOW-E. (2080mm*1800mm(h) - 3 buc.	m2	11,232
79		Plasă antimoschită.	buc	3,000
80	CK33B	Miner cu cheiță montat la ferestre.	buc	3,000
81	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice. b=250mm	m	6,600
82	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din tablă zincată b=200mm	m	6,600
83	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact " intr-unstrat, glafuri inerior	m2	5,820
84	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu. (pe interior).	m	23,280
85	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pesuprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. (Interior)	m2	5,820
86	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestecuscat de ipsos: glafuri de ferestre (Interioare)	m2	5,820
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre(Interioare)	m2	5,820
88	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor la interior	m2	5,820
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre(Interioare)	m2	5,820
90	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Glafuri la interior)	m2	5,820
91	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact " intr-unstrat, glafuri exterior.	m2	2,556
92	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, lausi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar deciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime. (Glafuri la EXTERIOR)	m	17,040
93	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, laglaguri exteriori la fatade.	m2	2,556

94	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual . (Glafuri la EXTERIOR)	m2	2,556
	Capitol 6	TOTAL Cabinet № 302.		
		Inclusiv salariul		
	Capitol 7	Cabinet № 405		
95	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Profil PVC 4 camere, LOW-E. (2080mm*1800mm(h) - 1 buc.	m2	3,744
96		Plasă antimoschită.	buc	1,000
97	CK33B	Miner cu cheiță montat la ferestre.	buc	1,000
98	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice. b=250mm	m	2,200
99	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din tablă zincată b=200mm	m	2,200
100	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact " într-un strat, glafuri interior	m2	1,940
101	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu. (pe interior).	m	7,760
102	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pesuprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. (Interior)	m2	1,940
103	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestecuscat de ipsos: glafuri de ferestre (Interioare)	m2	1,940
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre(Interioare)	m2	1,940
105	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor la interior	m2	1,940
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre(Interioare)	m2	1,940
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Glafuri la interior)	m2	1,940
108	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact " într-un strat, glafuri exterior.	m2	0,852
109	RpCJ06B	Reparatii de tencuiei interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, lausi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar deciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime. (Glafuri la EXTERIOR)	m	5,680
110	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, laglaguri exteriori la fatade.	m2	0,852
111	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual . (Glafuri la EXTERIOR)	m2	0,852
	Capitol 7	TOTAL Cabinet № 405		
		Inclusiv salariul		
	Capitol 8	Cabinet № 415		
112	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Profil PVC 4 camere, LOW-E. (2080mm*1800mm(h) - 1 buc.	m2	3,744
113		Plasă antimoschită.	buc	1,000
114	CK33B	Miner cu cheiță montat la ferestre.	buc	1,000
115	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice. b=250mm	m	2,200
116	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din tablă zincată b=200mm	m	2,200
117	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact " într-un	m2	1,940

		strat, glafuri interior		
118	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu. (pe interior).	m	7,760
119	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pesuprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. (Interior)	m2	1,940
120	CF61A	Discuri continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestecuscat de ipsos: glafuri de ferestre (Interioare)	m2	1,940
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre(Interioare)	m2	1,940
122	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime1,0 mm pe suprafetele glafurilor la interior	m2	1,940
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre(Interioare)	m2	1,940
124	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Glafuri la interior)	m2	1,940
125	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact " intr-unstrat, glafuri exterior.	m2	0,852
126	RpCJ06B	Reparatii de tencuiei interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, lausi si ferestre, de 2 cm grosime, discuri, executate cu mortar deciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime. (Glafuri la EXTERIOR)	m	5,680
127	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, laglaguri exteriori la fatade.	m2	0,852
128	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual . (Glafuri la EXTERIOR)	m2	0,852
	Capitol 8	TOTAL Cabinet № 415		
		Inclusiv salariul		
	Capitol 9	Cabinet № 416.		
129	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi laconstructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocui peste 2,5 mp. Profil PVC 4 camere, LOW-E. (2080mm*1800mm(h) - 2 buc.	m2	7,488
130		Plasă antimoschită.	buc	2,000
131	CK33B	Miner cu cheiță montat la ferestre.	buc	2,000
132	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice. b=250mm	m	4,400
133	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din tablă zincată b=200mm	m	4,400
134	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact " intr-unstrat, glafuri interior	m2	3,880
135	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu. (pe interior).	m	15,520
136	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pesuprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. (Interior)	m2	3,880
137	CF61A	Discuri continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestecuscat de ipsos: glafuri de ferestre (Interioare)	m2	3,880
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre(Interioare)	m2	3,880
139	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime1,0 mm pe suprafetele glafurilor la interior	m2	3,880
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre(Interioare)	m2	3,880
141	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Glafuri la interior)	m2	3,880
142	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact " intr-unstrat, glafuri exterior.	m2	1,704

143	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, lausi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar deciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime. (Glafuri la EXTERIOR)	m	11,360
144	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, laglaguri exteriori la fatade.	m2	1,704
145	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilouilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual . (Glafuri la EXTERIOR)	m2	1,704
	Capitol 9	TOTAL Cabinet № 416.		
		Inclusiv salariul		
	Capitol 10	Clasele primare.		
146	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Profil PVC 4 camere, LOW-E. (600mm*1200mm(h) - 4 buc.	m2	2,880
147		Plasă antimoschită.	buc	4,000
148	CK33B	Miner cu cheiță montat la ferestre.	buc	4,000
149	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-unstrat, glafuri inerior	m2	3,600
150	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu. (pe interior).	m	14,400
151	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pesuprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. (Interior)	m2	3,600
152	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestecuscat de ipsos: glafuri de ferestre (Interioare)	m2	3,600
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre(Interioare)	m2	3,600
154	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime1,0 mm pe suprafetele glafurilor la interior	m2	3,600
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre(Interioare)	m2	3,600
156	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Glafuri la interior)	m2	3,600
157	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-unstrat, glafuri exterior.	m2	2,160
158	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, lausi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar deciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime. (Glafuri la EXTERIOR)	m	14,400
159	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, laglaguri exteriori la fatade.	m2	2,160
160	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilouilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual . (Glafuri la EXTERIOR)	m2	2,160
	Capitol 10	TOTAL Clasele primare.		
		Inclusiv salariul		
	Capitol 11	Scara de evacuare.		
161	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Profil PVC 4 camere, LOW-E. (600mm*1200mm(h) - 4 buc.	m2	2,880
162		Plasă antimoschită.	buc	4,000
163	CK33B	Miner cu cheiță montat la ferestre.	buc	4,000
164	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-unstrat, glafuri inerior	m2	3,600
165	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu. (pe interior).	m	14,400

166	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. (Interior)	m2	3,600
167	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestecuscat de ipsos: glafuri de ferestre (Interioare)	m2	3,600
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre(Interioare)	m2	3,600
169	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor la interior	m2	3,600
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre(Interioare)	m2	3,600
171	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Glafuri la interior)	m2	3,600
172	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact " intr-un strat, glafuri exterior.	m2	2,160
173	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, lausi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar deciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime. (Glafuri la EXTERIOR)	m	14,400
174	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, laglaguri exteriori la fatade.	m2	2,160
175	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual . (Glafuri la EXTERIOR)	m2	2,160
	Capitol 11	TOTAL Scara de evacuare.		
		Inclusiv salariul		
	Capitol 12	Rezerva sălile sportive.		
176	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Profil PVC 4 camere, LOW-E. (600mm*2600mm(h) - 2 buc.	m2	5,712
177		Plasă antimoschită.	buc	2,000
178	CK33B	Miner cu cheiță montat la ferestre.	buc	2,000
179	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact " intr-un strat, glafuri interior	m2	3,200
180	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu. (pe interior).	m	12,800
181	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. (Interior)	m2	3,200
182	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestecuscat de ipsos: glafuri de ferestre (Interioare)	m2	3,200
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre(Interioare)	m2	3,200
184	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor la interior	m2	3,200
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre(Interioare)	m2	3,200
186	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Glafuri la interior)	m2	3,200
187	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact " intr-un strat, glafuri exterior.	m2	1,920
188	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, lausi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar deciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime. (Glafuri la EXTERIOR)	m	12,800
189	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, laglaguri exteriori la fatade.	m2	1,920
190	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri	m2	1,920

		acriiloetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual . (Glafuri la EXTERIOR)		
191	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).	m2	12,000
	Capitol 12	TOTAL Rezerva sălile sportive.		
		Inclusiv salariul		
	Capitol 13	Coridor (Contor electric).		
192	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Profil PVC 4 camere, LOW-E. (1200mm*980mm(h) - 1 buc.	m2	1,176
193		Plasă antimoschită.	buc	1,000
194	CK33B	Miner cu cheiță montat la ferestre.	buc	1,000
195	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice. b=250mm	m	1,300
196	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din tablă zincată b=200mm	m	1,300
197	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact " intr-un strat, glafuri interior	m2	1,090
198	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu. (pe interior).	m	4,360
199	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. (Interior)	m2	1,090
200	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre (Interioare)	m2	1,090
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre (Interioare)	m2	1,090
202	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor la interior	m2	1,090
203	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre (Interioare)	m2	1,090
204	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Glafuri la interior)	m2	1,090
205	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact " intr-un strat, glafuri exterior.	m2	0,474
206	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime. (Glafuri la EXTERIOR)	m	3,160
207	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la glafuri exteriori la fatade.	m2	0,474
208	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriiloetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual . (Glafuri la EXTERIOR)	m2	0,474
	Capitol 13	TOTAL Coridor (Contor electric).		
		Inclusiv salariul		
	Capitol 14	Cabinet de muncă - băieți.		
209	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Profil PVC 4 camere, LOW-E. (5750mm*1500mm(h) - 1 buc. + (5500mm*1500mm(h) - 1 buc. + (2200mm*1500mm(h) - 1 buc.	m2	20,175
210		Plasă antimoschită.	buc	7,000
211	CK33B	Miner cu cheiță montat la ferestre.	buc	7,000
212	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice. b=250mm	m	14,000

213	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din tablă zincată b=200mm	m	14,000
214	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact " într-un strat, glafuri interior	m2	8,975
215	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu. (pe interior).	m	35,900
216	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. (Interior)	m2	8,975
217	CF61A	Discuri continue a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre (Interioare)	m2	8,975
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre (Interioare)	m2	8,975
219	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor la interior	m2	8,975
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre (Interioare)	m2	8,975
221	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Glafuri la interior)	m2	8,975
222	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact " într-un strat, glafuri exterior.	m2	5,385
223	RpCJ06B	Reparatii de tencuiei interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, discuri, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime. (Glafuri la EXTERIOR)	m	35,900
224	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la glafuri exteriori la fatade.	m2	5,385
225	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilicoetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual . (Glafuri la EXTERIOR)	m2	5,385
226	RpCP45D	Demontarea gratiilor la Ferestre.	kg	201,750
227	CL17B	Montarea gratiilor la ferestre (Fără costul materialului)	kg	201,750
	Capitol 14	TOTAL Cabinet de muncă - băieți.		
		Inclusiv salariul		
	Capitol 15	Cabinet - contor de apă		
228	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Profil PVC 4 camere, LOW-E. (5750mm*1500mm(h) - 1 buc + (2200mm*1500mm(h) - 1 buc.	m2	11,925
229		Plasă antimoschită.	buc	4,000
230	CK33B	Miner cu cheiță montat la ferestre.	buc	4,000
231	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice. b=250mm	m	8,300
232	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din tablă zincată b=200mm	m	8,300
233	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact " într-un strat, glafuri interior	m2	5,475
234	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu. (pe interior).	m	21,900
235	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. (Interior)	m2	5,475
236	CF61A	Discuri continue a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre (Interioare)	m2	5,475
237	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre (Interioare)	m2	5,475
238	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor la interior	m2	5,475

239	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre(Interioare)	m2	5,475
240	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Glafuri la interior)	m2	5,475
241	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact " intr-unstrat, glafuri exterior.	m2	2,090
242	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, lausi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar deciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime. (Glafuri la EXTERIOR)	m	13,950
243	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, laglaguri exteriori la fatade.	m2	2,090
244	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual . (Glafuri la EXTERIOR)	m2	2,090
245	RpCP45D	Demontarea gratiilor la Ferestre.	kg	119,250
246	CL17B	Montarea gratiilor la ferestre (Fără costul materialului)	kg	119,250
	Capitol 15	TOTAL Cabinet - contor de apă		
		Inclusiv salariul		
	Capitol 16	Cabinet de muncă №2		
247	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Profil PVC 4 camere, LOW-E. (5750mm*1500mm(h) - 1 buc. + (5500mm*1500mm(h) - 1 buc.	m2	16,875
248		Plasă antimoschită.	buc	6,000
249	CK33B	Miner cu cheiță montat la ferestre.	buc	6,000
250	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice. b=250mm	m	11,700
251	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din tablă zincată b=200mm	m	11,700
252	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact " intr-unstrat, glafuri inerior	m2	7,125
253	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu. (pe interior).	m	28,500
254	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pesuprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. (Interior)	m2	7,125
255	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestecuscat de ipsos: glafuri de ferestre (Interioare)	m2	7,125
256	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre(Interioare)	m2	7,125
257	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime1,0 mm pe suprafetele glafurilor la interior	m2	7,125
258	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre(Interioare)	m2	7,125
259	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Glafuri la interior)	m2	7,125
260	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact " intr-unstrat, glafuri exterior.	m2	4,275
261	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, lausi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar deciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime. (Glafuri la EXTERIOR)	m	28,500
262	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, laglaguri exteriori la fatade.	m2	4,275
263	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate	m2	4,275

		manual . (Glafuri la EXTERIOR)		
264	RpCP45D	Demontarea gratiilor la Ferestre.	kg	168,750
265	CL17B	Montarea gratiilor la ferestre (Fără costul materialului)	kg	168,750
	Capitol 16	TOTAL Cabinet de muncă №2		
		Inclusiv salariul		
	Capitol 17	Școala Auto - Roma		
266	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Profil PVC 4 camere, LOW-E. (5750mm*1500mm(h) - 1 buc. + (5500mm*1500mm(h) - 1 buc.	m2	16,875
267		Plasă antimoschită.	buc	6,000
268	CK33B	Miner cu cheiță montat la ferestre.	buc	6,000
269	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice. b=250mm	m	11,700
270	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din tablă zincată b=200mm	m	11,700
271	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-unstrat, glafuri interior	m2	7,125
272	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu. (pe interior).	m	28,500
273	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pesuprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. (Interior)	m2	7,125
274	CF61A	Discuri continue a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestecuscat de ipsos: glafuri de ferestre (Interioare)	m2	7,125
275	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre(Interioare)	m2	7,125
276	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime1,0 mm pe suprafetele glafurilor la interior	m2	7,125
277	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre(Interioare)	m2	7,125
278	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Glafuri la interior)	m2	7,125
279	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-unstrat, glafuri exterior.	m2	4,275
280	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, lausi si ferestre, de 2 cm grosime, discuri, executate cu mortar deciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime. (Glafuri la EXTERIOR)	m	28,500
281	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, laglaguri exteriori la fatade.	m2	4,275
282	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilicoetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala discurita, executate manual . (Glafuri la EXTERIOR)	m2	4,275
283	RpCP45D	Demontarea gratiilor la Ferestre.	kg	168,750
284	CL17B	Montarea gratiilor la ferestre (Fără costul materialului)	kg	168,750
	Capitol 17	TOTAL Școala Auto - Roma		
		Inclusiv salariul		
	Capitol 18	Școala Auto - Stas		
285	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Profil PVC 4 camere, LOW-E. (5750mm*1500mm(h) - 1 buc. + (5500mm*1500mm(h) - 1 buc.	m2	16,875
286		Plasă antimoschită.	buc	6,000
287	CK33B	Miner cu cheiță montat la ferestre.	buc	6,000

288	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice. b=250mm	m	11,700
289	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din tablă zincată b=200mm	m	11,700
290	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact " într-unstrat, glafuri interior	m2	7,125
291	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu. (pe interior).	m	28,500
292	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pesuprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. (Interior)	m2	7,125
293	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestecuscat de ipsos: glafuri de ferestre (Interioare)	m2	7,125
294	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre(Interioare)	m2	7,125
295	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime1,0 mm pe suprafetele glafurilor la interior	m2	7,125
296	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre(Interioare)	m2	7,125
297	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Glafuri la interior)	m2	7,125
298	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact " într-unstrat, glafuri exterior.	m2	4,275
299	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, lausi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar deciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime. (Glafuri la EXTERIOR)	m	28,500
300	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, laglaguri exteriori la fatade.	m2	4,275
301	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual . (Glafuri la EXTERIOR)	m2	4,275
302	RpCP45D	Demontarea gratiilor la Ferestre.	kg	168,750
303	CL17B	Montarea gratiilor la ferestre (Fără costul materialului)	kg	168,750
	Capitol 18	TOTAL Școala Auto - Stas		
		Inclusiv salariul		
	Capitol 19	Școala Auto.		
304	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Profil PVC 4 camere, LOW-E. (5750mm*1500mm(h) - 1 buc. + (3500mm*1500mm(h) - 1 buc.	m2	13,875
305		Plasă antimoschită.	buc	5,000
306	CK33B	Miner cu cheiță montat la ferestre.	buc	5,000
307	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice. b=250mm	m	9,600
308	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din tablă zincată b=200mm	m	9,600
309	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact " într-unstrat, glafuri interior	m2	6,125
310	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu. (pe interior).	m	24,500
311	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pesuprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. (Interior)	m2	6,125
312	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestecuscat de ipsos: glafuri de ferestre (Interioare)	m2	6,125
313	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre	m2	6,125

		(Interioare)		
314	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor la interior	m2	6,125
315	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre(Interioare)	m2	6,125
316	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Glafuri la interior)	m2	6,125
317	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact " intr-unstrat, glafuri exterior.	m2	3,675
318	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, lausi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar deciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime. (Glafuri la EXTERIOR)	m	24,500
319	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, laglaguri exteriori la fatade.	m2	3,675
320	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilouetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual . (Glafuri la EXTERIOR)	m2	3,675
321	RpCP45D	Demontarea gratiilor la Ferestre.	kg	138,750
322	CL17B	Montarea gratiilor la ferestre (Fără costul materialului)	kg	138,750
	Capitol 19	TOTAL Școala Auto.		
		Inclusiv salariul		
	Capitol 20.	Coridor școala auto.		
323	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Profil PVC 4 camere, LOW-E. (1150mm*1500mm(h) - 1 buc.	m2	1,725
324		Plasă antimoschită.	buc	1,000
325	CK33B	Miner cu cheiță montat la ferestre.	buc	1,000
326	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice. b=250mm	m	1,300
327	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din tablă zincată b=200mm	m	1,300
328	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact " intr-unstrat, glafuri interior	m2	1,325
329	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu. (pe interior).	m	5,300
330	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. (Interior)	m2	1,325
331	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestecuscat de ipsos: glafuri de ferestre (Interioare)	m2	1,325
332	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre(Interioare)	m2	1,325
333	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor la interior	m2	1,325
334	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre(Interioare)	m2	1,325
335	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Glafuri la interior)	m2	1,325
336	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact " intr-unstrat, glafuri exterior.	m2	0,795
337	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, lausi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar deciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime. (Glafuri la EXTERIOR)	m	5,300
338	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, laglaguri exteriori la fatade.	m2	0,795

339	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilicoetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual . (Glafuri la EXTERIOR)	m2	0,795
340	RpCP45D	Demontarea gratiilor la Ferestre.	kg	17,250
341	CL17B	Montarea gratiilor la ferestre (Fără costul materialului)	kg	17,250
	Capitol 20.	TOTAL Coridor școala auto.		
		Inclusiv salariul		
	Capitol 21.	Cabinet № 413.		
342	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Profil PVC 4 camere, LOW-E. (2080mm*1800mm(h) - 3 buc.	m2	11,232
343		Plasă antimoschită.	buc	3,000
344	CK33B	Miner cu cheiță montat la ferestre.	buc	3,000
345	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice. b=250mm	m	6,600
346	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din tablă zincată b=200mm	m	6,600
347	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-unstrat, glafuri interior	m2	5,820
348	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu. (pe interior).	m	23,280
349	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pesuprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. (Interior)	m2	5,820
350	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestecuscat de ipsos: glafuri de ferestre (Interioare)	m2	5,820
351	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre(Interioare)	m2	5,820
352	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime1,0 mm pe suprafetele glafurilor la interior	m2	5,820
353	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre(Interioare)	m2	5,820
354	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Glafuri la interior)	m2	5,820
355	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-unstrat, glafuri exterior.	m2	2,556
356	RpCJ06B	Reparatii de tencuiei interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, lausi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar deciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime. (Glafuri la EXTERIOR)	m	17,040
357	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, laglaguri exteriori la fatade.	m2	2,556
358	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilicoetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual . (Glafuri la EXTERIOR)	m2	2,556
359	RpCP45D	Demontarea gratiilor la Ferestre.	kg	112,320
360	CL17B	Montarea gratiilor la ferestre (Fără costul materialului)	kg	112,320
	Capitol 21.	TOTAL Cabinet № 413.		
		Inclusiv salariul		
	Capitol 22.	Întrarea principală.		
361	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu,cu PUNTE TERMICĂ inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	16,520

		(2630(h)*1570mm) - 4 buc.		
362	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact " intr-unstrat, glafuri interior	m2	4,100
363	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu. (pe interior).	m	13,660
364	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pesuprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. (Interior)	m2	4,100
365	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestecuscat de ipsos: glafuri de ferestre (Interioare)	m2	4,100
366	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre(Interioare)	m2	4,100
367	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime1,0 mm pe suprafetele glafurilor la interior	m2	4,100
368	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre(Interioare)	m2	4,100
369	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Glafuri la interior)	m2	4,100
370	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact " intr-unstrat, glafuri exterior.	m2	2,050
371	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, lausi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar deciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime. (Glafuri la EXTERIOR)	m	13,660
372	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, laglaguri exteriori la fatade.	m2	2,050
373	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual . (Glafuri la EXTERIOR)	m2	2,050
	Capitol 22.	TOTAL Întrarea principală.		
		Inclusiv salariul		
	Capitol 23.	Cabinet № 316.		
374	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi laconstructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocuii peste 2,5 mp. Profil PVC 4 camere, LOW-E. (2080mm*1800mm(h) - 3 buc.	m2	11,232
375		Plasă antimoschită.	buc	3,000
376	CK33B	Miner cu cheiță montat la ferestre.	buc	3,000
377	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice. b=250mm	m	6,600
378	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din tablă zincată b=200mm	m	6,600
379	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact " intr-unstrat, glafuri interior	m2	5,820
380	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu. (pe interior).	m	23,280
381	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pesuprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. (Interior)	m2	5,820
382	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestecuscat de ipsos: glafuri de ferestre (Interioare)	m2	5,820
383	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre(Interioare)	m2	5,820
384	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime1,0 mm pe suprafetele glafurilor la interior	m2	5,820
385	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre(Interioare)	m2	5,820
386	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Glafuri la interior)	m2	5,820

387	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-unstrat, glafuri exterior.	m2	2,556
388	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, lausi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar deciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime. (Glafuri la EXTERIOR)	m	17,040
389	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, laglaguri exteriori la fatade.	m2	2,556
390	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilouilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual . (Glafuri la EXTERIOR)	m2	2,556
	Capitol 23.	TOTAL Cabinet № 316.		
		Inclusiv salariul		
	Capitol 24	Diverse lucrări.		
391	Tr11AA08A1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prinaruncare - pe rampa, din vagon, categoria 1 -разгрузка материалов	t	4,000
392	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avindsub 25 kg, pe distanta de 50 m - перенос материалов	t	4,000
393	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avindsub 25 kg, pe distanta de 50 m - вынос мусора.	t	3,680
394	TsH92B	Incarcarea in auto gunoi - погрузка мусора	t	3,680
395	TsI50C2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de pînăla 22 km.	t	3,680