

**Achizitionare serviciilor de modificare a
proiectului cu actualizarea devizelor la ob.
nr.25/8P-2014 "Apeductul magistral pentru
localitatile: Radoaia, Izvoare, Draganesti,
Cotiujenii Mici, r-nul Singerei din conducta Balti-
Singerei"**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 1P-2021/25/8P/20140003 mod

Acces de pavare.

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1		Проезд щебеночный		
2	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrare, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip.	m3	21,00
	7129020012800	Pavator	h-om	7,77
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,872
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	27,531
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	3,213
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,483
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,008
3	DI134 k=1,2	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=18 cm	100m2	2,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,4488
	141122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	53,928
	1120206201036 1	Savura	m3	2,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	7,56
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1058
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,6502
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,8224
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	6,8292
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,0433
	2952270007611 1	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,2671

Cheltuieli directe
Asigurari sociale
Total
Cheltuieli de transport
Total
Cheltuieli pentru depozitare
Cheltuieli directe
Cheltuieli de regie
Total
Beneficiu de deviz

Total deviz:
Inclusiv salariu

