

# PROIECT DE EXECUȚIE

729 - D

DOCUMENTAȚIA DE DEVIZ  
Album 2

**"Reparație capitala de creare a cabinetului  
radiodiagnostic Centrul Medicilor de Familie,  
str. Decebal, nr. 101V, mun. Bălți"**

Manager de proiect:  ENI Mihail

Specialist principal:  N. Zinovieva



Beneficiar:  CMF Bălți

CONȚINUT

1.Memoriu explicativ

2.Deviz general **Reparație capitala de creare a cabinetului radiodiagnostic Centrul Medicilor de Familie, str. Decebal, nr. 101V, mun. Bălti**

3.Deviz de obiect №2-1 Cabinet radiodiagnostic

4.Deviz local №4-1-1 Alimentarea cu energie electrica.

**MEMORIU EXPLICATIV**

La obiectul : **Reparație capitala de creare a cabinetului radiodiagnostic Centrul Medicilor de Familie, str. Decebal, nr. 101V, mun. Bălți**

Documentația de deviz este elaborată după metoda resurselor în baza:

- desenelor de lucru, datelor inițiale și lista volumurilor de lucrări.
- indicatoarelor de norme de deviz pentru LCM și lucrări de reparații, ce funcționează pe teritoriul Republicii Moldova (aprobat prin ordinul Ministerului Ecologiei, Construcției și Dezvoltării Teritoriului nr.137 din 23 noiembrie 2001)
- instrucțiunile privind elaborarea devizelor pentru LCM CPL 01.01.2012 (aprobat prin ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Republicii Moldova nr.6 din 23.01.2013)

La alcătuirea devizelor locale pentru lucrările de construcție, sanitare, montare și construcții metalice sunt primite cheltuielile de regie mijlocii pe ramură în vol. de 14,5%, 76%

și beneficiu mijlociu în volum de 6%, salariu 94,60lei/ora.

În devizul deneral cheltuielile limitate sunt primite la ziua întocmirii documentației de deviz.

Rezerva pentru cheltuielile neprevazute este de 2,00 %

Întocmit în prețuri curente trimestru IV anul 2025

În forma 7(1) calculul se efectuează pe capitole cu coeficienții respectiv, în forma 3 coeficienții nu se văd dar totalul corespunde cu totalul din forma 7

**Costul de deviz cu TVA alcătuiește:**

<b>In total</b>	<b>1 932,98 mii lei</b>
<b>inclusiv LCM</b>	<b>1 459,68 mii lei</b>

Specialist principal



N. Zinovieva

Investitor  
APROBAT:

Deviz general in valoare de

1932,98 mii lei, cu TVA 20%

(referință la documentul privind aprobarea)

" " \_\_\_\_\_ 2025

Proiect № 729

### DEVIZ GENERAL

Reparație capitală de creare a cabinetului radiodiagnostic  
Centrul Medicilor de Familie, str. Decebal, nr. 101V, mun.  
Bălti

НОЯ.25

nr .c rt.	Referinta (temei)	Denumire lucrari si cheltuieli	Costul de deviz, mii lei				Total
			lucrari de construcții	lucrari de montare	utilaj	alte cheltuieli	
I		3	4	5	6	7	8
<i>Capitolul 1 . Pregatirea terenului pentru constructia obiectelor</i>							
		cheltuieli nu sint					
<i>Capitolul 2 . Obiectivele investitiei de baza</i>							
1	Deviz de obiect № 2-1	Cabinet radiodiagnostic	840,58	221,44	258,52	0,00	1320,54
		Total capitol 2:	840,58	221,44	258,52	0,00	1320,54

<b>Capitolul 3. Obiecte auxiliare si de deservire</b>						
	cheltuieli nu sint					
<b>Capitolul 4. Obiecte energetice</b>						
2	Deviz local № 4-1-1	Alimentarea cu energie electrica	33,01	47,97	0,17	81,15
		Total capitol 4:	33,01	47,97	0,17	81,15
<b>Capitolul 5. Obiecte de comunicatii si transport</b>						
		cheltuieli nu sint				
<b>Capitolul 6. Constructii ingineresti si retele exterioare (apa, canalizare, termice, gaze)</b>						
		cheltuieli nu sint				
<b>Capitol 7. Amenajarea teritoriului si spatii verzi</b>						
		cheltuieli nu sint				
		Total capitele 1-7:	873,59	269,41	258,69	1401,69
<b>Capitol 8. Organizarea de santier</b>						
3	NCML 02.05-2012 p.26	Cladiri si edificii provizorii - 0,8%*0,8	5,59	1,72		7,31
		inclusiv rambursarea materialelor 15%	0,84	0,26		1,10
4	NCML 01.03-2012	Plata autorizatiilor, cheltuieli transportare muncitori, deplasari, metoda de schimb, etc - 0.9%			10,29	10,29
		Total capitolul 8:	5,59	1,72	10,29	17,60
		в том числе возврат материалов	0,84	0,26		1,10
		Total capitele 1-8:	879,18	271,13	258,69	1419,29
<b>Capitol 9. Alte cheltuieli</b>						
5	NCML. 02.06-2012 п.24	Cheltuieli suplimentare la realizarea lucrarilor de constructii-montaj pe timp friguros - 0,8%	7,03	2,17		9,20
6	NCML 01.03-2012	Plata pentru energie electrica	25,25	7,79		33,04
		Total capitolul 9:	32,28	9,96		42,24
		в том числе возврат материалов	0,84	0,26		1,10

		<i>Total capitole 1-9:</i>	911,46	281,09	258,69	10,29	1461,53
<i>. Intretinerea directiei( supravaghere tehnica)</i>							
7	CPL 01.01-2012 прил.С	Supravegherea tehnica -1,1%				16,08	16,08
		Total capitol 10:				16,08	16,08
<b>Capitol 12 Lucrari de proiectari,prospectari, controlul de autor</b>							
8	contract	Lucrari de proiectare proiectului si expertiza				97,25	97,25
9	CPL 01.01-2012 п.6.10.2	Efectuarea controlului de autor - 0,3%				4,38	4,38
		Total capitol 12:				101,63	101,63
		<i>Total capitole 1-12:</i>	911,46	281,09	258,69	128,00	1579,24
		inclusiv rambursarea materialelor 15%	0,84	0,26			1,10
10	CPL 01.01-01	Rezerva pentru cheltuieli neprevazute — 2%	18,23	5,62	5,17	2,56	31,58
		<i>Total cu rezerva:</i>	929,69	286,71	263,86	130,56	1610,82
11		TVA 20%	185,94	57,34	52,77	26,11	322,16
		<b>TOTAL DEZIZ GENERAL</b>	1115,63	344,05	316,63	156,67	1932,98
		inclusiv rambursarea materialelor 15%	0,84	0,26			1,10

Manager de proiect

M. ENI

Specialist principal

N. Zinovieva



**Reparatie capitala de creare a cabinetului radiodiagnostic Centrul Medicilor de Familie, str. Decebal, nr. 101V, mun. Balti**  
**Deviz de obiect № 2-1**  
**Cabinet radiodiagnostic**

Proiect № 729

№	№ de deviz	Denumirea lucrărilor și cheltuielilor	Lei				Total
			Lucrări de construcție	Lucrări de montaj	Utilaj, mobila, inventar	Alte cheltuieli	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deviz local № 2-1-1	Lucrari de constructii generale marca SAC	657,86				657,86
3	Deviz local № 2-1-2	Rețele interioare apa si canalizare	11,30	0,15	2,42		13,87
4	Deviz local № 2-1-3	Incalzire	19,32				19,32
5	Deviz local № 2-1-4	Ventilare	148,29	56,83	89,66		294,78
6	Deviz local № 2-1-5	Conditionare	0,84	14,10	115,60		130,54
7	Deviz local № 2-1-6	Echipamentul electric de forta/ iluminatul electric interior	2,49	77,98	26,34		106,81
8	Deviz local № 2-1-7	Rețele de joasa tensiune		35,15	13,72		48,87
9	Deviz local № 2-1-8	Semnalizare de incendiu		31,29	7,97		39,26
10	Deviz local № 2-1-9	Automatizare AIVC	0,48	5,94	2,81		9,23
		<b>Total</b>	<b>840,58</b>	<b>221,44</b>	<b>258,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1320,54</b>

Manager de proiect

Intocmit

M. ENI

N. Zinovieva



1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2400	350,00	1 484,000
25	Pret furnizor	Caramida	buc			5,830
						0,000
	408-95	Caramida	buc	1,0000	5,83	5,830
26	08-02-165-2	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2	buc			741,014
						534,490
	1	Muncitor	h-om	5,6500	94,60	534,490
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0004	20 833,33	8,334
	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,00001	0,00	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	720,00	1,476
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	148,00	1,480
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	25,00	0,060
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0030	358,00	1,074
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	4,2900	45,00	193,050
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0030	350,00	1,050
27	Pret furnizor	Муфта концевая внутренней установки с наконечниками для кабелей до 1 кВ сечением от 35 до 50 мм2 ПКВТП 4х35/50 с/н	buc			547,500
						0,000
	825-4003	Муфта концевая внутренней установки с наконечниками для кабелей до 1 кВ сечением от 35 до 50 мм2 ПКВТП 4х35/50 с/н	buc	1,0000	547,50	547,500
		<b>3. Utilaj</b>				
		<b>3.1. Echipament electric</b>				
28	Pret furnizor	Siguranta ППНИ-33, раб. 1, 160А	buc			55,350
						0,000
	950-120300	Siguranta ППНИ-33, раб. 1, 160А	buc	1,0000	55,35	55,350
29	Pret furnizor	Separator РПБ-2-250А П	buc			0,000
						0,000
	850-30001	Separator РПБ-2-250А П	buc	1,0000	0,00	0,000

**APROBAT:**

**Intocmit**  
N.Zinovieva

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

13.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,2209	54,00	173,929
14.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	2,9400	500,00	1 470,00 0
15.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0317	265,00	8,400
16.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600 0,1800	22,00 45,00	1,320 8,100
17.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,2273	350,00	429,555
18.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0952	220,00	20,944
19.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2200 0,3000	25,00 45,00	5,500 13,500
20.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040 12,4177	315,00 350,00	1,260 4 346,19 5
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>13 628,6 9</b>

**Total deviz:**

**81 141,41**

Intocmit



N. Zinovieva

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Cabluri Inclusiv salariu</b>				37 067,106 4 687,562
		<i>Прямые затраты</i>	Lei			37 753,144
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			1 250,341
		<i>TOTAL</i>	100,00 +			39 003,485
		<i>Transportarea materialelor</i>	8,00 %			1 829,791
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	2,00 %			457,448
		<i>TOTAL</i>	100,00 +			41 290,724
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			3 959,413
		<i>TOTAL</i>	100,00 +			45 250,137
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			2 715,008
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				47 965,145 5 209,754
		<b>3. Utilaj</b>				
		<b>3.1. Echipament electric</b>				
28	Pret furnizor	Siguranta ППНИ-33, раб. 1, 160A	buc	3,0000	55,350	166,050
					0,000	0,000
29	Pret furnizor	Separator РПБ-2-250А II	buc	1,0000	0,000	0,000
					0,000	0,000
		<b>Total Echipament electric Inclusiv salariu</b>				166,050
		<i>Прямые затраты</i>	Lei			166,050
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			1,993
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				168,043
						81 141,41
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				10 637,28

Intocmit

N.Zinovieva

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

1	2	3	4	5	6	7
23	Pret furnizor	Senzor diferential - rele presiune DSP-1000	buc			276,160 0,000
	930-150200	Senzor diferential - rele presiune DSP-1000	buc	1,0000	276,16	276,160
		<b>3.2. Panouri si pupitre</b>				
24	Pret de piata	Panou de distributie ИЦМП-3 - 0 74 Y2 IP54, 650 x 500 x 220	buc			1 486,500 0,000
	960000-300100	Panou de distributie ИЦМП-3 - 0 74 Y2 IP54, 650 x 500 x 220	buc	1,0000	1 486,50	1 486,500
		<b>3.3. Aparatura electrica in panou IIIA - B1</b>				
25	Pret de piata	Intrerupator de sarcina BH32 2P 20A	buc			81,658 0,000
	980000-650	Intrerupator de sarcina BH32 2P 20A	buc	1,0000	81,66	81,658
26	Pret de piata	Comutator universal УП 5314 C109	buc			223,500 0,000
	97000-22V	Comutator universal УП 5314 C109	buc	1,0000	223,50	223,500
27	Pret de piata	Buton dublu cu iluminare din spate "Start - Stop" PPBB-30N	buc			90,375 0,000
	97000-PPBB	Buton dublu cu iluminare din spate "Start - Stop" PPBB-30N	buc	1,0000	90,38	90,375
28	Pret de piata	Releu intermediar PЭК 77/4	buc			68,330 0,000
	980000-PЭК	Releu intermediar PЭК 77/4	buc	1,0000	68,33	68,330
29	Pret de piata	Conector modular pentru priza PPM 77/4	buc			42,600 0,000
	980000-PPM	Conector modular pentru priza PPM 77/4	buc	1,0000	42,60	42,600
30	Pret de piata	Releu indicator PЭУ-11-11	buc			192,250 0,000
	980000-501	Releu indicator PЭУ-11-11	buc	1,0000	192,25	192,250

**APROBAT:**

**Intocmit**  
N. Zinovieva

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



30.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0240	100,80	2,419
31.	930-150200	Senzor diferential - rele presiune DSP-1000	buc	1,0000	276,16	276,160
32.	940000-1015	Cablu МКЭШ 3x0,75 mm2	m	8,0000	17,92	143,360
33.	960000-300100	Panou de distributie ЦМПИ-3 - 0 74 Y2 IP54, 650 x 500 x 220	buc	1,0000	1 486,50	1 486,500
34.	97000-22V	Comutator universal УП 5314 C109	buc	1,0000	223,50	223,500
35.	97000-AL-22a	Lampa de semnalizare AL-22TE alba	buc	1,0000	69,12	69,120
36.	97000-AL-22v	Lampa de semnalizare AL-22TE verde	buc	2,0000	69,12	138,240
37.	97000-PPBB	Buton dublu cu iluminare din spate "Start - Stop" PPBB-30N	buc	2,0000	90,38	180,750
38.	980000-000	Sina zero ( 8x1 )	buc	1,0000	10,83	10,833
39.	980000-1x1.5ПВ	Fir cu conductor din cupru ПВ3 1x1,5 mm2	m	5,0000	2,27	11,350
40.	980000-501	Releu indicator РЭУ-11-11	buc	1,0000	192,25	192,250
41.	980000-650	Intrerupator de sarcina ВН32 2P 20A	buc	1,0000	81,66	81,658
42.	980000-DIN	DIN-reica ( latimea 35 mm )	m	1,2000	102,90	123,480
43.	980000-ЗНИ	Зажимы клеммные ЗНИ-4	buc	20,0000	3,50	70,000
44.	980000-РПМ55	Рамка для надписей РПМ 55x15	buc	7,0000	9,45	66,150
45.	980000-РПМ66	Рамка для надписей РПМ 66x26	buc	5,0000	13,12	65,600
46.	980000-PPM	Conector modular pentru priza PPM 77/4	buc	3,0000	42,60	127,800
47.	980000-РЭК	Releu intermediar РЭК 77/4	buc	3,0000	68,33	204,990
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>4 006,77</b>

#### Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3099	358,00	110,944
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,2400	45,00	10,800
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,2400	45,00	10,800
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,3390	94,50	126,535
5.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,3855	35,00	13,492
6.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3099	350,00	108,465
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>381,03</b>

**Total deviz:**

**9 225,32**

Intocmit

N. Zinovieva

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			33,283
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>2 806,891</b>
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>9 225,32</b>
						<b>2 207,58</b>

Intocmit

N. Zinovieva

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



1	2	3	4	5	6	7
20	Pret furnizor	Акумуляторная батарея Delta DTM 1205	buc			292,350
						0,000
	865-102035	Акумуляторная батарея Delta DTM 1205	buc	1,0000	292,35	292,350

**APROBAT:**

**Intocmit**  
N.Zinovieva

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

25.	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0800	38,00	3,040
26.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0302	148,00	4,470
27.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,1960	165,00	32,340
28.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2676	100,80	26,974
29.	590-60000	Прибор приемно-контрольный пожарный, 8ШС, EN54-2, EN54-4, EN54-4, EN54-13 FP9000	buc	1,0000	2 569,17	2 569,166
30.	590-60001	Резервированный источник питания FP9000P 24В, EN54-4	buc	1,0000	1 447,95	1 447,950
31.	650-100316	Оповещатель пожарный звуковой S9000 Sounder	buc	2,0000	155,00	310,000
32.	650-1003160	Выносное устройство оптической сигнализации, EN54-13, RI9000	buc	6,0000	35,83	214,998
33.	650-100317	Устройство оконечное контроля шлейфа, EN54-13, УК-2	buc	3,0000	94,00	282,000
34.	860-500020	Teava gofrata din ПНД D16 mm	m	50,0000	3,83	191,500
35.	865-102035	Акумуляторная батарея Delta DTM 1205	buc	4,0000	292,35	1 169,400
36.	950-100301	Извещатель пожарный ручной красный D9000 MCP	buc	2,0000	151,67	303,332
37.	950-100302	Извещатель пожарный автоматический дымовой D9000 SR	buc	14,0000	112,50	1 575,000
38.	CMB-002-01	Cablu instalatii, semnalizare, alarmare incendiu, rezistent la foc, halogen-free КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1x2x0.8 mm	m	168,0000	14,27	2 397,360
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>15 402,99</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0302	358,00	10,812
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,4400	45,00	19,800
3.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	7,9000	45,00	355,500
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,3500	94,50	127,575
5.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	3,1800	45,00	143,100
6.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,4200	40,00	96,800
7.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0302	350,00	10,570
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>764,16</b>

**Total deviz:**

**39 260,05**

Intocmit

N.Zinovieva

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)



1	2	3	4	5	6	7
13	Pret furnizor	Прибор приемно-контрольный пожарный, 8ШС, EN54-2, EN54-4, EN54-4, EN54-13 FP9000	buc	1,0000	2 569,166 0,000	2 569,166 0,000
14	Pret furnizor	Резервированный источник питания FP9000P 24В, EN54-4	buc	1,0000	1 447,950 0,000	1 447,950 0,000
15	Pret furnizor	Извещатель пожарный автоматический дымовой D9000 SR	buc	14,0000	112,500 0,000	1 575,000 0,000
16	Pret furnizor	Извещатель пожарный ручной красный D9000 MCP	buc	2,0000	151,666 0,000	303,332 0,000
17	Pret furnizor	Оповещатель пожарный звуковой S9000 Sounder	buc	2,0000	155,000 0,000	310,000 0,000
18	Pret furnizor	Выносное устройство оптической сигнализации, EN54-13, RI9000	buc	6,0000	35,833 0,000	214,998 0,000
19	Pret furnizor	Устройство оконечное контроля шлейфа, EN54-13, УК-2	buc	3,0000	94,000 0,000	282,000 0,000
20	Pret furnizor	Аккумуляторная батарея Delta DTM 1205	buc	4,0000	292,350 0,000	1 169,400 0,000
		<i>Прямые затраты</i>	Lei			7 871,846
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			94,462
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>7 966,308</b>

						<b>39 260,05</b>
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>10 161,68</b>

Intocmit

N.Zinovieva

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



1	2	3	4	5	6	7
44	Pret de piata	Sursa de alimentare autonoma	buc			89,866 0,000
	985-10001	Sursa de alimentare autonoma	buc	1,0000	89,87	89,866
45	Pret de piata	Dinamic FM	buc			493,920 0,000
	985-10100	Dinamic FM	buc	1,0000	493,92	493,920
		<b>2. Utilaj</b>				
		<b>2.1. Retea de calculatoare</b>				
46	Pret furnizor	Dulap de perete 19", inaltimea 9U, 600x600, ventilator cu termostat, vertical	buc			1 435,833 0,000
	960-350420	Dulap de perete 19", inaltimea 9U, 600x600, ventilator cu termostat, vertical	buc	1,0000	1 435,83	1 435,833
47	Pret furnizor	Comutator Switch 24 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps, 2x10G SFP+ports, 19", 1U, rack mount	buc			8 290,833 0,000
	960-350422	Comutator Switch 24 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps, 2x10G SFP+ports, 19", 1U, rack mount	buc	1,0000	8 290,83	8 290,833
48	Pret furnizor	Patch - panel 19" 1U cat. 5e, 24 porturi	buc			766,800 0,000
	960-3504220	Patch - panel 19" 1U cat. 6, 24 porturi	buc	1,0000	766,80	766,800
49	Pret furnizor	Organaizer cabluri 1U	buc			159,666 0,000
	960-500427	Organaizer cabluri 1U	buc	1,0000	159,67	159,666
50	Pret furnizor	Sursa neintreruptibila de protectie si alimentare UPS, 0.5 KW	buc			2 514,000 0,000
	960-500429	Sursa neintreruptibila de protectie si alimentare UPS, 0.5 KW	buc	1,0000	2 514,00	2 514,000
51	Pret furnizor	Filtre de retea din 8 prize 19" Eurostandart, 1U	buc			391,666 0,000
	960-350426	Filtre de retea din 8 prize 19" Eurostandart, 1U	buc	1,0000	391,67	391,666

**APROBAT:**

**Intocmit**  
N. Zinovieva

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,4400	45,00	19,800
3.	030401	Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	0,9600	45,00	43,200
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	19,7500	45,00	888,750
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,6850	94,50	348,231
6.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	2,4320	15,00	36,480
7.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	30,00	3,900
8.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	8,4820	40,00	339,280
9.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0400	315,00	12,600
10.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0760	350,00	26,600
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>1 738,90</b>

**Total deviz:**

**48 872,65**

Intocmit

N. Zinovieva

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Retea de calculatoare Inclusiv salariu</b>				<b>13 558,798</b>
		<i>Прямые затраты</i>	Lei			13 558,798
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			162,706
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>13 721,504</b>

		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>48 872,65</b>
						<b>9 195,92</b>

Intocmit

N. Zinovieva

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	960000-3533	Выключатель автоматический 230 В, 6 А ВА47-29 1Р 10А С	buc	1,0000	27,86	27,858
98	Pret furnizor	Выключатель автоматический 230 В, 6 А ВА47-29 1Р 16А С	buc			27,858
						0,000
	960000-3534	Выключатель автоматический 230 В, 6 А ВА47-29 1Р 16А С	buc	1,0000	27,86	27,858
99	Pret furnizor	Выключатель автоматический 400 В, 25 А ВА47-29 3Р 25А С	buc			81,440
						0,000
	960000-3535	Выключатель автоматический 400 В, 25 А ВА47-29 3Р 25А С	buc	1,0000	81,44	81,440
100	Pret de piata	Контактор КМИ-10910 9А 230В/АС-3	buc			138,600
						0,000
	97000-10910	Контактор КМИ-10910 9А 230В/АС-3	buc	1,0000	138,60	138,600
101	Pret furnizor	Реле электротепловое РТИ-1306, 400В, 1,0 - 1,6 А	buc			130,700
						0,000
	985-650456	Реле электротепловое РТИ-1306, 400В, 1,0 - 1,6 А	buc	1,0000	130,70	130,700
		<b>3.1.5. РЕ-2-SB</b>				
102	Pret furnizor	Кнопка управления одноштифтовая ПКЕ 222-1У3	buc			123,333
						0,000
	985-10004	Кнопка управления одноштифтовая ПКЕ 222- 1У3	buc	1,0000	123,33	123,333
103	Pret furnizor	Бокс пластиковый на 4 модуля КМПн 2/4 1Р31	buc			39,525
						0,000
	985-10010	Бокс пластиковый на 4 модуля КМПн 2/4 1Р31	buc	1,0000	39,52	39,525
104	Pret furnizor	Выключатель автоматический 230 В, 6 А ВА47-29 1Р 6А В	buc			29,640
						0,000
	960000-3532	Выключатель автоматический 230 В, 6 А ВА47-29 1Р 6А С	buc	1,0000	29,64	29,640
105	Pret furnizor	Щит распределительный металлический навесной 395x310x220 ЩМП-1-2 36 УХЛ3 1Р31	buc			1 147,285
						0,000
	960-5006	Щит распределительный металлический навесной 395x310x220 ЩМП-1-2 36 УХЛ3 1Р31	buc	1,0000	1 147,29	1 147,285
106	Pret furnizor	Выключатель автоматический 400 В, 125А ВА88-32 3Р 100А 3Р	buc			748,780
						0,000
	960000-35211	Выключатель автоматический 400 В, 125А ВА88-32 3Р 100А 3Р	buc	1,0000	748,78	748,780

APROBAT:

Intocmit  
N. Zinovieva

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



8.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	2,9184	15,00	43,776
9.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1650	35,00	5,775
10.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1100	40,00	4,400
11.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,2480	35,00	43,680
12.	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,1090	35,00	3,815
13.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	10,0816	50,00	504,080
14.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,7600	45,00	34,200
15.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,9677	350,00	338,695
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>3 749,85</b>

**Total deviz:**

**106 808,3  
5**

Intocmit

N. Zinovieva

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Электрoоборудование напряжением до 1000В Inclusiv salariu</b>				<b>26 028,611</b>
		<i>Прямые затраты</i>	Lei			26 028,611
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			312,343
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>26 340,954</b>
						<b>106 808,35</b>
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>21 872,61</b>

Intocmit

N. Zinovieva

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



1	2	3	4	5	6	7
10	Pret de piata	Tevi de cupru d-15.88 (gaz) in izolatie tub"Armaflex" 19mm	m			214,170 0,000
	2746163334 8515	Tevi de cupru d-15.88 (gaz) in izolatie tub"Armaflex" 19mm	m	1,0000	214,17	214,170
		<b>3. Valoarea utilajului</b>				
11	Pret de piata	Unitatea externa multisplit cu inverter MXZ-4F72VF, in complex cu un bloc de ventile electrice Q=12.2kW, Qc=14.0Kw, N=3.66kw (Mitsubishi)	buc			67 472,500 0,000
	2975274401 155	Unitatea externa multisplit cu inverter MXZ-4F72VF, in complex cu un bloc de ventile electrice Q=12.2kW, Qc=14.0Kw, N=3.66kw (Mitsubishi)	buc	1,0000	67 472,50	67 472,500
12	Pret de piata	Unitatea interina aparat aer conditionat MSZ-AP25VGK, cu montaj pe perete Qr=2.5kw QC=3.2kw, N=0.02kw, L294-684m3/h	buc			21 609,170 0,000
	2875274401 128	Unitatea interina aparat aer conditionat MSZ-AP25VGK, cu montaj pe perete Qr=2.5kw QC=3.2kw, N=0.02kw, L294-684m3/h	buc	1,0000	21 609,17	21 609,170
13	CLIVET	Refren Ramificatie Dis22-1G	buc			1 770,000 0,000
	0115250603	Refren Ramificatie Dis22-1G	buc	1,0000	1 770,00	1 770,000

**APROBAT:**

**Intocmit**

N.Zinovieva

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

		Qr=2.5kw QC=3.2kw,N=0.02kw,L294-684m3/h				
14.	2975274401 155	Unitatea externa multisplit cu inverter MXZ-4F72VF, in complex cu un bloc de ventile electrice Q=12.2kW,Qc=14.0Kw,N=3.66kw (Mitsubishi)	buc	1,000	67 472,50	67 472,50 0
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>124 187,5 8</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2940520007 610	Perforator electric	h-ut	1,110	35,00	38,850
2.	2952270006 618	Trolu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)	h-ut	0,420	80,00	33,600
3.	2952270007 609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,280	80,00	22,400
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>94,85</b>

**Total deviz:**

**130 538,90**

Intocmit

T.Cosenco

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

N.Zinovieva

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



1	2	3	4	5	6	7
		aluminiu LAROCK 40 ALS armata din fibra de sticla)				
	7134050013 250	Izolator	h-om	12,300	94,60	1 163,58
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	2,300	94,60	217,58
	1010622122 0	izolatie safete lamelare din vata bazaltice ALU1 WIRED MAT 80,g=20mm armata cu plasa din fibra de sticla pe o parte cu folie de aluminiu LAROCK 40 ALS armata din fibra de sticla	m3	1,030	714,17	757,59
	2734113805 578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	1,100	21,67	24,54
63	Izi07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare (Покровный слой из оцинков кровельной стали g =0,5мм)	m2			141,56 <hr/> 22,23
	7213050013 100	Tinichigiu	h-om	0,235	94,60	22,23
	2710403601 3005	Tabla zincata g =0,5мм	kg	4,553	26,17	119,15
	4011106202 741	Energie electrica	kw	0,049	3,70	0,18
64	Izi07D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare (Покровный слой из оцинков кровельной стали g =0,5мм)	m2			62,12 <hr/> 55,72
	7213050013 100	Tinichigiu	h-om	0,589	94,60	55,72
	2874115893 900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	8,000	0,80	6,40

**APROBAT:**

**Intocmit**  
N.Zinovieva

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

84.	2874207327 005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	1,950	23,00	44,85
85.	2931160325 0	Filtru aer tip box d-250 cu caseta EU3 FVS-250 "KORF"	buc	1,000	1 050,00	1 050,00
86.	2931160325 1	Filtru aer tip box d-250 cu caseta EU7 FWR-250 "KORF"	buc	1,000	736,00	736,00
87.	2931160352 1	Clapeta de reglaj debit cu garnitura etansare DKП 200x100	buc	3,000	269,30	807,90
88.	2931160402 0	Filtru aer tip box 400x200 cu caseta EU2 WKF 40-20 "KORF" FK40-20	buc	1,000	1 046,25	1 046,25
89.	3132121695 00	Amortizor de zgomat "SALDA" 400x200xL950mm SKS 40-20	1 КОМП	1,000	1 665,17	1 665,17
90.	3132121695 250	Amortizor de zgomat "SALDA" L=950mm AKS 250	1 КОМП	1,000	1 945,20	1 945,20
91.	4011106202 741	Energie electrica	kw	7,219	3,70	26,71
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>168 557,23</b>

**Utilaje de construcții:**

1..	2922140006 702	Macara de fereastră	h-ut	1,240	25,00	31,00
2..	2940520007 610	Perforator electric	h-ut	0,350	35,00	12,25
3.	2952160007 250	Utilaj de ridicat	h-ut	15,174	35,00	531,10
4.	2952270006 618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)	h-ut	0,140	80,00	11,20
5.	2952270007 602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	3,800	32,80	124,64
6.	2952270007 609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,480	35,00	16,80
7.	3110500002 401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	10,310	150,00	1 546,50
8.	3410520001 373	Automacara 5 tf	h-ut	0,500	575,00	287,50
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>2 560,99</b>

**Total deviz:**

**294 783,48**

Intocmit

T.Cosenco

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

N.Zinovieva

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



1	2	3	4	5	6	7
63	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare (Покровный слой из оцинков кровельной стали g =0,5мм)	m2	79,800	141,56 22,23	11 296,82 1 774,03
64	IzI07D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare (Покровный слой из оцинков кровельной стали g =0,5мм)	m2	79,800	62,12 55,72	4 957,11 4 446,39
		<b>Total Sistemul B1 Inclusiv salariu</b>				<b>85 849,32 25 495,36</b>
		<i>Прямые затраты</i>	Lei			106 969,19
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24,00 %			8 043,96
		<i>Cheltuieli pentru transportarea material</i>	8,00 %			5 732,65
		<i>Cheltuieli pentru depozitarea materialel</i>	2,00 %			1 433,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			122 178,96
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			17 715,94
		<i>Total</i>	100,00 +			139 894,90
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			8 393,70
		<b>Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu</b>				<b>148 288,60 33 516,50</b>
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>294 783,48 55 375,75</b>

Intocmit

T.Cosenco

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

N.Zinovieva

(functia, semnatura, numele, prenumele)



1	2	3	4	5	6	7
		termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"				
	7136040011 749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	94,60	7,568
7	RpSF50A	Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa	m			9,827 <hr/> 6,622
	9310060019 930	Muncitor	h-om	0,0700	94,60	6,622
	4100116202 820	Apa potabila	m3	0,0025	22,00	0,055
	2875277400 000	Compresor	h-ut	0,0090	350,00	3,150

APROBAT:

**Intocmit**  
N.Zinovieva



**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

1.	2875277400 000	Compresor	h-ut	0,180	350,00	63,000
2.	2952270003 304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,800	80,00	64,000
3.	2952270007 609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,700	35,00	24,500
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>151,50</b>

Прямые затраты	lei	14 303,8 6
Fondul social	24,00 %	335,57
Transport material	8,00 %	1 020,33
Cheltuieli de depozitare	2,00 %	255,08
Cheltuieli directe	100,00 +	15 914,8 4
Cheltuieli de regie	14,50 %	2 307,66
Total	100,00 +	18 222,5 0
Beneficiu de deviz	6,00 %	1 093,34

**Total deviz:**

**19 315,84**

Intocmit

T.Cosenco

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

N.Zinovieva

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



1	2	3	4	5	6	7
		social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (d-20x2.2mm)				
5	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	20,000	11,714 8,514	234,280 170,280
6	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	20,000	7,568 7,568	151,360 151,360
7	RpSF50A	Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa	m	20,000	9,827 6,622	196,540 132,440
		<b>Total Sistema de incalzire Inclusiv salariu</b>				<b>14 303,863 1 398,188</b>

		Прямые затраты	lei	14 303,86
		Fondul social	24,00 %	335,57
		Transport material	8,00 %	1 020,33
		Cheltuieli depozitare	2,00 %	255,08
		Cheltuieli directe	100,00 +	15 914,84
		Cheltuieli de regie	14,50 %	2 307,66
		Total	100,00 +	18 222,50
		Beneficiu de deviz	6,00 %	1 093,34
				<b>19 315,84</b>
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>1 398,19</b>

Intocmit

T.Cosenco

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

N.Zinovieva

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



1	2	3	4	5	6	7
		<b>3.3. Система бытовой канализации С1.</b>				
16	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP-R	m			68,81 ----- 23,65
	7136020011 620	Instalator apa, canal	h-om	0,250	94,60	23,65
	2521216720 56050	Teava din material plastic pentru canalizare d-50 mm PP-R	m	1,030	41,71	42,96
	2451437345 967	Solutie unguenta	kg	0,004	310,85	1,24
	2112307325 046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	80,00	0,96
17	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			7,57 ----- 7,57
	7136020011 620	Instalator apa, canal	h-om	0,080	94,60	7,57
18	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal 570x480 (Lavoar din ceramica cu amestecator si cu sifon plastic)	buc			2 077,51 ----- 175,01
	7136020011 620	Instalator apa, canal	h-om	1,850	94,60	175,01
	2622102438 0002	Lavoar din ceramica cu amestecator si cu sifon plastic	buc	1,000	1 580,00	1 611,60
	2875114203 270	Ventil de scurgere	buc	1,000	164,17	167,46
	2521216717 0502	Teava din material plastic d=50mm	m	0,600	41,71	25,52
	2875114203 520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,000	48,00	97,92

**APROBAT:**

**Intocmit**  
T.Cosenco

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**  
N.Zinovieva

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



17.	2913124201 370	Смеситель для умывальника	buc	2,000	730,84	1 461,68
18.	2913124204 200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,005	102,00	102,51
19.	3220137315 778	Decarant	kg	0,086	48,00	4,13
20.	3320200001 5	Бойлер электрический V=10.0л N=1.2 квт	buc	1,000	2 392,00	2 392,00
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>9 257,98</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2940600002 994	Aparat de sudura	h-ut	0,134	150,00	20,10
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>20,10</b>

**Total deviz:**

**13 866,47**

Intocmit

T.Cosenco

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

N.Zinovieva

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz	6,00 %			639,63
		<b>Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu</b>				<b>11 300,17 1 492,41</b>
						<b>13 866,47</b>
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>1 504,71</b>

Intocmit


T.Cosenco

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

N.Zinovieva

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



1	2	3	4	5	6	7
	7132040012 700	Parchetar	h-om	1,3800	94,60	130,55
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	94,60	16,08
	2670112204 0518A33	Placi din laminat gr. 12mm cl A33	m2	1,0500	332,50	352,62
	1111000100 048	Strat sintetic gr 4 mm	m2	1,0500	20,83	22,09
	2030122946 766p	Plinte din plastic	m		30,00	38,25
	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05

**APROBAT:**

**Intocmit**  
N.Zinovieva

**Investitor**



(funcția, semnătura, numele, prenumele)  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

20.	2952271004 212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,095	25,00	-2,37
21.	3110500002 401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	35,740	150,00	5 361,00
22.	3410520006 752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,590	400,00	636,00
23.	3410540000 006	Autobasculanta-5t	h-ut	12,116	350,00	4 240,49
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>13 038,80</b>

Прямые затраты	lei	472 393,71
Fondul social	24,00 %	40 625,10
Total	100,00 +	513 018,81
Transportarea materialelor	8,00 %	23 206,69
Cheltueli de semifabricat si depozitie	2,00 %	5 801,67
Total	100,00 +	542 027,18
Cheltuieli de regie	14,50 %	78 593,94
Total	100,00 +	620 621,12
Beneficiu	6,00 %	37 237,27
Total	100,00 +	657 858,38
<b>Total deviz:</b>		<b>657 858,38</b>

Intocmit

Iu.Naida

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

N.Zinovieva

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



1	2	3	4	5	6	7
		pozarea stratului sintetic 4 mm pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp cu plinta din plastic-35.7m/l Materiale marunte (cuie)=1,01				
		<b>Total Tip 2 incapere1.2.3 Inclusiv salariu</b>				<b>23 525,95 7 294,80</b>
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>58 959,19 19 572,77</b>

		Прямые затраты	lei	472 393,71
		Fondul social	24,00 %	40 625,10
		Total	100,00 +	513 018,81
		Transportarea materialelor	8,00 %	23 206,69
		Cheltueli de semifabricat si depozitie	2,00 %	5 801,67
		Total	100,00 +	542 027,18
		Cheltuieli de regie	14,50 %	78 593,94
		Total	100,00 +	620 621,12
		Beneficiu	6,00 %	37 237,27
		Total	100,00 +	657 858,38
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>657 858,38 169 271,25</b>

Intocmit

Iu.Naida

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

N.Zinovieva

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

