

CAIET DE SARCINI



1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria mun. Orhei
2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria mun. Orhei
3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie a gardului la IPET nr.12 din str.V. Cupcea 2 a.2024.

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, pentru demolarea cu mijloace mecanice.	m3	23,000
2	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	20,000
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	20,000
4	TsC61C	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa" cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare, teren categoria 3	100 m3	1,500
5	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	200,000
6	TsI50A1	Transportarea materialelor de constructie s.a. cu bobcatul la distanta de 1 km	t	130,000
7	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	12,000
8	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	112,200
9	CC01C1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul	kg	180,000

1	2	3	4	5
		barelor pînă la 8 mm inclusiv în fundații.		
10	CC01D1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații izolate	kg	382,000
11	CC06B3	Împrejmuiri din plasa de sîrmă cu panouri de gard din ramă de oțel rotund fixată pe stâlpi din beton armat prefabricat montați la 2 m distanță interax prin burare cu piatră spartă, cu înălțimea la coama de 1,55 m, pentru utilizarea de stâlpi metalici fixați în beton turnat pe șantier Material marînt (cuie, sîrmă de oțel)=1,027	m	93,500