

Obiect Inlaturarea consecintelor ploilor
torentiale pe teritoriul Primariei Plopi, Lucrari
de reparatie s.Hirtop strTineretului L=200 m x
4.5 m

Investitor Primaria Plopi

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitat de măsură
1	2	3	4	5
		I. Lucrari de reparatie s.Hirtop strTineretului L=200 m x 4,5 m		
		1.1. Lucrari de reparatie		
1	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях со сбором материала в рулон или линию) Piatra sparta existenta H=10 cm	100 m3	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700
		Total	lei	
2	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории)	100 m3	
	2932260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400
		Total	lei	
3	TsC26B1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 81-180 CP, грунт I или II категории)	100 m3	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,7500
		Total	lei	
4	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)	1	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500
		Total	lei	
5	TsE05B	Nivelarea cu autogrederi de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срежки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890

1	2	3	4	5
		Total	lei	
6	TsE06.A	Pregătirea platformei de pamint în vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren necoeziv (Подготовка земляного полотна для покрытия изоляционным или ремонтным слоем из песка или балласта, путем ручной планировки и уплотнением трамбовочным самоходным катком 10-12 т, несвязный грунт)	100m2	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9.0300
	4100116202806	Apa industriala în sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1.0000
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 t	h-ut	1.2000
		Total	lei	
7	TsI50.A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)Piatra sparta adunata ca perna de fundatie	t	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.0500
		Total	lei	
8	DA08B4	Strat de pamint stabilizat mecanic pe loc cu adaos de materiale granulare, proportia acestora din volumul total al amestecului fiind de 40 % si avind grosimea de 10 cm dupa compactare cu piatra sparta (Слой земли, уплотненный механически на месте с добавлением битого камня, с пропорцией 40 % из общей массы раствора и толщиной 10 см после тромбовки)Piatra sparta adunata	m2	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.0100
	7129020012800	Pavator	h-om	0.1000
	7112020030100	Specialist	h-om	0.0700
	4100116202806	Apa industriala în sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.0330
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.0050
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 t (tavalug)	h-ut	0.0038
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14t	h-ut	0.0063
	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 t	h-ut	0.0038
	2940420007000	Foreza rutiera cu tractor pe senile sub 37 kw (50 cp)	h-ut	0.0021
	2932110004407	Plug tip Pp3-30 cu tract. mecanica cu 3 trupite trac U 650	h-ut	0.0021
	3110320001000	Grapa cu disc tip GD4 de 48 kw 65 cp cu tract. pneuri U - 650	h-ut	0.0021
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0033
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0.0038
		Total	lei	
9	TsD7E1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, în straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat în parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется связным грунтом степенью уплотнения 92-94%)	100 m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4.9700
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 t	h-ut	4.6260
		Total	lei	
10	DH134	Amenajarea mecanizata a umbracamintei	100m2	

1	2	3	4	5
		rutiere din piatra sparta prin metoda impacterii intr-un strat cu H-15 cm		
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m ³	18,9000
	1411122201752	Piatra sparta 10-20	m ³	1,3000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m ³	1,0000
	11202062010361	Savura	m ³	1,0000
	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri- terasam.	m ³	3,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200
	29522400010101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100
	2410540005603	Autocisterna 5 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,4140
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060
		Total	lei	

APROBAT:

Intocmit
Mocanu
(functie, semnatura, numele, prenumele)

Investitor

(functie, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.