

CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat Pretura sectorului Rîșcani, municipiul Chisinau

2. Organizatorul procedurii de achiziție Pretura sectorului Rîșcani, municipiul Chisinau

3. **Obiectul achizițiilor** Reabilitarea trotuarului din str. Studenților (intervalul str. N. Dimo –str. Florilor)- pavare și amenajarea spațiului verde, segmentul 3 și segmentul 2

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	U.M.	Consum de resurse manopera, materiale și mecanizme	
				Pe unitate de masura	Pe volumul total
1	2	3	4	5	6
Segmentul 2					
1.1. Demontari					
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic / Stratul de pavaj (asfalt) existent demontat, 6 cm (fara evacuarea stratului suport)	m3		43,200
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	69,1200
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	0,8251
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	33,4800
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	33,4800
2	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton / Bordura din beton demontata 1000 x 80 x 200 mm. pe un pat de beton	m		490,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2600	127,4000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	127,4000
3	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton / Bordura din beton demontata 1000 x 150 x 300 mm. pe un pat de beton	m		50,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2600	13,0000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	13,0000
4	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m		50,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	14,5000
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	0,1750
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	2,0000
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	14,7000
5	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic / Portiune de asfalt demontata prin demontarea bordurii rutiere de acostament	m3		2,800
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	4,4800
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	0,0535
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	2,1700
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	2,1700
6	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate / Demontare pavaj vibropresat 6cm	m2		45,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	8,1000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	8,1000
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcare	100 m3		0,588

		deseuri)			
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	1,3230
8	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t		129,200
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	33,3336
		<i>Total</i>			
		Total Demontari			
1.2. Trotuar pavaj					
9	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2		7,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	67,7250
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	7,5000
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	9,0000
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fractie 20-40mm	m3		37,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	37,1250
	14211022000689	Pietris fractie 20-40mm	m3	1,1500	43,1250
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	3,7500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	7,8750
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	15,7500
11	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.=40mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / k=0,5 la nisip si ciment pentru strat	m2		750,000
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	759,3000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	23,7000
	26611128006519	Placi din beton, pentru trotuare gr.=40mm	m2	1,0150	761,2500
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1 200,0000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	5 898,7500
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	3,7500
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	32,1375
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	15,0000
		<i>Total</i>			
		Total Trotuar pavaj			
1.3. Borduri					
12	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3		16,260
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	16,0974
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	18,6990
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	1,6260
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	3,4146
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	6,8292
13	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura din beton 1000x200x80 pe beton cl.C12/15	m		490,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	58,8000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	88,2000
	26631021000020	Beton cl.C12/15	m3	0,0480	23,5200
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	499,8000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	1,4700
	26661228003220	Bordura din beton 1000x200x80	m	1,0050	492,4500

	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	1,4700
14	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura din beton 1000x300x150 pe beton cl.C12/15	m		52,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	7,8000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	22,8800
	26631021000020	Beton cl.C12/15	m3	0,0450	2,3400
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	151,8400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	0,4160
	26661228002821	Bordura din beton 1000x300x150	m	1,0050	52,2600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,3120
		<i>Total</i>			
		Total Borduri			

1.4. Restabilire asfalt

15	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea austererii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2		0,280
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	2,5284
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	0,2800
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2000	0,3360
16	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fractie 20-40mm	m3		5,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	5,5440
	14211022000689	Pietris fractie 20-40mm	m3	1,1500	6,4400
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,5600
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	1,1760
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	2,3520
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t		0,017
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	0,0175
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	0,0051
18	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / k=2,5 pentru grosimea stratului finala de 10 cm	m2		28,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	8,4000
	11110001000131 16	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	6,5800
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,2100
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,7700
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	0,7980
		<i>Total</i>			
		Total Restabilire asfalt			

1.5. Spatii verzi

19	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3		1,010
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	2,2725
20	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t		171,700

	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	44,2986
21	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3		1,010
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	0,3636
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	0,0040
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	0,4040
22	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2		1 010,000
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1100	111,1000
23	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2		10,100
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	48,6820
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	39,9960
24	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2		10,100
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	6,6660
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	10,1000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	3,8986
		<i>Total</i>			
		Total Spatii verzi			
1.6. Lucrari diverse					
25	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc		1,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	0,8500
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	0,8500
	2640112300739	Caramizi	buc	22,0000	22,4400
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0150	0,0153
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	1,0200
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	0,1000
		<i>Total</i>			
		Total Lucrari diverse			
		<i>Total</i>			
		Total Segmentul 2			
2. Segmentul 3					
2.1. Demontari					
26	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic / Stratul de pavaj (asfalt) existent demontat, 6 cm (fara evacuarea stratului suport)	m3		34,200
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	54,7200
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	0,6532
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	26,5050
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	26,5050
27	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton / Bordura din beton demontata 1000 x 80 x 200 mm. pe un pat de beton	m		458,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2600	119,0800
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	119,0800
28	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton / Bordura din beton demontata 1000 x 150 x 300 mm. pe un pat de beton	m		17,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2600	4,4200

	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	4,4200
29	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m		17,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	4,9300
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	0,0595
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	0,6800
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	4,9980
30	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic / Portiune de asfalt demontata prin demontarea bordurii rutiere de acostament	m3		1,400
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	2,2400
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	0,0267
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	1,0850
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	1,0850
31	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcare deseuri)	100 m3		0,440
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	0,9900
32	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t		97,710
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	25,2092
		<i>Total</i>			
		Total Demontari			
2.2. Trotuar pavaj					
33	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea astringerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2		6,380
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	57,6114
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	6,3800
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2000	7,6560
34	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fractie 20-40mm	m3		31,900
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	31,5810
	14211022000689	Pietris fractie 20-40mm	m3	1,1500	36,6850
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	3,1900
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	6,6990
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	13,3980
35	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.=40mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / k=0,5 la nisip si ciment pentru strat	m2		638,000
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	645,9112
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	20,1608
	26611128006519	Placi din beton, pentru trotuare gr.=40mm	m2	1,0150	647,5700
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1 020,8000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	5 017,8700
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	3,1900
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	27,3383
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	12,7600

		<i>Total</i>			
		Total Trotuar pavaj			
2.3. Borduri					
36	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3		14,250
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	14,1075
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	16,3875
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	1,4250
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	2,9925
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	5,9850
37	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura din beton 1000x200x80 pe beton cl.C12/15	m		458,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	54,9600
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	82,4400
	26631021000020	Beton cl.C12/15	m3	0,0480	21,9840
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	467,1600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	1,3740
	26661228003220	Bordura din beton 1000x200x80	m	1,0050	460,2900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	1,3740
38	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura din beton 1000x300x150 pe beton cl.C12/15	m		17,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	2,5500
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	7,4800
	26631021000020	Beton cl.C12/15	m3	0,0450	0,7650
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	49,6400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	0,1360
	26661228002821	Bordura din beton 1000x300x150	m	1,0050	17,0850
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,1020
		<i>Total</i>			
		Total Borduri			
2.4. Restabilire asfalt					
39	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2		0,140
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	1,2642
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	0,1400
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2000	0,1680
40	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fractie 20-40mm	m3		2,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	2,7720
	14211022000689	Pietris fractie 20-40mm	m3	1,1500	3,2200
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,2800
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	0,5880
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	1,1760
41	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t		0,008
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	0,0082
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	0,0024
42	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in	m2		14,000

		groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / k=2,5 pentru grosimea stratului finala de 10 cm			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	4,2000
	11110001000131 16	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	3,2900
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,1050
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,3850
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	0,3990
		<i>Total</i>			
		Total Restabilire asfalt			

2.5. Spatii verzi

43	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3		1,140
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	2,5650
44	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t		193,800
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	50,0004
45	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3		1,140
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	0,4104
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	0,0046
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	0,4560
46	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2		1 140,000
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1100	125,4000
47	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2		11,400
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	54,9480
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	45,1440
48	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2		11,400
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	7,5240
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	11,4000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	4,4004
		<i>Total</i>			
		Total Spatii verzi			

2.6. Lucrari diverse

49	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc		1,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	0,8500
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	0,8500
	2640112300739	Caramizi	buc	22,0000	22,4400
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0150	0,0153
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	1,0200
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	0,1000
		<i>Total</i>			
		Total Lucrari diverse			

	<i>Total</i>	
	Total Segmentul 3	

Conducătorul grupului de lucru:



Mihail FURCULIȚĂ

