

Reparatia drumului local L – 225.4 din s. Struzovca, r-nul Glodeni

(denumirea obiectivului)

CAIET DE SARCINI

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Amenajarea drumului (Acces)		
1	DH02A K=3.0	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (-100% ; Grosime 15 cm , K=3.0)	100m2	10.0000
2	DA13A	Macadam ordinar cu o grosime dupa cilindrare de 8 cm	m2	850.0000
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0.5160
4	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22,4 SR EN 13108)	m2	860.0000
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3l/m2	t	0.2580
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	860.0000
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Y=1.8t/m3 -- -- carira)	100 m3	0.9000
8	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5	t	162.0000

1	2	3	4	5
		km (p-ru executarea acostamentelor)		
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0.9000
10	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II	100 m3	0.9000
11	DI96	Compactarea acostamentelor pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0.9000