

**Caiet de sarcini
pentru CEREREA OFERTEI DE PREȚ
Nr. 01 din 20 aprilie 2021**

1. Autoritatea contractantă **Primăria com.Pervomaisc r-nul Căușeni**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primăria com.Pervomaisc r-nul Căușeni**
3. Obiectul achiziției **„Reparația acoperisului clădirii
administrative Primaria com. Pervomiasc r-nul Căușeni.”**
4. Cod CPV - **45200000-9**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul I. Lucrari de demolare		
1	RpCO56a	Demontari: timplarie de lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou,masti, etc.) (Demontarea ferestrelor din lemn(2 buc.))	m2	2,200
2	RpCO56a	Demontari: timplarie de lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou,masti, etc.) (Demontarea usilor din lemn(2 buc.))	m2	4,200
3	RpC142B	Demontari elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc. inclusiv tunsul tablei recuperabile (Demontarea invelitorii din foi de ardezie)	m2	193,000
4	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate. (Demontarea carcasei din lemn)	m2	193,000
5	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc. (Demolarea copertinei din carcasa de metal)	kg	25,000
6	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Demontarea peretilor din piatra din calcar)	m3	31,000
7	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Demontarea frontonului din piatra din calcar)	m3	12,000
	RpCG35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Demolarea elementelor decorative la fatada din cement-nisip)	m2	21,000
8	прим.	Мycop	m3	0,000
9	TsC03G1	Sapatura mecanica cu exavatorul de 0.40-0.70 mc, cu motor cu ardere interna și comanda hidraulica, in pamint cu umiditatea naturala, descarcare in autovihicule teren catg.III (Погрузка мусора на а/с экскаватором)	100m3	0,530

1	2	3	4	5
10	TRI1AA04C3	Incarcarea materialerol din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto catg. III (Поррузка мусора на а/с эсковатором)	t	16,840
11	Tsl50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка мусора автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	84,200
12		Capitolul 2. Fundament FM-1(1 buc.)		
13	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	0,050
14	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка В-3,5)	m3	0,100
15	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii,socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Бетонный фундамент В-15)	m3	0,300
16	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура дмаметром 8 мм)	kg	3,760
17	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура дмаметром более 8 мм)	kg	13,010
18	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti , fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	2,500
19		Capitolul 3. Stilp monolit Stm-1 (1 buc)		
20	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice В-15	m3	0,670
	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exlisiv constructiile exexcutate cu cofraje glisante	kg	9,910
21	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul peste 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exlisiv constructiile exexcutate cu cofraje glisante	kg	16,820
22	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti , fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	6,100
23		Capitolul 4. Centura monolitaCM-		

1	2	3	4	5
		1		
		Capitolu 4.1. Centura monolita CM-1(tip1)		
24	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stîlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Арматура диаметром до 8мм)	kg	55,540
25	CC02L	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul peste 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stîlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Арматура диаметром более 8 мм)	kg	187,940
26		Capitolul 4.2. Centura monolita CM-1 (tip2)		
27	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stîlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Арматура диаметром до 8мм)	kg	19,300
28	CC02L	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul peste 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stîlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Арматура диаметром более 8 мм)	kg	62.520.
29		Capitolul 4.3. Centura monolita CM-1 (tip3)		
30	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stîlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Арматура диаметром до 8мм)	kg	8,100
31	CC02L	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul peste 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stîlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Арматура диаметром более 8 мм)	kg	41,080
32		Capitolul 4.4. Centura monolita CM-1 (tip1-tip3)		
33	RCsB29A	Fararea gurilor străpunse în zidarii de cărămidă și piatră, utilizînd cu mașina cu foraj-carotă diamantată cu diametrul de 20 mm (Сверление сквозных отверстий в стенах из камня установками алмазного сверления)	buc	104,000
	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stîlpi, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conform art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice (Бетон В-15)	m3	5,300
34	CD50A	Zidărie din cărămidă simplă, format 250 x 120 x 65 la pereți exteriori cu înălțimea pînă la 4 m (Кирпичная	m3	1,000

1	2	3	4	5
		кладка)		
35	CL57A	Montarea si ficsarea pieselor inglobate gata cofectionate in beton armat monolit, cu greutatea sub 4 kg(Анкер А-1, А-2 (арматура 16))	kg	336,640
36	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	60,800
37		Capitolul 5. Elemente timplarie		
38	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 30 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Дверь PVC одинарная U1 (1шт)	m2	1,890
39		Capitolul 6. Grinzi metalice		
40	CL57A	Montarea si ficsarea pieselor inglobate gata cofectionate in beton armat monolit, cu greutatea sub 4 kg (Закладные детали P11 (4шт), D1(2шт.))	kg	71,660
41	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrari complet asamblati, montati la inaltimea pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (grinzi metalice(швеллер 20))	t	0,494
	IzD10A	Vopsirea anticoraziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un stras de grund anticoraziv pa baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile co grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Окраска ПФ-115(2 слоя) по грунтовке ГФ-021)	t	0,494
42		Capitolul 7. Planseu din lemn		
43	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Grinzi din lemn GR-1 (3buc), GR-2 (3 buc), cu tratament antiseptic)	m3	0,300
44	CN50A	Tratament ignifug al lemniei: ferme, arce grinzi, capriori, cosoroabe	m3	0,300
45	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaaminat cu rosturi acoperite cu profilul din mase plastice (Placi de OSB 10 mm)	m2	26,000
46	IzF10F	Strat termoizalator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G80 sau G100, sau placi din vata minerala tip BIP, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% (Минвата т. 100мм)	m2	6,500
47	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip andutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi andulate sau amprentate Антиконденсатная пленка	m2	19,600
48	CK29F	Tavane suspendate din panouriprefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila(Подвесные потолки "Armstrong", включая комплектующие)	m2	6,500
49		Capitolul 8. Acoperis		
50	CE41A	Montare caprilor cu tratament antiseptic (Carcas din lemn, cu tratament antiseptic)	m3	4,510

1	2	3	4	5
51	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei: ferme, arce grinzi, capriori, cosoroabe	m3	4,510
	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor de tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. (Обрешетка 35xx100 (2.1 м3), контробрешетка 35x50 (0.3м3))	m2	220,000
52	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei , pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	2,400
53	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei: ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	2,400
54	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi andulate sau amprentate Антиконденсантая пленка	m2	220,000
	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Tigla metalica)	m2	220,000
55	pret	Detalii de coama	m	34,000
56	pret	Tabla de etansare	m	11,200
57	CE05A	Invelitori din plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, ficsata cu agrafe, executata cu inceeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40mp cu foi din taabla de 0.4 mm grosime, inclusiv executareadoliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc., (Tabla tincata pentru dolii (5.7 m/1))	m2	1,430
58	CE20A	Sisteme de jgeaburi tip brass din tabla protejata anticoraziv (Jgeaburi din tabla plata tip tigla d=120 cu sort de streasina 46 m/1)	m	46,200
59	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoraziv (Burlane din tabla plata tip tigla d=80)	m	20,000
60	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plata protejata anticoraziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0.4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Монтаж снегоупоров)	m2	10,800
61	pret	Снегоупор	m	43,000
62	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple(Подшивка кровли деревянной вагонкой(0.57м3))	m2	30,000
63	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei , pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.(Антисептирование конструкций подшивки)	m3	0,570
64	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei: ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита конструкций подшивки)	m3	0,570
65	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executarea cu 2 straturi de lac de ulei la dusumele (Vopsea tip "Pinottex")	m2	45,000
66	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Sipca din lemn 50*180, с антисептированным)	m3	0,410
67	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei: ferme, arce, grinzi,	m3	0,410

1	2	3	4	5
		capriori, cosoroabe. (Огнезащита конструкций подшивки)		
68		Capitolul 9. Copertina C-1		
69	RCsB29A	Fararea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de 20 mm (Сверление сквозных отверстий в стенах из камня установками алмазного сверления)	buc	8,000
70	CL57A	Montarea si ficsarea pieselor innglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Металлоконструкции козырьков (уголок))	kg	78,900
71	pret	Bulon M14L=620mm	buc	4,000
72	pret	Bulon M14L=250mm	buc	4,000
73	IzD10A	Vopsirea anticoraziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un stras de grund anticoraziv pa baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8mm si 12mm inclusiv (Окраска ПФ-115 (2слоя) по грунтовке ГФ-021)	t	0,078
74	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor de tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. (Обрешетка брус 50x50 (0.1m3))	m2	2,800
75	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei , pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. (Антисептирование обрешетки)	m3	0,100
76	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei: ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита обрешетки)	m3	0,100
77	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Tigla metalica Lider)	m2	2,800
78	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (lambriu de lemn (0.05m3))	m2	2,700
79	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei , pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,050
80	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei: ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,050
81	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executarea cu 2 straturi de lac de ulei la dusele (Vopsea tip "Pinottex")	m2	2,700
		Capitolul 10. Cos de fum tip-1		
82	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка)	m3	0,500
83	CL57A	Montarea si ficsarea pieselor inglobate gata cofectionate in beton armat monolit, cu greutatea sub 4 kg (Металлоконструкции (уголок, лист))	kg	4,600
84	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, ficsata cu agrafe, executata cu inceeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din taabla de 0.5	m2	0,600

1	2	3	4	5
		mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Оцинкованная сталь т. 0.6		
85	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция вентшахт с тонкой штукатуркой по утеплителю, минераловатными плитами т. 30мм)	m2	4,500
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка Supraten)	m2	4,500
87	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. Cu amestec "TINC" la pereti (Штукатурка "TINC")	m2	4,500
		Capitolul 11. Finisari exterioare		
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен раствором Betonocontact)	m2	52,600
89	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Штукатурка частичная фасадов ц.п.р.)	m2	52,600
90	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren cu ancandramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm (Наружная теплоизоляция фасада с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: "Ренополитилор expandat" т. 50 мм (142.5 м2), с обрамлением проемов минералватой т. 50 мм (15м2), минвата на откосах т.50 (7.6м2), алюм. уголок(68 м/п))	m2	165,100
91	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Greta" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare pereti exterior la fatade (Грунтовка "Gleta")	m2	165,100
92	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. Cu amestec "TINC" la pereti (Штукатурка "TINC")	m2	157,500
93	CI06C	Piatra artificiala smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30x30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка цоколя керамической плиткой)	m2	6,500
94	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsele pe baza de copolimeri acrilioetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual (Окраска водоэм. Краской для наружных работ)	m2	7,600

1	2	3	4	5
95	CK26B	Glafe montate la ferestre din aluminiu (instalarea glafurilor la ferestre lat. 150mm)	m	14,500
96	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinpa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% (Декоративные элементы из пенополистирола т. 30мм)	m2	33,100
Capitolul 12. Pereu				
97	Ts54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня т.50мм)	m3	2,600
98	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 2cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5cm	m2	52,000
99	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm , pe fundatie de beton 30x15cm БР100.20.8	m	47,700

Scopul achiziției: **Reparația acoperisului clădirii administrative Primăria com. Pervomiasc r-nul Căușeni.**

Informație financiară

- Sursa de finanțare **Bugetul de Stat**

1. Termenul și condițiile efectuării lucrărilor - **3 luni (trei) de la data semnării contractului**
2. Modul de prezentare a ofertelor:
 - ofertele se prezintă în limba de stat , cu specificarea clară a parametrilor;
 - prețul lucrărilor se indică în lei MD;
 - oferta trebuie să conțină răspunsuri la toate întrebările expuse în solicitare;
 - se prezintă lista lucrărilor în mod desfășurat și volumul materialelor de construcție care vor fi folosite în procesul lucrărilor;
 - prețul lucrărilor include toate cheltuielile, inclusiv TVA și trebuie să fie fix pe toată perioada de executare a contractului;

prețul ofertei se stabilește de către ofertant în baza cerințelor care le-a primit de la organizatorul procedurii de achiziție. Cheltuielile suplimentare, volumul lucrărilor incluse în sarcina de lucru dar care nu au fost luate în considerație de ofertant la prezentarea prețului nu se acoperă de către beneficiar;
3. Evaluarea ofertelor va avea loc pe data de ____ **2021**, orele ____; Informația o găsiți în SIA RSAP
4. Oferta se prezintă pînă la data de ____ **2021**, orele ____ pe adresa: **Primăria com.Pervomaisc , str.Pobeda , rnl Căușeni. Informația o găsiți în SIA RSAP**
5. Oferta este valabilă **30 de zile** de la data limită de depunere a ofertei;
6. Ofertele pot fi depuse electronic prin intermediu SIA RSAP, dar nu mai tîrziu de termenul limită de prezentare a ofertelor.
7. Se specifică data cînd ofertanții fac cunoștință cu locul (obiectul) efectuării lucrărilor
_____ la solicitare _____;

8. Participanții asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu documentația de deviz și se vor conduce de Legea privind calitatea în construcții nr. 721 din 02.02.96.
9. Modul de întocmire a ofertelor:
 - fiecare pagină a ofertei trebuie să fie ștampilată și semnată de conducătorul ofertantului;
10. Oferta câștigătoare se va aprecia conform criteriului - cel mai mic preț și corespunderea cerințelor suplimentare.
11. Cerințele suplimentare care vor fi luate în considerație la evaluare:
 - Capacitatea tehnico- materială
 - Experiența în domeniu și minimum a doua obiecte similare executate
 - Ofertantul nu va solicita modificări în proiectul de execuție.
12. Înștiințarea privind determinarea câștigătorului se expediază în termen de 3 zile de la data emiterii deciziei privind evaluarea ofertelor.
13. Condițiile de contractare:
 - contractul se încheie între Autoritatea Contractantă și ofertantul câștigător în termen de 5 zile de la data determinării ofertei câștigătoare;
 - modelul contractului de achiziție și condițiile de contractare se anexează la caietul de sarcini;
 - contractul se încheie pe o perioadă de **1(unul) an bugetar** de la data semnării și achitarea va fi executată integral pînă la finele următorului an bugetar .
14. Documentele necesare a fi prezentate de către ofertanți:
 - DUAЕ .Semnat și ștampilat de către operatorul economic sau aplicarea semnăturii electronice
 - Oferta.Formularul F3.1, Semnat și ștampilat de către operatorul economic sau aplicarea semnăturii electronice
 - Grafic de executare a lucrărilor Formularul F3.3, Semnat și ștampilat de către operatorul sau aplicarea semnăturii electronice
 - Declarație de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 .Formularul F 3.5, Semnat și ștampilat de către operatorul economic sau aplicarea semnăturii electronice
 - Declarația privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere Formularul F3.6, Semnat și ștampilat de către operatorul economic sau aplicarea semnăturii electronice
 - Formularul informativ despre ofertant, Formularul F3.7, Semnat și ștampilat de către operatorul economic sau aplicarea semnăturii electronice
 - Declarație privind obligațiile contractuale față de atît beneficiari. Formularul F3.8 original, confirmat prin semnătură și ștampila ofertantului sau aplicarea semnăturii electronice
 - Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului Formularul F3.11, Semnat și ștampilat de către operatorul economic sau aplicarea semnăturii electronice
 - Declarație privind personalul de specialitate și/sau a experților propus/propuși pentru implementarea contractului Formularul F3.12, Semnat și ștampilat de către operatorul economic sau aplicarea semnăturii electronice
 - Experiența similară FORMULARUL F3.9 ,Semnat și ștampilat de către operatorul economic sau aplicarea semnăturii electronice

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE Formularul F 3.10, Semnat și ștampilat de către operatorul economic sau aplicarea semnăturii electronice

Aviz eliberat de INSPECȚIA DE STAT ÎN CONSTRUCȚII Formularul F 3.15, Semnat și ștampilat de către operatorul economic sau aplicarea semnăturii electronice

Devizul (formularele 3, 5, 7) confirmat prin semnătură și ștampila ofertantului;

Certificatul de înregistrare a întreprinderii emis de către Camera Înregistrării de Stat (copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului); sau aplicarea semnăturii electronice

Raport financiar pe baza datelor din ultimul bilanț (copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului); sau aplicarea semnăturii electronice

Certificatul de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de șantier (copie, confirmat prin semnătură și ștampila ofertantului); sau aplicarea semnăturii electronice

Certificatul privind lipsa datoriilor fata de Stat emis de către Inspectoratul Fiscal de Stat (copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului) sau aplicarea semnăturii electronice ;

- Relații de contact: 076702273

Investitor: Primarul com.Pervomaisc

Executor: Gurulea Raisa
Tel: 62040306



Valeri Curuci