

**Întreținerea de rutină a drumurilor;  
 întreținerea periodică, reparații curente și  
 capitale – drumuri asfaltate , drumuri  
 pietruite pentru drumurile publice locale  
 raionale anul 2021, raionul Soldanesti -  
 Inclusiv: Lotul I - Întreținerea de rutina a  
 drumurilor**

Aprobat:  
 Presedintele raionului Soldanesti  
 N.Mindru

Formular nr1

(denumirea obiectivului)

## Lista cu cantitațile de lucrări № 02

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari la drumuri</b> <b>Capitolul 1.1. Profilarea partii carosabile cu si fara adaus de materiale</b> <b>Capitolul 1.2. L193 Soldanesti-Cobilea-R19,km0-15,8</b>		
1	DI139A п. K=1,000	Profilarea partii carosabila a drumurilor impietruite.	KM	96,800
2	DF54C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	KM	23,700
		<b>Capitolul 1.3. L194 Dobrusa-Zahorna,km0-4,2</b>		
3	DI139A п. K=1,000	Profilarea partii carosabila a drumurilor impietruite.	KM	33,600
4	DF54C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	KM	6,300
		<b>Capitolul 1.4. L196 Raspopeni-Gauzeni,km0-3,5</b>		
5	DI139A п. K=1,000	Profilarea partii carosabila a drumurilor impietruite.	KM	21,000
6	DF54C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	KM	10,500
		<b>Capitolul 1.5. L197 Samascani-Raspopeni,km0-km6,54</b>		
7	DI139A п. K=1,000	Profilarea partii carosabila a drumurilor impietruite.	KM	28,000
		<b>Capitolul 1.6. L198 Drumul de acces spre s.Cusmirca,km 0-4</b>		

1	2	3	4	5
8	DI139A п. K=1,000	Profilarea partii carosabila a drumurilor impietruite.	KM	24,000
9	DF54C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	KM	6,000
		<b>Capitolul 1.7. L200 G40-Vadul-Rascov-Climautii de Jos-Cot,km0-13,7</b>		
10	DI139A п. K=1,000	Profilarea partii carosabila a drumurilor impietruite.	KM	93,600
11	DF54C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	KM	20,500
		<b>Capitolul 1.8. L200.1 Drumul de acces spre s.Socola,km0-2,8</b>		
12	DI139A п. K=1,000	Profilarea partii carosabila a drumurilor impietruite.	KM	14,400
		<b>Capitolul 1.9. L201 Drumul de acces spre s.Poiana,km0-3,5</b>		
13	DI139A п. K=1,000	Profilarea partii carosabila a drumurilor impietruite.	KM	20,000
14	DF54C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	KM	5,300
		<b>Capitolul 1.10. L203 Drumul de acces spre s.Sipca,km0-2</b>		
15	DI139A п. K=1,000	Profilarea partii carosabila a drumurilor impietruite.	KM	11,200
16	DF54C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	KM	3,000
		<b>Capitolul 1.11. L205 G41-Mateuti-Bosernita,km0-7,1</b>		
17	DI139A п. K=1,000	Profilarea partii carosabila a drumurilor impietruite.	KM	40,800
18	DF54C п. K=3=1,000; M=1,000;	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	KM	10,650

1	2	3	4	5
	III=1,000			
		<b>Capitolul 1.12. L206 Soldanesti-Papaut6i-Tareuca km0-5,0</b>		
19	DI139A п. K=1,000	Profilarea partii carosabila a drumurilor impietruite.	KM	32,000
20	DF54C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	KM	7,500
		<b>Capitolul 1.13. Cosirea erbii Capitolul 1.14. L190 Drumul de acces spre s.Rogojeni,km0-km1,0</b>		
21	TsH111A п. K=1,000	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	KM	4,000
		<b>Capitolul 1.15. L191 Drumul de acces spre s.Pohoarna,km0-km2,5</b>		
22	TsH111A п. K=1,000	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	KM	10,000
		<b>Capitolul 1.16. L192 Drumul de acces spre s.Cusaleuca,km 0-3,1</b>		
23	TsH111A п. K=1,000	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	KM	16,000
24	TsH63A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Cosirea gazonului cu motocositoarea (fara greblarea ierbii), G-400	100 m2	20,000
		<b>Capitolul 1.17. L193 Soldanesti-Cobilea-R19,km0-15,8</b>		
25	TsH111A п. K=1,000	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	KM	45,000
26	TsH63A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Cosirea gazonului cu motocositoarea (fara greblarea ierbii), G-400	100 m2	70,000
		<b>Capitolul 1.18. L194 Dobrusa-Zahorna,km0-4,2</b>		
27	TsH111A п. K=1,000	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	KM	16,000
28	TsH63A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Cosirea gazonului cu motocositoarea(fara greblarea ierbii), G-400	100 m2	20,000

1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1.19. L195 Drumul de acces spre s.Chipesca,km0-1,1</b>		
29	TsH63A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Cosirea gazonului cu motocositoarea (fara greblarea ierbii), G-400	100 m2	10,000
		<b>Capitolul 1.20. L196 Raspopeni-Gauzeni,km0-3,5</b>		
30	TsH111A п. K=1,000	Cosirea ierbeii pe acostamente mecanizat	KM	14,000
31	TsH63A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Cosirea gazonului cu motocositoarea (fara greblarea ierbii), G-400	100 m2	25,000
		<b>Capitolul 1.21. L198 Drumul de acces spre s.Cusmirca,km 0-4</b>		
32	TsH111A п. K=1,000	Cosirea ierbeii pe acostamente mecanizat	KM	8,000
33	TsH63A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Cosirea gazonului cu motocositoarea (fara greblarea ierbii), G-400	100 m2	20,000
		<b>Capitolul 1.22. L200 G40-Vadul-Rascov-Climautii de Jos-Cot,km0-13,7</b>		
34	TsH111A п. K=1,000	Cosirea ierbeii pe acostamente mecanizat	KM	40,000
35	TsH63A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Cosirea gazonului cu motocositoarea (fara greblarea ierbii), G-400	100 m2	55,000
		<b>Capitolul 1.23. L201 Drumul de acces spre s.Poiana,km0-3,5</b>		
36	TsH111A п. K=1,000	Cosirea ierbeii pe acostamente mecanizat	KM	12,000
37	TsH63A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Cosirea gazonului cu motocositoarea (fara greblarea ierbii), G-400	100 m2	20,000
		<b>Capitolul 1.24. L203 Drumul de acces spre s.Sipca,km0-2</b>		
38	TsH111A п. K=1,000	Cosirea ierbeii pe acostamente mecanizat	KM	8,000

1	2	3	4	5
39	TsH63A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Cosirea gazonului cu motocositoarea (fara greblarea ierbi), G-400	100 m2	20,000
		<b>Capitolul 1.25. L205 G41-Mateuti-Bosernita,km0-7,1</b>		
40	TsH111A п. K=1,000	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	KM	20,000
41	TsH63A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Cosirea gazonului cu motocositoarea (fara greblarea ierbii), G-400	100 m2	25,000
		<b>Capitolul 1.26. L206 Soldanesti-Papaut6i-Tareuca km0-5,0</b>		
42	TsH111A п. K=1,000	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	KM	10,000
		<b>Capitolul 1.27. L206.1 Drumul de acces spre s.Parcani km0-1,0</b>		
43	TsH111A п. K=1,000	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	KM	10,000
44	TsH63A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Cosirea gazonului cu motocositoarea (fara greblarea ierbii), G-400	100 m2	10,000
		<b>Capitolul 1.28. Marcaje rutiere Capitolul 1.29. L193 Soldanesti-Cobilea-R19,km0-15,8</b>		
45	RpDE10C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile	m2	24,000
		<b>Capitolul 1.30. L195 Drumul de acces spre s.Chipesca,km0-1,1</b>		
46	RpDE10C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile	m2	18,000
		<b>Capitolul 1.31. L204 R9 -drumul de acces spre or.Soldanesti</b>		
47	RpDE10C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile	m2	24,000
		<b>Capitolul 1.32. L201 Drumul de acces spre</b>		

1	2	3	4	5
		<b>s.Poiana,km0-3,5</b>		
48	RpDE10C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile	m2	20,000
		<b>Capitolul 1.33. L203 Drumul de acces spre s.Sipca,km0-2</b>		
49	RpDE10C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile	m2	20,000
		<b>Capitolul 1.34. L205 G41-Mateuti-Bosernita,km0-7,1</b>		
50	RpDE10C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile	m2	24,000
		<b>Capitolul 1.35. L206 Soldanesti-Papaut6i-Tareuca km0-5,0</b>		
51	RpDE10C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile	m2	20,000
		<b>Capitolul 1.36. Inlocuirea si reparatia indicatoarelor de circulatie</b>		
52	RpDE11A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial-H-3.5m	buc	13,000
53	RpDE11A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial-H-4.4m	buc	3,000
54	RpDE11C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	16,000
55	p.K=1,00 п. K=1,000	Costul indicatorului5,50.1	buc	8,000
56	p.K=1,00 п. K=1,000	Costul indicatorului 1,12.1	buc	2,000
57	p.K=1,00 п. K=1,000	Costul indicatorului 1,20	buc	2,000

1	2	3	4	5
58	p.K=1,00 п. K=1,000	Costul indicatorului 2,1	buc	2,000
59	p.K=1,00 п. K=1,000	Costul indicatorului 1,7.1	buc	2,000
60	RpDE11A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial-H-2,0m	buc	3,000
61	RpDE11C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	3,000
62	RpDE11C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat	buc	3,000
63	p.K=1,00 п. K=1,000	Costul indicatorului 1,32.1,2	buc	3,000
		<b>Capitolul 1.37. Intretinerea terasamentului si sistemelor de evacuare a apelor</b> <b>Capitolul 1.38. L191 Drumul de acces spre s.Pohoarna,km0-km2,5</b>		
64	TsC17B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	1,200
		<b>Capitolul 1.39. L192 Drumul de acces spre s.Cusaleuca,km 0-3,1</b>		
65	TsC17B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	8,000
		<b>Capitolul 1.40. L193 Soldanesti-Cobilea-R19,km0-15,8</b>		
66	TsC17B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	20,000
		<b>Capitolul 1.41. L194 Dobrusa-Zahorna,km0-4,2</b>		
67	TsC17B п. K=3=1,000; M=1,000;	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	10,000

1	2	3	4	5
	III=1,000			
		<b>Capitolul 1.42. L196 Raspopeni-Gauzeni,km0-3,5</b>		
68	TsC17B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	10,000
		<b>Capitolul 1.43. L198 Drumul de acces spre s.Cusmirca,km 0-4</b>		
69	TsC17B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	10,000
		<b>Capitolul 1.44. L200 G40-Vadul-Rascov-Climautii de Jos-Cot,km0-13,7</b>		
70	TsC17B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	20,000
		<b>Capitolul 1.45. L201 Drumul de acces spre s.Poiana,km0-3,5</b>		
71	TsC17B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	10,000
		<b>Capitolul 1.46. L205 G41-Mateuti-Bosernita,km0-7,1</b>		
72	TsC17B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	10,000
		<b>Capitolul 1.47. Defrisarea spatiilor verzi in zonele de protectie a drumurilor</b> <b>Capitolul 1.48. L200 G40-VadulRascov-Climautii -Cot km0-13,7</b>		
73	TsG03A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100 m <sup>2</sup>	10,000
74	TsH92C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Incarcarea in auto crengi	t	12,000
75	TsH93C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Descarcarea din auto crengi	t	12,000



1	2	3	4	5
76	DI19I п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Tractor pe pneuri de 65 CP, cu remorca de 4t,stationarea la incarcarea	h-ut.	4,000
		<b>Capitolul 1.49. L206 Soldanesti-Papaut6i-Tareuca km0-5,0</b>		
77	TsG03A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100 m2	5,000
78	TsH92C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Incarcarea in auto crengi	t	6,000
79	TsH93C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Descarcarea din auto crengi	t	6,000
80	DI19I п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Tractor pe pneuri de 65 CP, cu remorca de 4t,stationarea la incarcarea	h-ut.	3,000
		<b>Capitolul 1.50. L193 Soldanesti-Cobilea-R19,km0-15,8</b>		
81	TsH02B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 11-30 cm	buc	15,000
82	TsH92C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Incarcarea in auto crengi	t	12,000
83	TsH93C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Descarcarea din auto crengi	t	12,000
84	DI19I п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Tractor pe pneuri de 65 CP, cu remorca de 4t,stationarea la incarcarea	h-ut.	8,000
		<b>Capitolul 1.51. Plombarea gropilor a drumurilor de acces</b> <b>Capitolul 1.52. R 9-L190 Drumul de acces spre</b>		

1	2	3	4	5
		<b>s.Rogojeni,km0-km1,0</b>		
85	DI93B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	180,000
		<b>Capitolul 1.53. L200 G40-Vadul-Rascov-Climautii de Jos-Cot,km0-13,7</b>		
86	DI93B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	280,000
		<b>Capitolul 1.54. L206 Soldanesti-Papaut6i-Tareuca km0-5,0</b>		
87	DI93B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	100,000

Termen de executie: **8 luni de la data inregistrarii contractului la trezorărie**

Sef SCGCD V.Iurcu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.