

**Lucrari de reparatie interioara a
incaperilor primariei or. Singera,
mun. Chisinau**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-1
Lucrari de reparatie

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie Capitolul 1.1. Primarie - Hol si Casa scarii Capitolul 1.1.1. Demontari		
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc inclusiv stratul din adeziv	m2	16,900
2	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate / Plinta ceramica	m	16,100
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / strat de finisare, demontare ingrijita	m2	54,740
4	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t	0,800
5	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	0,800
6	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,800
		Capitolul 1.1.2. Tavan		
7	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	4,600
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,800
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31,800
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si	m2	31,800

1	2	3	4	5
		tavanelor		
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	31,800
		Capitolul 1.1.3. Scari (inclusiv partea laterala)		
12	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Gresie portelanata antiglisanta analog cu cea existenta	m2	19,800
13	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	16,100
		Capitolul 1.1.4. Pardosea		
14	RpCE29A	Película din polimeri pentru protejarea parodselii, pe durata refacerii	m2	27,200
		Capitolul 1.1.5. Balustrada		
15	RpCL08A	Repararea mainii curente metalice, simple, fixate pe balustrada metalica, parapet de beton sau in zid de caramida, prin suportii de 15 cm inaltime, la distante de 1-1,2 m la scari drepte cu teava de 1 1/4" sau profile de otel / Demontarea balustradei pentru remontare ulterioara, cu repararea locala a acesteia / se exclude Mina curenta dreapta din otel laminat sau profile formate la rece	m	8,750
16	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil demontata anterior	m	8,750
		Capitolul 1.1.6. Alte lucrari		
17	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie / se exclud placi termoizolante	m2	0,940
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,940
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	0,940
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,940
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2	0,940

1	2	3	4	5
22	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	20,000
23	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	20,000
		Capitolul 1.2. Primarie - Cabinet Capitolul 1.2.1. Demontari		
24	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn / usi	m2	1,600
25	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC / ferestre	m2	2,600
26	RpCI42A	Demontare pervaz	m	1,300
27	RpCI42A	Demontare scurgere	m	1,300
28	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plintele	m2	7,245
29	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	7,245
30	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	28,500
31	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	30,400
32	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	16,700
33	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente / Radiator otel cu remontare ulterioara	buc	1,000
34	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor / Gratii cu remontare ulterioara	kg	39,000
35	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t	3,100
36	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	3,100
37	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	3,100
		Capitolul 1.2.2. Timplarii		
38	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli	m2	1,600

1	2	3	4	5
		si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m / Usa interioara din MDF / 800x2000h - 1buc		
39	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu cinci camere gr.profil 60mm, gr. perete exterior min.2,8mm in doua rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel puțin 1,2mm, valoarea $U < 1,3$ W/m ² K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 / 1300x2000h - 1buc	m2	2,600
40	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice b=290 mm	m	1,300
41	CK26B	Glafuli montate la ferestre din aluminiu b=300 mm	m	1,300
42	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / Gratii demontate anterior	kg	39,000
		Capitolul 1.2.3. Pardosea		
43	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,245
44	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp / Parchet laminat clasa A33 gr.12 mm, plinte PVC consum 1.4 ml/m2	m2	7,245
		Capitolul 1.2.4. Pereti		
45	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5 mm cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatia / se exclud placi termoizolante	m2	31,100
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,100
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31,100
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,100

1	2	3	4	5
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2	31,100
50	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,900
		Capitolul 1.2.5. Glafuri interioare		
51	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,900
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,900
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,900
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,900
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2	1,900
		Capitolul 1.2.6. Tavan		
56	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5 mm cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	7,245
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,245
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,245
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,245
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,245
		Capitolul 1.2.7. Alte lucrari		
61	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator demontat anterior	buc	1,000
62	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire,	buc	2,000

1	2	3	4	5
		montat pe zid de caramida.		
		Capitolul 1.3. Politia		
		Capitolul 1.3.1. Demontari		
63	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn / ferestre	m2	3,300
64	RpCI42A	Demontare pervaz	m	3,300
65	RpCI42A	Demontare scurgere	m	3,300
66	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	55,760
67	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	27,500
68	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / strat de finisare	m2	33,900
69	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	5,760
70	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	5,760
71	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000
72	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente / Radiator otel cu remontare ulterioara	buc	1,000
73	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor / Gratii cu remontare ulterioara	kg	49,500
74	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t	3,070
75	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	3,070
76	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	3,070
		Capitolul 1.3.2. Timplarii		
77	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu cinci camere	m2	3,300

1	2	3	4	5
		gr.profil 60mm, gr. perete exterior min.2,8mm in doua rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea $U < 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 / 1100x1000h - 3buc		
78		Plasa antiinsecte	m2	3,300
79	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice b=290 mm	m	3,300
80	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300 mm	m	3,300
81	RpIzE16A	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime pina la 7 mm inclusiv	t	0,050
82	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,083
83	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / Gratii demontate anterior	kg	49,500
84	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	33,000
		Capitolul 1.3.3. Pardosea		
85	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3	0,300
86	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Folie antivapori, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	5,760
87	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast	m3	0,580
88	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,760
89	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent,	m2	5,760

1	2	3	4	5
		inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp / Parchet laminat clasa A33 gr.12 mm, plinte PVC consum 1.53 ml/m2		
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,900
91	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min. 2mm cu strat de protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04, lipit cu prenadez	m2	9,900
		Capitolul 1.3.4. Pereti		
92	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie / se exclud placi termoizolante	m2	24,000
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,000
94	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,000
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,000
96	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Matlatex sau analog	m2	48,000
97	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	1,400
		Capitolul 1.3.5. Glafuri interioare		
98	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,500
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,500
100	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,500
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,500

1	2	3	4	5
102	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2	3,500
		Capitolul 1.3.6. Tavan		
103	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	5,760
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,660
105	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,660
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,660
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,660
108	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	55,000
		Capitolul 1.3.7. Alte lucrari		
109	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator demontat anterior	buc	1,000
110	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,000
111	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000
		Capitolul 2. Lucrari de montare Capitolul 2.1. Primarie - Hol si Casa scarii		
112	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	1,000
113	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,000

1	2	3	4	5
114	RpEG17E	Demontarea tablourilor electrice	buc	1,000
115	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa / Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, cu montare aparenta pe tavan, modul LED 40W (cu 4 lampi LED, dim. 595x595), flux luminos 3600 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V (inclusiv costul corpului de iluminat)	100 buc	0,030
116	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0,350
117		Cablu din cupru BBГHГ LS sec.3x1,5 mm ²	m	35,000
118	08-02-390-1	Canale din masa plastica 25x16 (consum 100.0 m./100m)	100 m	0,730
119	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,010
120		Intrerupator cu o clapa pentru montare aparenta, IP20	buc	1,000
		Capitolul 2.2. Primarie - Cabinet		
121	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile / Demontare ingrijita, pentru remontare ulterioara	buc	1,000
122	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000
123	10-08-002-02	Avertizoare "IIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala / k=0.5 pentru demontare ingrijita, cu remontare ulterioara	buc	2,000
124	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa / Corp de iluminat demontat anterior	100 buc	0,010
125	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc	0,010
126		Cutie de distributie	buc	1,000

1	2	3	4	5
127	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,174
128		Cablu din cupru BBΓHT LS sec.3x1,5 mm2	m	17,400
129	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,522
130		Cablu din cupru BBΓHT LS sec.3x2,5 mm2	m	52,200
131	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii / Teava din PVC d=20MM (inclusiv costul)	100 m	0,150
132	08-02-390-1	Canale din masa plastica 25x16 (consum 100.0 m./100m)	100 m	0,546
133		Cutie pentru prize si intrerupatoare pentru gips carton	buc	9,000
134	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010
135		Intrerupator cu o clapa pentru montare incorporata, IP20	buc	1,000
136	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,080
137		Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc	8,000
138		Rama pentru prize cu 1 loc	buc	4,000
139		Rama pentru prize cu 2 locuri	buc	2,000
140	10-08-002-02	Avertizoare "ΠIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala / avertizoare demontate anterior	buc	2,000
		Capitolul 2.3. Politia		
141	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile / Demontare ingrijita, pentru remontare ulterioara	buc	5,000
142	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru	buc	2,000

1	2	3	4	5
		actionare de la distanta)		
143	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa / Corp de iluminat demontat anterior	100 buc	0,020
144	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, cu montare aparenta pe tavan, modul LED 40W (cu 4 lampi LED, dim. 595x595), flux luminos 3600 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V (inclusiv costul corpului de iluminat)	100 buc	0,060
145	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc	0,030
146		Cutie de distributie	buc	3,000
147	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0,783
148		Cablu din cupru BBГHГ LS sec.3x1,5 mm ²	m	78,300
149	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	0,348
150		Cablu din cupru BBГHГ LS sec.3x2,5 mm ²	m	34,800
151	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii / Teava din PVC d=20MM (inclusiv costul)	100 m	0,272
152	08-02-390-1	Canale din masa plastica 25x16 (consum 100.0 m./100m)	100 m	0,859
153		Cutie pentru prize si intrerupatoare pentru gips carton	buc	7,000
154	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010
155		Intrerupator cu o clapa pentru montare incorporata, IP20	buc	1,000
156	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,060
157		Priza pentru montare incorporata, cu	buc	6,000

1	2	3	4	5
		impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V		
158		Rama pentru prize cu 1 loc	buc	2,000
159		Rama pentru prize cu 2 locuri	buc	2,000

Primar

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



