

Lista cu cantitățile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Кухня, укладка плитки на стены.		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	79,500
		Capitolul 2. Электрика		
2	08-03-526-1	Монтаж отходящего автомата одноплюсный 1, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток 16А	buc	10,000
3		Выключатель одноклавишный	buc	1,000
4	08-03-591-11	Установка розеток с заземляющим контуром двойные.	100 buc	0,100
5	08-03-599-9	Установка щитка на 14 групп	buc	2,000
6	цена рыночная	Автомат, выключатель 16А	buc	10,000
7	цена рыночная	Щиток на 5 групп	buc	2,000
8	08-02-153-1	Установка проводки 1,5мм*2, 2,5мм*3	100 m	0,400
9	08-02-153-1	Установка проводки 6мм*5	100 m	0,100
		Capitolul 3. Потолки		
10	СК50А	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)	m2	21,000
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	21,000

1	2	3	4	5
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	21,000
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	21,000
14	CK26D	Baghete montate la ferestre sau usi din (Багеты из пенапласта)	m	18,000
		Capitolul 4. Отделка .		
15	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) под маяки.	m2	53,000
16	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине +/- 5 мм намета на стены из раствора) к-т змш=2 до общей толщины 3 см	m2	53,000
17	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Стены из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2	53,000
		Capitolul 5. Оборудование		
18	665165131381 65131315	Вытежка кухонная.	buc	2,000
19		Изготовление Вытежки их нержавеющей стали	buc	1,000
		Capitolul 6. Коридор Capitolul 6.1. Коридор, укладка плитки на стены		

1	2	3	4	5
20	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	51,000
		Capitolul 6.2. Электрика		
21	08-03-526-1	Монтаж отходящего автомата однополюсный 1, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток 16А	buc	1,000
22		Выключатель одноклавишный	buc	1,000
23	08-03-591-11	Установка розеток с заземляющим контуром двойные.	100 buc	0,020
24	08-03-599-9	Установка щитка на 2 групп	buc	1,000
25	цена рыночная	Автомат, выключатель 16А	buc	10,000
26	цена рыночная	Щиток на 5 групп	buc	1,000
27	08-02-153-1	Установка проводки 1,5мм*2, 2,5мм*3	100 m	0,100
		Capitolul 6.3. Потолки		
28	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)	m2	10,560
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	10,560
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	10,560
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	10,560

1	2	3	4	5
32	CK26D	Baghete montate la ferestre sau usi din (Багеты из пенапласта)	m	13,600
		Capitolul 6.4. Отделка .		
33	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) под маяки.	m2	34,000
34	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине +/- 5 мм намета на стены из раствора) к-т змш=2 до общей толщины 3 см	m2	34,000
35	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Стены из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2	34,000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.