

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor Reparatia salii sportive la gimnaziul din satul Morozeni

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Sala sportiva		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre,)	m2	29,200
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	7,100
3	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	56,000
4	CK18C	Montarea coltare din aluminiu la colturi	m	58,000
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la otcosuri	m2	16,800
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm , - la glafuri usi si ferestre	m2	16,800
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare - la otcosuri usi si ferestre inainte de vopsea	m2	16,800
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - la glafuri	m2	16,800
9	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	70,000
10	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	135,000
		2. Lucrari diverse la incaperi auxiliare		
11	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	23,800
12	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	4,800

1	2	3	4	5
13	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	76,100
14	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	23,700
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti - camera cu lavuare	m2	59,400
16	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	59,400
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti	m2	59,400
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din serpeanca lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - la pereti	m2	59,400
19	CK18C	Montarea coltare din aluminiu la colturi	m	62,000
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor- la pereti	m2	59,400
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti	m2	59,400
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	59,400
23	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor - la lavuare	m2	4,500
24	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila - la camera cu lavuare	m2	24,300

1	2	3	4	5
25	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mici de 16 m2 - incapere lavuare	m2	24,800
26	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	15,000
27	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	3,000
28	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,000
29	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	40,000
30	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din lambriuri cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice - la coridor mare Material marunt(suruburi autofiletante, cu cap inecat crestet, prenadez, cuie)=1,027	m2	26,600
31	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila - la vestiare	m2	14,000
32	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti - camera vestiare	m2	52,900
33	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	52,900
34	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	14,000

1	2	3	4	5
		(vestiar) Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,015		
35	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mici de 16 m2 - coridor	m2	26,000
36	CD72C	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005	m2	7,000
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti - coridor	m2	60,000
38	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din serpeanca lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - la pereti	m2	59,900
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm , - la pereti	m2	60,000
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare - la pereti inainte de vopsea	m2	60,000
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - la pereti	m2	60,000
42	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre,)	m2	9,600
43	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	7,200
44	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	9,600
45	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	15,600
46	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate - la vicee	m2	15,600
47	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara - umplutura de goluri	m3	1,100

1	2	3	4	5
48	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	83,900
		3. Sala festiva		
49	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre,)	m2	29,300
50	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	29,300
51	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	44,100
52	CK18C	Montarea coltare din aluminiu la colturi	m	44,100
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare - la otcosuri	m2	33,200
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	33,200
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la otcosuri inainte de vopsea	m2	33,200
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	33,200
57	CK26B	Coltare din aluminiu	m	30,400
58	CD72C	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005	m2	6,000
59	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila - la vestiare	m2	14,000
		4. Lucrari exterioare		

1	2	3	4	5
60	CE24B	Gargui (gura de scurgere), cu sectiunea 10 x 15 cm din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, montat prin cimentare Material marunt (carbuni, apa tare)=1,050	buc	15,000
		5. Retele electrice		
61	RpEB01A1	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 2.5 mmp Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m	300,000
62	RpEE01B	Montarea interupatoarelor diferential - tip doua clape	buc	6,000
63	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic - 16A	buc	8,000