

Obiectivul: Lucrari de reparatie a acoperisului la IPLT Olimp, mun. Chisinau

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2

Obiectul: Lucrari de reparatie				
Devizul: Lucrari de constructii				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Demontari		
1.1.1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla la parapet	m2	52,5000
1.1.2	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi.	m2	1 195,0000
1.1.3	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m.	t	9,5000
1.1.4	Tri1AA01F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto	t	9,5000
1.1.5	Tsl50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	9,5000
		TOTAL Capitolul 1. Demontari		
		Capitolul 2. Acoperis		
1.1.6	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate. (Geotextil Termo 300 gr/m ²)	m2	1 195,0000
1.1.7	CE13B adaptat	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu (Membrana polimerica gr.1,5 mm, pe orizontala, accesorii pentru prinderi mecanice (dibluri)-2,4 buc/m2)	m2	1 195,0000
1.1.8	CE13B adaptat	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu (Membrana polimerica gr.1,5 mm, pe verticala, accesorii pentru prinderi mecanice (dibluri)-2,4 buc/m2)	m2	364,0000
1.1.9	RpCI30B aplicat	Montarea pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu profile de fixare marginale (inclusiv etansarea cu chituri polimerice)	m	310,0000
1.1.10	CE24D aplicat	Montarea scurgerilor pentru acoperisuri din membrane bituminoase, (doar manopera si chit pe baza de bitum filerizat)	buc	6,0000
1.1.11	Pret de piata	Scurgere verticala d-110mm	buc	4,0000
1.1.12	Pret de piata	Scurgere laterala d-110mm	buc	2,0000
1.1.13	CE22A	Burlan de scurgere din metal zincat dn110 (Cot burlan- 4buc; Cot de capat- 2buc; Cleme-2buc)	m	6,0000
1.1.14	RpCE27A	Parafrunzar la acoperisuri si terase (doar manopera)	buc	6,0000
1.1.15	Pret de piata	Parafrunzar zincat	buc	4,0000
		TOTAL Capitolul 2. Acoperis		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.