

**Reparatia capitala a tavanului
salii festive a Casei de cultura din
s. Ciuciuleni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta № 01-01-2025

Reparatia capital a salii

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Desfaceri				
1	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	361,800 0		
	7124010010700	Dulgher	h-om	271,3500		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1085		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0362		
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,1085		
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0434		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,0854		
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1 628,10 00		
		<i>Total</i>				
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din placi de gfips la tavane suspendate,	m2	361,800 0		
	7422010060100	Timplar	h-om	47,0340		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	43,4160		
		<i>Total</i>				
3	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti tavane din lemn,	m2	361,800 0		
	7422010060100	Timplar	h-om	170,0460		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	170,0460		
		<i>Total</i>				
4	RpIzD43A	Desfacerea termoizolatiei la tavan executate cu saltele din vata minerala la valume si suprafite simple	m2	361,800 0		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	115,7760		
	2320146200700	Petrol lampant	l	3,6180		
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	1,0854		
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	3,6180		
		<i>Total</i>				
5	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	60,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	64,8000		
		<i>Total</i>				
6	TR1AA05G3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari din siloz, in vagon sau auto, categoria 3	t	60,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,0000		
		<i>Total</i>				
7	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	60,0000		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,5600		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Desfaceri						
		2. Tavan suspendat				
8	CL08A	Elemente metalice Profile 60*20*3 montate peste 2.0m pe partea inferioara a fermelor pentru sustinerea tavanului 8 bare *26.8m*2.54 kg/ml	t	0,5440		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	19,0400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,7200		
	2811106301200	Elemente metalice	kg	554,8800		
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,2448		
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	3,5360		
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	3,5360		
	2874115883700	Saiba M 20	buc	3,5360		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0354		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0544		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0880		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2448		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF	h-ut	0,0816		

1	2	3	4	5	6	7
		cu brat cu zabrele				
		<i>Total</i>				
9	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,5440		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,9712		
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	4,6784		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	10,7712		
	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,0336		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,6048		
	2320166200676	White spirit	kg	0,7181		
		<i>Total</i>				
10	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata, montata pe profile de tabla zincata UD 28-27 grosimea de 0.6mm peste 400mm norma 2.5m la m2	m2	361,800 0		
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	191,7540		
	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatii generale	m2	369,0360		
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	81,4050		
	222666777	Profile zincate UD-28-27 gr. 0.6mm	m	904,5000		
		<i>Total</i>				
11	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de bariera vaporii tip Eurovent Dachmaster 120g/m2	m2	361,800 0		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	28,9440		
	2320322600033	Bariera vaporii Eurovent Dachmaster 120g/m2	m	361,8000		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,9045		
		<i>Total</i>				
12	IzF10F	Strat termoizolator la tavan, din placi din vata minerala tip OBID LS grosimea 150mm densitatea 25kg/m3, conductivitatea termica 0.035 W/mk incombustibil standart EN	m2	361,800 0		

1	2	3	4	5	6	7
		13501-1+A1).Conform normativelor de rezistenta la foc pentru RM.pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	32,5620		
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	365,4180		
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	113,6052		
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	553,5540		
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,1809		
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	361,8000		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,0854		
		<i>Total</i>				
13	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate. se adauga banda lipiceasa Norma 0.1buc (role) /m2 Material marunt=1,0300	m2	361,8000		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	72,3600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,0900		
	12566669	banda de reparare a foliei PE, banda de etanșare Pelicola autoadeziva, impermeabila, pentru reparatii de cort pentru ermetizare	buc	37,2654		
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	428,5521		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,6180		
		<i>Total</i>				
14	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	361,8000		
	7422010060100	Timplar	h-om	832,1400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	68,7420		
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	18,0900		
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	133,8660		
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	311,1480		
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28	buc	97,6860		

1	2	3	4	5	6	7
		mm L=4 m				
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16 281,000		
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	7 236,000		
	2822115708000	Element de sustinere	buc	434,1600		
	2875276305105	Conector	buc	1 606,3920		
		<i>Total</i>				
15	CK50C	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor curbe, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	76,0000		
	7422010060100	Timplar	h-om	228,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,0400		
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	3,8000		
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	32,6800		
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	68,4000		
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	30,4000		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	4 560,0000		
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	2 280,0000		
	2822115708000	Element de sustinere	buc	152,0000		
	2875276305105	Conector	buc	337,4400		
		<i>Total</i>				
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (rusturi colturi intersectii)	m2	120,3300		
	7122050013400	Zidar	h-om	24,0660		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	132,3630		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	18,0495		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0361		
		<i>Total</i>				
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	437,8000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	13,1340		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	65,6700		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	21,8900		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	437,800 0		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	197,0100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	43,7800		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	461,8352		
	4100126202818	Apa	m3	0,4378		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4378		
		<i>Total</i>				
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	437,800 0		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	13,1340		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	65,6700		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	21,8900		
		<i>Total</i>				
20	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	437,800 0		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	262,6800		
	2430116104050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	218,9000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	21,8900		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	218,9000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	21,8900		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,8756		
		<i>Total</i>				

Preşedintele grupului de lucru

Gheorghe GRIGORAŞ