

**Reconstructia institutiei de
invatamint timpurii din
s.Magurele, r-ul Ungheni si
infiintarea complecsului
educational gimnaziu-gradinita.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta2000

Lista cu cantitațile de lucrări № 6-1-1 REAC

Deviz-oferta № 6-1-1 REAC

Apa si canalizare exterior

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	14,80		
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,02		
3	TsA02G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical,	m3	9,82		
4	TsD17A	Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint necoeziv Sol local	m3	26,62		
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,27		
6	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	3,60		
		Capitolul 2. Apeduct				
		Capitolul 2.1. Caminul 1				
7	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	1,14		
8	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor KИД-15	buc	1,00		
9	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor KИД15-6	buc	1,00		
10	AcE11A	Elemente din beton armat prefabricat, ale	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
	1	caminelor КИ15-9a				
11	AcE11A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor КИП 1-15-1	buc	1,00		
12	AcE11A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor КИО-1	buc	1,00		
13	AcE11A 1	Elemente - Capac -люк Л, scara(8,5kg)	buc	1,00		
14	RCsB30 B	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc	2,00		
15	RCsU07 C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	2,00		
		Capitolul 2.2. Водомерный узел, подключение к существующему водопроводу.				
16	AcA12A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu mansoane de polietilena cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 25 mm ПЭ100 1.0PN Mpa SDR 17	m	2,00		
17	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, , avind diametrul de 200 *3,2mm -(Футляр)	m	1,50		
18	AcA10B	Трубы полиэтиленовые водопроводные д200мм ПЭ 100 PN1.0 -Гильза L=0,5m*2buc	m	1,00		
19	SD11B	Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 25 mm (Запорный вентиль 25 мм 15кч19)	buc	2,00		
20	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetate pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 15мм(Фильтр сетчатый муфтовый ф15мм)	buc	1,00		
21	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1"- Обратный клапан муфтовый ф15мм	buc	1,00		
22	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, Спускной тройник ф15*15мм с вентилем ф15мм	buc	1,00		
23	AcB04A	Montarea contorului de apa a robinetului de concesiune ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 20 mm - Водомер ф15мм класс "С"	buc	1,00		
24	SA35A	Montarea Fitinguri -(fara materialilor)	buc	5,00		
25	pret	Переход редукиционный сталь-полиэтилен Д15мм Ру=1,0Мпа	buc	1,00		
26	pret	Фланцы стальные свободные Д15мм	buc	4,00		

1	2	3	4	5	6	7
		Py=1,0Mpa				
27	AcA21A	Imbinarea tevilor mufate, din PVC, cu mufa din fonta, cu flanse tip CS 39-77, avind diametrul de 25mm	buc	1,00		
28	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	25,00		
		Capitolul 3. Canalizare Capitolul 3.1. Camin				
29	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,68		
30	AcE13A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor КЦД- 10	buc	1,00		
31	AcE13A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor КЦ10-6	buc	1,00		
32	AcE13A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor КЦ10-9a	buc	1,00		
33	AcE13A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor КЦП 1-10-1	buc	1,00		
34	AcE13A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor КЦО-1	buc	1,00		
35	AcE13A 1	Elemente - Сaпac -люк Л, scara(8,5kg)	buc	1,00		
36	RCsB30 O	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc	3,00		
37	RpCU07 C	Matarea gurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,00		
		Capitolul 3.2. Conducta				
38	AcA10D	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, d355*5.6mm Futlar	m	7,50		
39	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa	m3	0,25		
		Capitolul 3.3. Pereu (2 camini)				
40	TsA01A 1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee	m3	2,20		
41	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina	m3	1,10		
42	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3	1,66		
43	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	1,66		
44	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in	m2	11,00		

1	2	3	4	5	6	7
		groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala				

Total:

Cheltuieli directe	lei
Asigurarea sociale	24,00 %
Transport	10,00 %
Depozitare	2,00 %
Total	100,00 +
Cheltuieli de regie	14,50 %
Beneficiu	6,00 %

Total deviz:

L.S.

L.S.

Proiectant

Ofertant

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

()