

Deviz-oferta №
Îmbrăcăminte din beton asfaltic
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Imbracaminte din beton asfaltic (segment de drum-iesire din localitate spre s.Borosenii Noi),230ml x 5,0ml,h=10cm				
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля)	m2	1 380,000		
	9310060019920	Muncitor deserveire CM	h-om	69,0000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,9320		
		<i>Total</i>				
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	13,8000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,6082		
		<i>Total</i>				
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки	100m2	13,8000		

1	2	3	4	5	6	7
		h=15 cm механизированным способом)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	68,1720		
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	260,8200		
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	20,7000		
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	13,8000		
	1120206201036 1	Savura	m3	13,8000		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	41,4000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,5796		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	3,5604		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	15,4560		
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	37,3980		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,7132		
	2952270007611 1	Distribuit de criblura	h-ut	1,4628		
		<i>Total</i>				
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.0006tn/m2 (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,6900		
	2320322600040 1	Bitum	t	0,7107		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,2070		
		<i>Total</i>				
5	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu aternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 cm, механизированно)	m2	1 150,0 000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	69,0000		
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	162,1500		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	3,4500		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	18,4000		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	9,0850		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	9,0850		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	9,0850		
		<i>Total</i>				
6	DI107	Amorsarea suprafetelor	t	0,3450		

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
din localitate spre s.Borosenii Noi),230ml x 5,0ml,h=10cm						
Total						
Asigurarea sociala si medicala						
Cheltuieli directe						
Cheltuieli de regie						
Beneficiu de deviz						
Total						
TVA						

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

APROBAT:

Investitor Președintele Raionului Rîșcani

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

L.Ș.

