



Aprobat

Manager de instituție

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

Obiectul: **Reparația capitală la Gimnaziul „Anatol Codru” din s. Molovata Nouă, raionul Dubăsari**

Autoritatea contractantă: **Gimnaziul „Anatol Codru” din s. Molovata Nouă, raionul Dubăsari**

1. Descriere generală

Reparația ospătăriei prevede: desfacerea pardoselilor din beton, demolarea placajelor din faianță la pereți, demontarea utilajului vechi, a sistemelor de apă și canalizare, executarea tavanelor suspendate din plăci ghips-carton, tencuieli cu amestec uscat, finisări, vopsitorii, montarea ușilor și ferestrelor, pervazurilor confecționate din profil de mase plastice, modificarea golurilor din zidărie; executarea pereților cu tencuieli cu mortar var-ciment, tencuieli cu amestec uscat, plăci de ceramică, finisari, vopsitorii, executarea pardoselilor prin reparația stratului suport, plăci din gresie ceramică, reparația sistemelor de apă și canalizare interioară cu toate lucrările aferente, montarea spălătorului din inox cu 2 compartimente, lavuarului, batriilor amestecătoare de calitate superioară, confecționarea și montarea canalelor de ventilare, instalarea grilelor, confecționarea și montarea hotei, demontarea și instalarea radiatoarelor din fontă existente, delimitarea zonelor cu glasvanduri.

Subsolul ospătăriei, depozitul, blocul sanitar, cuprinde: reparația treptelor din metal în subsol cu balustradă din metal cu vopsire, vopsirea pereților vechi cu vopsea, vopsirea stilajelor cu email, executarea străpungerii cu Ø 50-100mm în peretele capital, pentru racordarea sistemului de canalizare; placarea pereților cu plăci de ceramică, pardoseli din plăci de gresie - ceramică, reparația sistemelor de apă și canalizare interioară cu toate lucrările aferente, instalarea lavuarului, vasului de closet, căzii de duș, instalarea batriilor amestecătoare la baie și lavuar.

Lucrări de reparație a sălii festive: Desfacerea pardoselilor și a scenei, executarea stratului de agregate naturale, montarea plasei sudate, șapa din beton, strat termoizolant, strat suport din mortar, gresie ceramică, plinte orizontale, instalarea ușilor din mase plastice, executarea pereților cu amestec uscat și aplicarea vopselii hidroizolante structurate, tavane suspendate tip Armstrong.

Lucrări de reparație a foieului: Desfacerea pardoselilor din mozaic, gresie, desfacerea pragului din beton la intrare în ospătărie, desfacerea peretelui din lemn, executarea pragului din beton și placarea acestuia cu gresie ceramică, instalare balustradă din inox, executarea pardoselilor din gresie ceramică cu plintă orizontală, organizarea tamburului cu glasvand din mase plastice, finisarea pereților cu amestec uscat, cu toate lucrările aferente, aplicarea vopselii hidroizolante structurate, tavane suspendate tip Armstrong.

Sistemul de alimentare cu energie electrică: lucrările vor fi executate conform proiectului tehnic.

În timpul desfășurării lucrărilor, agentul economic este obligat să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

2. Informații și proiectare

Se solicită ca antreprenorul să fie înregistrat în conformitate cu legislația din Republica Moldova, să fie dotat cu tehnică necesară, să dispună de efectiv de specialitate și ingineresc atestat.

A fost elaborat lista cu cantitățile de lucrări și devizele estimative de cheltuieli conform CPL 01.01.2012, la lucrări de construcție și reparație capitală.

Volumele cantităților de lucrări preconizate pentru fiecare compartiment vor fi coordonate cu autoritatea contractantă.

Ofertantul este obligat să viziteze și să inspecteze șantierul lucrărilor, avînd ca scop evaluarea, pe propria răspundere a cheltuielilor și riscurilor, a tuturor informațiilor, care pot fi necesare pentru a pregăti oferta, și semna contractul pentru executarea lucrărilor.

Serviciile și lucrările care nu vor fi incluse în articolele de deviz vor fi considerate acoperite de alte prețuri din devizul-ofertă și nu vor fi achitate de autoritatea contractantă.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate.

Materialele aplicate în operă să fie însoțite de certificate de proveniență care corespund normelor în vigoare în Republica Moldova.

4. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

Antreprenorul va coordona cu beneficiarul spațiul necesar depozitării materialelor.

5. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor.

Toate materialele se vor însoți cu certificate de proveniență de la furnizor.

6. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor.

Pe perioada de garanție, operatorul economic v-a remedia defectele apărute din contul propriu.

7. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

Lucrările vor fi executate conform tehnologiei de execuție. Materialele utilizate să fie însoțite de certificate de conformitate.

8. Cerințe privind mecanismele

Conform normativelor pentru asigurarea securității.

9. Măsuri de precauție pentru a asigura siguranța.

Să dispună de echipamente, utilaje, forța de muncă să fie asigurată cu echipamente individuale speciale pentru asigurarea protecției muncitorilor.

10. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Să dispună de echipamente, utilaje, mijloace de transport tehnologice speciale și testate tehnic.

11. Cerințe privind calculul costului

Oferta necesită a fi alcătuită conform normativelor în vigoare CPL 01.01.2012 RM cu prezentarea formularelor 3,5,7.

Operatorul economic la întocmirea ofertei, va ține cont de amplasarea teritorială a obiectului, platoul Cocieri, și va include în prețul ofertei toate cheltuielile aferente.

Notă. Se solicită ca antreprenorul să fie înregistrat în conformitate cu legislația din Republica Moldova, să fie dotat cu tehnică necesară, să dispună de efectiv de specialitate și ingineresc atestat.

12. Setul de documente ce urmează a fi prezentat de către ofertanți:

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	Formularul Ofertă	original	obligatoriu
2.	Scrisoare de garanție bancară	original	obligatoriu
3.	Grafic de executare a lucrărilor	original	obligatoriu
4.	Declarație de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015	original	obligatoriu
5.	Declarația privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere	original	obligatoriu
6.	Formularul informativ despre ofertant	original	obligatoriu
7.	Declarație privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari	Copia confirmată prin stampila și semnatura	obligatoriu
8.	Declarație privind experiența similară	original	obligatoriu
9.	Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate	original	obligatoriu
10.	Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea	original	obligatoriu

	corespunzătoare a contractului		
11.	Declarație privind personalul de specialitate și/sau a experților propus/propuși pentru implementarea contractului	original	obligatoriu
12.	Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de către aceștia (daca exista)	original	obligatoriu
13.	Informație privind asocierea (daca exista)	original	obligatoriu
14.	Devizile forma 3,5,7	original	obligatoriu
15.	Declarația privind lipsa datoriilor fata de bugetul public national	original	obligatoriu
16.	Aviz în construcții	original	obligatoriu

13. Termenii și condițiile de executarea lucrărilor: 90 zile.

Lista cu cantitațile de lucrări

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de reparatie		
		1.1. Demolari, desfaceri		
1	RpVB37B	Demontarea hotelor de uz general, din tabla zincata, tip A, B sau C, de 0,5-0,8 mm	m2	3,000
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (pardosele)	m2	42,450
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	43,000
4	RpSC04A	Demontarea unui cazan de baie, inclusiv accesoriile	buc	1,000
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,000
6	RpSC01A	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile	buc	6,000
7	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,000
8	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	10,000
9	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	18,000
10	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,000
11	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	17,200
12	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	65,000
13	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) Sala festiva	m2	3,600
14	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc. Sala festiva	m2	102,700
15	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.). Foaie	m2	25,100
16	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc. Foaie	m3	1,300
17	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate. Foaie	m2	113,300
18	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc. Foaie	m2	4,800
19	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu	m3	0,020

1	2	3	4	5
		sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru		
20	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	45,000
21	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	3,000
22	RpEE24B	Demontarea prizelor 220V	buc	15,000
23	RpEE24A	Demontarea intrerupatoarelor	buc	20,000
24	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	25,000
25	TsH92B	Incarcarea in auto	t	25,000
26	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	25,000
		1.2. Reparatie ospatarie		
27	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	0,900
28	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	39,400
29	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga). K-2	m2	39,400
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,400
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	39,400
32	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2	39,400
33	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	7,800
34	CK23A1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	3,600
35	CK26D	Coltare montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	16,000
36	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	3,000
37	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,740
38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,740
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,740
40	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2	1,740
41	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	112,300
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor		
43	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate	m2	39,400

1	2	3	4	5
		manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga) K-2		
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,250
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,250
46	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2	32,250
47	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Gr. 5 cm	m2	39,400
48	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga K-4	m2	39,400
49	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	39,400
50	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	4,500
51	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000
		1.3. Lucrari tehnico-sanitare		
52	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	5,000
53	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	27,000
54	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	8,000
55	RpSA19A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm	m	16,000
56	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	16,000
57	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	15,000
58	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,000
59	RpSB16A	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,000
60	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	8,300
61	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	8,000
62	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din	buc	3,000

1	2	3	4	5
		material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm		
63	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,000
64	SB25A	Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-100 mm	buc	3,000
65	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	29,000
66	SC06A1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc	3,000
67	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000
68	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	4,000
		1.4. Incalzire		
69	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4"	m	10,000
70	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1"	m	8,000
71	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m	18,000
72	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda	m2	2,000
73	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	2,000
		1.5. Ventilare		
74	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	24,000
75	VA10A	Piesa speciala, din tabla neagra de 0,5 - 1,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 400 mm	m2	3,000
76	VA16A	Piesa speciala (ramificatie), din tabla neagra de 0,5 - 1,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 400 mm	m2	2,000
77	VB30A1	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla aluminiu de 0,5 mm grosime	m2	2,000
		1.6. Subsolut		
78	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m	18,000
79	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondelile sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m	22,000

1	2	3	4	5
80	RpCR22A	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, intr-un strat la timplarie metalica	m2	12,000
81	RpCR02A1	Zugraveli obisnuite ale peretilor si tavanelor, executate in culori de apa pina la 500 mp pe tencuieli vechi	m2	82,000
82	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi	m2	24,000
83	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	26,600
84	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	13,300
85	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	8,400
86	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	6,400
		1.7. Lucrari tehnico sanitare		
87	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	1,000
88	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	6,000
89	RpSA19A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm	m	6,000
90	SB25A	Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-100 mm	buc	1,000
91	RpSB16A	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,000
92	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,000
93	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,000
94	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000
95	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000
96	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000
97	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000
98	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,000
99	CD70A	1.8. Sala festiva		
		Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti	m3	3,600

1	2	3	4	5
		cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m		
100	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	36,000
101	TsI50A8	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 8 km. Argila	t	68,400
102	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv. Argila	100 m3	0,380
103	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	102,700
104	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	12,320
105	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp. Beton cu agregat din argila expandata	m2	102,700
106	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	102,700
107	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	212,000
108	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	102,700
109	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	105,300
110	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	32,000
111	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	13,200
112	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	5,000
113	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	7,800
114	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,600
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	142,100
116	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	142,100
117	CK26D	Coltare montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	40,000
118	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin"	m2	142,100

1	2	3	4	5
		grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor		
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	142,100
120	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	142,100
121	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	102,700
		1.9. Foaie		
122	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	5,600
123	CC02J	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	75,000
124	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	2,500
125	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	113,300
126	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	113,300
127	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	16,000
128	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	60,000
129	CK26B	Bagete montate la scari din aluminiu (aplicativ)	m	18,000
130	CK27C1	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei peste 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	53,000
131	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (din inox)	kg	250,000
132	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	7,200
133	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	154,000
134	CK26D	Coltare montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	44,000
135	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	154,000
136	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	154,000
137	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	154,000
		1.10. Lucrari reparatie electricitate		
138	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	200,000
139	RpEJ08E	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in	m	16,000

1	2	3	4	5
		pereti din beton simplu de 5x100 cmp		
140	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	216,000
141	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	3,000
142	RpEJ09C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment	buc	3,000
143	RCsB29G	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 80 mm	buc	91,000
		2. Iluminat electric		
144	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1(indicator de esire)1*18 IP 31	100 buc	0,080
145	pret de piata	Indicator de esire1*18 IP 31marcaCCA1001	buc	8,000
146	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1(1*18IP31 DPA2101)	100 buc	0,030
147	Pret de piata	Corp de iluminat 1*18IP31 DPA2101	buc	3,000
148	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1(LED 20W IP65)	100 buc	0,030
149	Pret de piata	Corp de iluminat LED LSP-41 IP65 600*20W	buc	3,000
150	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,260
151	Pret de piata	Corp de iluminat LED GN-410/BGVL600IP31 10V.	buc	26,000
152	08-03-573-5	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500	buc	1,000
153	08-03-572-2	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 600x600 mm, montat pe suport metalic	buc	3,000
154	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,220
155	Pret de piata	Intrerupator inglobat in perete In-10AIP20BC10-1-0-KB	buc	22,000
156	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,070
157	Pret de piata	Intrerupator inglobat in perete In-10A IP20 BC20-2-0 KB	buc	7,000
158	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,160
159	Pret de piata	Priza cu contact de legare la pamint In16A IP20 PC 10-3-KB	buc	5,000
160	Pret de piata	Priza dubla cu contact de legare la pamint In16A IP20-PC 20 - 10-3KB	buc	3,000
161	Pret de piata	Priza cu contact de legare la pamint In16A IP54 PC b10-3-c	buc	5,000
162	Pret de piata	Priza dubla cu contact de legare la pamint In16A IP20 PC b20-3-c	buc	3,000
163	08-02-412-8	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 240 mm2	100 m	0,450
164	Pret de piata	Cablu AVVG 5*50mm	m	45,000
165	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	2,930
166	Pret de piata	CabluVVG ng 5*2,5mm2	m	10,000
167	Pret de piata	CabluVVG ng 3*2,5mm2	m	283,000
168	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	0,220
169	Pret de piata	Cablu VVGgn 5*4mm2	m	22,000
170	08-02-412-6	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 120 mm2	100 m	0,700
171	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	2,190
172	Pret de piata	Cablu VVGgn 5*16mm2	m	70,000

1	2	3	4	5
173	Pret de piata	Cablu VVG gn 3*1,5mm2	m	219,000
174		Cutie pentru montarea prizei, Intrerupator KM40002	buc	59,000
175	Pret de piata	Cutie de distributie ingropata in perete KM41001	buc	32,000
176	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	5,340
177	Pret de piata	Tiava flecsibila gofrata din PVC d-20mm.	m	219,000
178	Pret de piata	Tiava flecsibila gofrata din PVC d-25mm.	m	315,000
179	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,920
180	Pret de piata	Tava flexibila gofrata din PVC d-40mm.	m	92,000
181	10-08-017-01	Ceasornice electrice secundare unilaterale de strada: pe perete releu tip fotoelement	buc	1,000
182	08-03-530-4	Contactor magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc	1,000
183	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	11,000
184	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,000
185	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	12,000
186	08-03-521-2	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 400 A	buc	2,000
187	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,300
188	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,100
		3. Utilaj		
189	Pret de piata	Dulap de recordare PDG800x1000		
190	Pret de piata	Panou de evidenta BZUM-TF-100	buc	1,000
191	Pret de piata	Щит ЩРВ-183-1 36 IP31	buc	1,000
192	Pret de piata	Щит ЩРВ-363-1 36 IP31	buc	2,000
193	Pret de piata	Fotoelement FR 602	buc	1,000
194	Pret de piata	Contactor KMI 25 220V	buc	1,000
195	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29 ipB10,16 A	buc	1,000
196	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29 ip B20,25 A	buc	23,000
197	Pret de piata	Intrerupator automat diferential AVDT 32/2P/16A	buc	4,000
198	Pret de piata	Intrerupator cu pirgie VR32 I37V 3020 400V	buc	12,000
			buc	2,000

**Şef Secţie construcţii, gospodărie
comunală şi dezvoltarea teritoriului**

 **E. Nicolaev**

Elaborat: Specialist principal construcţii

 **Iu. Isacov**