

**Reparatia drumului la intrarea spre
s. Larguta,, r. Cantemir**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Caiet de sarcini
Reparatia drumului
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5		
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,400		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,021		
		<i>Total</i>				
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30, fr. 0-63 mm, conf. SM EN SR 13242+A1 h=10 cm)	m3	54,000		
	7129020012800	Pavator	h-om	32,400		
	1411122201646016	Piatra sparta LA30, fr. 0-16 mm, conf. SM EN SR 13242+A1	m3	10,962		
	14111222016721663	Piatra sparta LA30, fr. 16-63 mm, conf. SM EN SR 13242+A1	m3	65,826		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	8,100		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,268		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	13,932		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,810		
		<i>Total</i>				
3	DI110	Amenajarea stratului suport din agregat de amestec de pietris fr. 0-32 mm , 6 cm	m3	32,400		
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,860		
	1421102200467032	Amestec de pietris fr. 0-32 mm	m3	39,528		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,268		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,700		
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,885		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,314		
		<i>Total</i>				
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,70 l/m2	t	0,378		
	23203226000401	Bitum	t	0,389		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,113		
		<i>Total</i>				
5	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22,4 lag, liant 50/70, conf. CP D 02.25.2021	m2	540,000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	32,400		

1	2	3	4	5		
	111100010001310 224	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	76,140		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	1,620		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	8,640		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	4,266		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	4,266		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	4,266		
		Total				
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,30 l/m2	t	0,162		
	23203226000401	Bitum	t	0,167		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,049		
		Total				
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16lag, liant 50/70, conf. CP D 02.25.2021	m2	540,000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	27,000		
	111100010001311 16	Beton asfaltic cu criblura BA 16 rul. liant 50/70	t	50,760		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	1,620		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	5,940		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2,862		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,862		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	2,862		
		Total				

Total

Asigurari sociale

Total

Cheltuieli de regie

Total

Beneficiu de deviz

Total

TVA

Total deviz:

Inclusiv salariu

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.Ș.