

Construcția pistei pentru cicliști din sat.Balanesti, r-nul Nisporeni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1 desfasurat
WinCmeta

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-2 Amenajarea pistei pentru cicliști (13/04-25-PG)

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	U.M.	Consum de resurse manopera, materiale și mecanizme	
				Pe unitate de masura	Pe volumul total
1	2	3	4	5	6
1. Sistematizarea pe verticala					
1	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3		1,200
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	3,288
2	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II / k=2 pentru impingerea pamantului la 30 m	100 m3		1,200
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	3,864
3	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3		13,080
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	35,839
4	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II / k=2 pentru impingerea pamantului la 30 m	100 m3		2,130
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	6,859
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3		10,950
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	24,637
6	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t		1 861,500
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	71,295
		<i>Total</i>			
		Total Sistematizarea pe verticala			
2. Acces din beton asfaltic					
7	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2		36,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	327,789
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	36,30
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	43,56
8	DA18B	Strat de fundatie din amestec de agregat grosier si agregate fine cu 0-32mm conform SR-EN 12620+A1:2008, executat cu aternere mecanica	m3		435,600

1	2	3	4	5	6
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3100	135,036
	26531020000008	Amestec de agregat grosier si agregate fine cu 0-32mm conform SR-EN 12620+A1:2008	m3	1,0080	439,085
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	21,78
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2320	101,059
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	2,178
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	33,541
9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.40-63, LA/30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire conform SR-EN 13242-A:2008	m3		726,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	435,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	147,378
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	884,994
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	108,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	30,492
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	187,308
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	10,89
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m2)	t		1,089
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa C50)	t	1,0300	1,122
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	0,327
11	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 (conform SM EN 13108), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica / k=1,5 pentru grosimea stratului de 6 cm	m2		3 630,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	272,25
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	0,0970	528,165
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	28,858
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	28,858
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	28,858
12	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura BR 100.20.8 pe beton C15	m		3 630,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	435,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	653,40
	26631021000011	Beton cl.C15	m3	0,0480	174,24
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	3 702,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	10,89
	26661228003212	Bordura BR 100.20.8	m	1,0050	3 648,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	10,89
		<i>Total</i>			
		Total Acces din beton asfaltic			
		Total			
		Asigurari sociale			
		Cheltuieli directe			
		Cheltuieli de regie			
		Total cu Cr			
		Beneficiu de deviz			
		Total cu Bd			
		TVA			
		Total deviz:			

Elaborat

(numele, prenumele, funcția, semnătura,)