



**Lucrari de reparatie a Complexului
memorial din centrul or. Rezina**

(denumireaobiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 1

| № crt. | Simbolnorme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
|--------|----------------------------|--|--------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Capitolul1. Lucrari de constructie | | |
| | | Capitolul1.1. Reabilitarea monumentului | | |
| 1 | RpCJ35B | Desfaceri de tencuieli speciale exterioare in praf de piatra | m2 | 145.00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 78.30 |
| | 9310060019920 | Muncitordeservire CM | h-om | 78.30 |
| | 4100116202818 | Apa pentrumortaresibetoane | m3 | 8.70 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 2.175 |
| 2 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton netencuite in vederea aplicarii protectiei prin curatire | m2 | 145.00 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 15.95 |
| | 2881116001642 | Hirtieslef.usc.sticlafoi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 43.50 |
| 3 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 145.00 |
| | 7141020013301 | Zugravvopsitor cat. 3 | h-om | 17.40 |
| | 2430226101010 | Grund cu cuarț "betonogrund" | kg | 60.175 |
| | 810741 | Hirtiepentruslefuituscata | buc | 7.25 |
| 4 | CF50B | Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 145.00 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 176.90 |
| | 2653102100831 | Amestecuscat pe baza de ciment | kg | 1035.30 |
| | 4100116202818 | Apa pentrumortaresibetoane | m3 | 0.58 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicatpentrulucrari de finisaj | h-ut | 11.455 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 2.32 |
| 5 | CF51B | Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ksal=5, Kmateriale si utilaj=10; pentru +10mm grosime | m2 | 145.00 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 174.00 |
| | 2653102100831 | Amestecuscat pe baza de ciment | kg | 2073.50 |
| | 4100116202818 | Apa pentrumortaresibetoane | m3 | 1.45 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicatpentrulucrari de finisaj | h-ut | 23.20 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 4.35 |
| 6 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 145.00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 29.00 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 159.50 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 21.75 |
| | 4100116202818 | Apa pentrumortaresibetoane | m3 | 0.043 |
| 7 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 160.00 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 14.40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|----------------|--|------|---------|
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.60 |
| | 2743123549027 | Cornier din aluminiu | m | 160.00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.60 |
| 8 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 145.00 |
| | 7141020013301 | Zugravvopsitor cat. 3 | h-om | 17.40 |
| | 2430226101017 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 60.175 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 7.25 |
| 9 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC - tencuiala decorativa siliconica" la pereti (culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 145.00 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 176.90 |
| | 26531021008311 | Tink - tencuiala decorativa siliconica | kg | 333.50 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.58 |
| | 2952270007607 | Masina de gaurite electrica cu ajutor de snec | h-ut | 0.87 |
| | | Capitolul 1.2. Baza monumentului | | |
| 10 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 129.00 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 50.31 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 50.31 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 6.45 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 6.45 |
| 11 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton netencuite in vederea aplicarii protectiei prin curatire | m2 | 129.00 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 14.19 |
| | 2881116001642 | Hirtieslef.usc.sticlafoi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 38.70 |
| 12 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa | m2 | 129.00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 64.50 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 49.02 |
| | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 154.80 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortaresibetoane | m3 | 3.225 |
| 13 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pardoseli pereti exteriori la fatade | m2 | 129.00 |
| | 7141020013301 | Zugravvopsitor cat. 3 | h-om | 15.48 |
| | 2430226101010 | Grund cu cuart "betonogrunt" | kg | 53.535 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 6.45 |
| 14 | CF50B | Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT, la suprafete exterioare, preparare manuala a mortarului. | m2 | 129.00 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 157.38 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat pe baza de ciment | kg | 921.06 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortaresibetoane | m3 | 0.516 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 10.191 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 2.064 |
| 15 | CF51B | Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT, la suprafete exterioare, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ksal=5, Kmateriale si utilaj=10; pentru +10mm grosime | m2 | 129.00 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 154.80 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat pe baza de ciment | kg | 1844.70 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortaresibetoane | m3 | 1.29 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 20.64 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 3.87 |
| 16 | CG50A | Executarea pardoselilor din granit natural fixate pe adeziv (Granit natural Galaxy Black gr. 20mm de calitate superioara) - ofertantul va include in pretul unitar al granitului toate operatiunile necesare pentru realizarea completa a lucrarii, inclusiv taierea, debitarea elementelor curbilunii, ajustarea si slefuirea muchiilor, polisarea si | m2 | 56.10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|----------------|--|------|---------|
| | | bizotarea marginilor, manipularea, pierderile tehnologice rezultate din taieri, sortarea si selectia placilor, curatarea si protectia suprafetelor finite. | | |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 134.303 |
| | 2670112252052 | Placi de granit natural Galaxy Black gr. 20mm | m2 | 56.941 |
| | 2462106110557 | Adezivpentru placari din piatranaturala, pe baza de ciment, cu aderentaridicata, deformabil, adecvatpentru placari de granit de grosime 20 mm, utilizabil la exterior | kg | 241.23 |
| | 24302261000001 | Fuga/etansantpentru exterior | kg | 11.22 |
| | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 1.122 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.224 |
| | 2952270003205 | Masina de taiatpiatrauniversala | h-ut | 4.095 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0.651 |
| | 2952270007607 | Masina de gauritelectrica cu ajutoraj de snec | h-ut | 0.297 |
| 17 | CG50A | Executarea pardoselilor din granit natural fixate pe adeziv (Granit natural rosu Novodanilovka gr. 20mm de calitatea superioara) - ofertantul va include in pretul unitar al granitului toate operatiunile necesare pentru realizarea completa a lucrarii, inclusiv taierea, debitarea elementelor curbilunii, ajustarea si slefuirea muchiilor, polisarea si bizotarea marginilor, manipularea, pierderile tehnologice rezultate din taieri, sortarea si selectia placilor, curatarea si protectia suprafetelor finite. | m2 | 60.20 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 144.119 |
| | 2670112202059 | Placi de granit natural rosuNovodanilovka gr. 20mm | m2 | 61.103 |
| | 2462106110557 | Adezivpentru placari din piatranaturala, pe baza de ciment, cu aderentaridicata, deformabil, adecvatpentru placari de granit de grosime 20 mm, utilizabil la exterior | kg | 258.86 |
| | 24302261000001 | Fuga/etansantpentru exterior | kg | 12.04 |
| | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 1.204 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.241 |
| | 2952270003205 | Masina de taiatpiatrauniversala | h-ut | 4.395 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0.698 |
| | 2952270007607 | Masina de gauritelectrica cu ajutoraj de snec | h-ut | 0.319 |
| 18 | CI14A | Elemente liniare (plinte) din placi din Granit natural Galaxy Black gr. 20mm de calitatea superioara - ofertantul va include in pretul unitar toate operatiunile necesare pentru realizarea completa a lucrarii, inclusiv taierea si debitarea, ajustarea, polisarea si bizotarea muchiilor, manipularea, pierderile tehnologice rezultate din taieri, sortarea si selectia placilor, curatarea si protectia suprafetelor finite | m | 16.20 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 6.48 |
| | 9310060019920 | Muncitordeservire CM | h-om | 1.62 |
| | 2874116312500 | Elementeliniare din Granit natural Galaxy Black gr. 20mm | m | 17.35 |
| | 2462106110557 | Adezivpentru placari din piatranaturala, pe baza de ciment, cu aderentaridicata, deformabil, adecvatpentru placari de granit de grosime 20 mm, utilizabil la exterior | kg | 5.954 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 102.06 |
| | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 1.701 |
| | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 4.86 |
| | 2952270003204 | Masina de taiatgresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0.81 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.016 |
| | | Capitolul1.3. Placi comemorative din granit (3 buc) | | |
| 19 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrun" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 12.70 |
| | 7141020013301 | Zugravvopsitor cat. 3 | h-om | 1.524 |
| | 2430226101010 | Grund cu quart "betonogrun" | kg | 5.27 |
| | 810741 | Hirtiepentruslefuituscata | buc | 0.635 |
| 20 | CG50A | Executarea pardoselilor din granit natural fixate pe adeziv (Granit natural Galaxy Black gr. 20mm de calitatea superioara) - ofertantul va include in pretul unitar al granitului toate operatiunile necesare pentru realizarea completa a lucrarii, inclusiv taierea, debitarea elementelor curbilunii, ajustarea si slefuirea muchiilor, polisarea si | m2 | 12.70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|----------------|--|------|---------------|
| | | bizotarea marginilor, manipularea, pierderile tehnologice rezultate din taieri, sortarea si selectia placilor, curatarea si protectia suprafetelor finite. | | |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 30.404 |
| | 2670112252052 | Placi de granit natural Galaxy Black gr. 20mm | m2 | 12.89 |
| | 2462106110557 | Adezivpentruplacari din piatranaturala, pe baza de ciment, cu aderentareidicata, deformabil, adecvatpentruplaci de granit de grosime 20 mm, utilizabil la exterior | kg | 54.61 |
| | 24302261000001 | Fuga/etansantpentru exterior | kg | 2.54 |
| | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0.254 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.051 |
| | 2952270003205 | Masina de taiatpiatrauniversala | h-ut | 0.927 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0.147 |
| | 2952270007607 | Masina de gauritelectrica cu ajutor de snec | h-ut | 0.067 |
| 21 | pret | Executarea inscriptionarii textului pe placile comemorative din granit natural, conform proiectului aprobat (placa nr. 1: 32 caractere) | buc | 1.00 |
| | 1001 | Executareainscriptionariitextului pe placilecomemorative din granit natural (placa nr. 1: 32 caractere) | buc | 1.00 |
| 22 | pret | Executarea inscriptionarii textului pe placile comemorative din granit natural, conform proiectului aprobat (placa nr. 2: 143 caractere) | buc | 1.00 |
| | 1002 | Executareainscriptionariitextului pe placilecomemorative din granit natural (placa nr. 2: 143 caractere) | buc | 1.00 |
| 23 | pret | Executarea inscriptionarii textului pe placile comemorative din granit natural, conform proiectului aprobat (placa nr. 3: 195 caractere) | buc | 1.00 |
| | 1003 | Executareainscriptionariitextului pe placilecomemorative din granit natural (placa nr. 3: 195 caractere) | buc | 1.00 |
| 24 | CH06A | Mina curenta din INOX montata pe suporti prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din INOX d.15-20mm , dreapta (suport pentru flori) | m | 7.50 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 6.75 |
| | 2812106305714 | Mina curenta din teava din INOX d.15-20m, dreapta (suportpentruflori) | m | 7.50 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0.75 |
| | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0.45 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 5.25 |
| | 2430126103294 | Vopseaminiu de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0.188 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 1.50 |
| | | Capitolul 1.4. Panouri comemorative metalice inscriptionate cu anii conflictelor (3 buc) | | |
| 25 | RpCM33E | Demontarea placajelor din tabla | m2 | 6.00 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2.34 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.34 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.012 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.06 |
| 26 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor | kg | 105.00 |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 2.10 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0.42 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.105 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciutehnica (carbide) S102 | kg | 0.11 |
| | 2411115904512 | Oxigentehnicgazos S2031 | m3 | 0.165 |
| | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0.032 |
| 27 | CL17A | Confecții metalice diverse, montate aparent: carcasa panourilor existenta (fara costul metalului) | kg | 105.00 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 24.15 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.10 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1.05 |
| | 2873155901200 | Electrozipentrusudura | kg | 0.525 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0.84 |
| | 2430126103294 | Vopseaminiu de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 1.05 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------------|---|------|-------|
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2.10 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 2.10 |
| 28 | CL17A | Confecții metalice diverse, montate aparent: completarea/intărirea carcasei metalice | kg | 30.00 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 6.90 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.60 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0.30 |
| | 2811236309800 | Confecții metalice diverse | kg | 30.00 |
| | 2873155901200 | Electrozipentrusudura | kg | 0.15 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0.24 |
| | 2430126103294 | Vopseaminiu de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0.30 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0.60 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0.60 |
| 29 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat | buc | 18.00 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3.60 |
| | 2874136313300 | Diblu-ancora din metal | buc | 18.00 |
| 30 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 16.80 |
| | 7141020013300 | Zugravvopsitor | h-om | 18.48 |
| | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 1.747 |
| | 2430226109444 | Diluantalchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 1.848 |
| | 2430226102197 | Chit pe baza de rasinalchidice | kg | 0.84 |
| | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 2.856 |
| | 2681126001472 | Hirtieslefuitauscata 23x30 gr 6 | buc | 3.36 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.84 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 1.68 |
| 31 | CI16A1 apl | Placaje din foi flexibile prefabricate (tip PVC sau panou compozit culoarea aurie cu inscripționarea anilor conflictelor) la exterior, pe suprafețe CURBE, mai mici sau egale cu 15 mp (L~4m, h=0.5m, pe 2 parti, 3 buc), dimensiunile se vor preciza la fata locului, si va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul | m2 | 12.00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.20 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 21.60 |
| | 2682132600404 | Foi flexibile prefabricate tip PVC saupanoucompozitculoareaaurie cu inscripționareaanilorconflictelor | m2 | 13.20 |
| | 2462106109925 | Aracetdp 50 mich NI 1345-64 | kg | 2.64 |
| | | Capitolul 1.5. Lucrari de constructii pentru electricitate | | |
| 32 | RpCS19D | Demontari: pavaje din piatra sau pavele | m2 | 2.80 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0.476 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.504 |
| 33 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 0.30 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0.63 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.396 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortaresibetoane | m3 | 0.015 |
| | 2912340002509 | Motocompresormobil de aer de joasapresiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0.087 |
| | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0.087 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0.045 |
| 34 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite (pentru cablu, contur de impamintare) | m3 | 11.40 |
| | 9312040019600 | Sapator | h-om | 35.34 |
| 35 | TsD01C | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare | m3 | 11.40 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4.902 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|----------------|---|------|--------|
| 36 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapatari orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 11.40 |
| | 9310060019900 | Muncitornealificat | h-om | 9.918 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1.14 |
| 37 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr. 16-32, gr. 100mm | m3 | 0.30 |
| | 9310060019900 | Muncitornealificat | h-om | 0.297 |
| | 1421102200010 | Pietrisciuruitnespalat de riu 16-32mm | m3 | 0.345 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.03 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0.063 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneurisaume mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0.126 |
| 38 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Pavaj vibropresat existent) | m2 | 2.80 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 2.835 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.088 |
| | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 4.48 |
| | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 44.044 |
| | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0.014 |
| | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0.24 |
| | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0.056 |
| 39 | RpCU06B1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata (pentru cabluri si profil banda LED) | m | 41.00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 6.15 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 23.78 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 8.20 |
| 40 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari (ipsos se inlocuieste cu ciment) | m | 41.00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 5.74 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4.10 |
| | 2653102100841 | Ciment | kg | 69.70 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riusilacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.021 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.41 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.615 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.82 |
| 41 | CK18C | Montarea Profilului din aluminiu pentru banda LED, cu difuzor, pentru montare ingropata | m | 31.00 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 8.06 |
| | 2743123549047 | Profil din aluminiu pentru banda LED, cu difuzor, pentru montare ingropata | m | 32.55 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0.775 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riusilacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0.031 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 186.00 |
| | | Capitolul 1.6. Lucrari diverse | | |
| 42 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 120.00 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 90.00 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0.036 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0.012 |
| | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0.036 |
| | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0.014 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0.36 |
| | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior | h-ut | 540.00 |
| 43 | RpCU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t | 10.00 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 2.80 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 6.70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------------------------------|---------------|--|---------|---------------|
| | 2010102904169 | Dulapuri de rasinicls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv | m3 | 0.03 |
| | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0.25 |
| 44 | TsH92B | Incarcarea molozului in auto | t | 10.00 |
| | 9310060019900 | Muncitornealificat | h-om | 11.10 |
| 45 | TsI50B5 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 10.00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 2.58 |
| Capitolul2. Lucrari de montaj | | | | |
| 46 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (resursele conform formularului desfasurat) | 100 m | 0.50 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 3.93 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0.01 |
| | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0.155 |
| | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0.40 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 6.10 |
| | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0.025 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0.01 |
| | 5440089 | Banda adezivaizolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0.16 |
| 47 | Pret de piata | Cablu VVGng LS 3x2.5mm2 | m | 50.00 |
| | 2-1 | CabluVVGng LS 3x2.5mm2 | m | 50.00 |
| 48 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (resursele conform formularului desfasurat) | 100 m | 1.00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 6.74 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0.02 |
| | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0.31 |
| | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0.80 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12.20 |
| | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0.05 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0.02 |
| | 5440089 | Banda adezivaizolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0.16 |
| 49 | Pret de piata | Cablu VVGng LS 3x1.5mm2 | m | 100.00 |
| | 2-2 | CabluVVGng LS 3x1.5mm2 | m | 100.00 |
| 50 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm (Otel-carbon calitate normala, diametru 20 mm - norma 0.25) se exclude: macara | 100 m | 0.09 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1.71 |
| | 1011614 | Otel-carbon calitatenormala, diametru 20 mm | t | 0.022 |
| | 1011786 | Lac de bitum "BT-123" | t | 0.000 |
| | 1011924 | Electrozi E42A, diametru 4 mm | kg | 0.054 |
| | 040502 | Instalatiipentrusudaremanuala cu arc electric (de curentcontinuu) | h-ut | 0.282 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0.013 |
| 51 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 120 mm2 (Otel fisie necalmat 30x4 mm (platbanda) - norma 0.10) se exclude: macara | 100 m | 0.11 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1.826 |
| | 1011786 | Lac de bitum "BT-123" | t | 0.000 |
| | 1011924 | Electrozi E42A, diametru 4 mm | kg | 0.099 |
| | 1019379 | Otelfisienecalmat 30x4 mm (platbanda) | t | 0.011 |
| | 040502 | Instalatiipentrusudaremanuala cu arc electric (de curentcontinuu) | h-ut | 0.344 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0.024 |
| 52 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee (se exclude macara) | 100 m | 0.40 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2.652 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--------------------|--|---------|---------------|
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1.996 |
| 53 | pret | Nisip | m3 | 1.60 |
| | 1421102200525 | Nisip | m3 | 1.60 |
| 54 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu (se exclude macara) | 100 m | 0.40 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2.604 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1.696 |
| 55 | pret | Caramida | buc | 160.00 |
| | 25020503007 | Caramida | buc | 160.00 |
| 56 | 08-02-412-2 apl | Introducerea Banda LED in profile metalice pozate (resursele conform formularului desfasurat) | 100 m | 0.31 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2.089 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0.006 |
| | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0.096 |
| | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0.248 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 3.782 |
| | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0.015 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0.006 |
| | 5440089 | Banda adezivaizolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0.05 |
| 57 | Pret de piata | Banda LED - Culoare albastra, impermeabila, SMD 10W/m IP65 | m | 31.00 |
| | 2-22 | Banda LED - Culoare albastra, impermeabila, SMD 10W/m IP65 | m | 31.00 |
| 58 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri LED (resursele conform formularului desfasurat) | buc | 3.00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 7.02 |
| | 5440089 | Banda adezivaizolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0.03 |
| 59 | pret | Spot Exterior Incastrat Mon Led 4454, 2W 3000K IP67 | buc | 3.00 |
| | 25020503009 | Spot Exterior Incastrat Mon Led 4454, 2W 3000K IP67 | buc | 3.00 |
| 60 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (resursele conform formularului desfasurat) | buc | 1.00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2.32 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulitesisaibe | kg | 0.17 |
| 61 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (resursele conform formularului desfasurat) | buc | 4.00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 6.24 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 24.40 |
| | 5440089 | Banda adezivaizolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0.048 |
| | 330206 | Masini de gauritelectrice | h-ut | 0.16 |
| 62 | 08-01-054-1 | Transformator, tensiune pina la 10 kV, monofaza (resursele conform formularului desfasurat) | buc | 2.00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1.58 |
| | 5009081 | Punti de conexiuneflexibile, tip "PGS-50" | buc | 2.00 |
| | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0.04 |
| | | Capitolul3. Utilaje | | |
| 63 | pret | Panou electric metalic, 36 grupe, pentru amplasare la exterior, grad de protectie minim IP54, inclusiv accesoriile | buc | 1.00 |
| | 652003 | Panou electric metalic, 36 grupe, pentruamplasare la exterior, grad de protectie minim IP54, inclusivaccesoriile | buc | 1.00 |
| 64 | pret | Intrerupator automat diferential 2P, 30mA 16A | buc | 3.00 |
| | 652012 | Intrerupator automat diferential 2P, 30mA 16A | buc | 3.00 |
| 65 | pret | Intrerupator de sarcina 25A, 2P | buc | 1.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|----------|--|-----|------|
| | 65201254 | Intrerupator de sarcina 25A, 2P | buc | 1.00 |
| 66 | pret | Transformator LED Power Driver 200W IP65 | buc | 1.00 |
| | 65320 | Transformator LED Power Driver 200W IP65 | buc | 1.00 |
| 67 | pret | Transformator LED Power Driver 300W IP65 | buc | 1.00 |
| | 65321 | Transformator LED Power Driver 300W IP65 | buc | 1.00 |

Secția Construcții Gospodărie Comunală și Drumuri

(funcția, semnătura, numele președintelui)



L.S.