

**instalarea sistemelor de ventilatie (Lucrari
de constructie-montaj)in laboratorie IMSP
Centrul Stomatologic Municipal Balti.**

Formular Nr.1A

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Calet de sarcini № 20/05/25-V1

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitol 3. Ventilarea (Lucrari de constructie- montaj)				
1	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm Ateneie - coeficient de 0,5 aplicat la rata salariului (Изготовление и прокладка прямых воздуховодов из оцинкованных или аллюминиевых листов толщиной 0,3-2 мм, периметром прямоугольного сечения 250-700 мм) (Внимание- применен коэффициент 0,5 к норме з/платы)	m2	25,91		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	44,565		
	22121155451	Scotch 75*50 CK	buc	14,00		
	556565656554	conducta din otel zincat b=0,55мм	m2	27,206		
	23222554448	piesa modelata b=0.55mm	m2	8,16		
	2451655656565	elemente de fixare pentru conducte b=0,55мм	buc	36,00		
	5232115454511	Penofol tip C 0,5*600*30	m2	60,00		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,296		
2	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare	m2	36,39		

1	2	3	4	5	6	7
		de 250 - 700 mm (spirala infasurata) Ateneie - coeficient de 0,5 aplicat la rata salariului (Изготовление и прокладка прямых воздуховодов из оцинкованных или алюминиевых листов толщиной 0,3-2 мм, периметром прямоугольного сечения 250-700 мм спирально-навивные) (Внимание- применен коэффициент 0,5 к норме з/платы)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	62,591		
	62332323232	Izolatie Isover cu falga	m2	9,527		
	523232555	Flanet din profil DW	buc	50,00		
	2710403642000	canalele de ventilatie drepte, din tabla zincata gr 0,70 mm - spirala infasurata	m2	38,21		
	6565656662522	elemente de fixare pentru conducte rotunde b=0,7mm	buc	102,00		
	54632226565	Penofol tip C 10*600*15	m2	4,00		
	2156522556652	piesa modelata b=0.70mm	m2	11,46		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,82		
3	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (spirala infasurata) Ateneie - coeficient de 0,5 aplicat la rata salariului (Изготовление и прокладка прямых воздуховодов из оцинкованных или алюминиевых листов толщиной 0,3-2 мм, периметром прямоугольного сечения 250-700 мм спирально-навивные) (Внимание- применен коэффициент 0,5 к норме з/платы)	m2	38,10		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	65,532		
	27104036420003	canalele de ventilatie drepte, din tabla zincata gr 0,50 mm - spirala infasurata	m2	40,005		
	21565225566512	piesa modelata b=0.50mm	m2	12,00		

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,905		
4	RpVB09E	Montarea ramei cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Установка готовых решеток жалюзийных неподвижных, периметром 800-2500 мм, на воздуховод)	buc	3,00		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,79		
	287411576570011	Grila cu doua randuri cu supapa 300*150	buc	3,00		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,06		
5	RpVB09E	Montarea ramei cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Установка готовых решеток жалюзийных неподвижных, периметром 800-2500 мм, на воздуховод)	buc	1,00		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,93		
	287411576570033	Grila cu un singur rand 300 *300	buc	1,00		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02		
6	RpVB09E	Montarea ramei cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Установка готовых решеток жалюзийных неподвижных, периметром 800-2500 мм, на воздуховод)	buc	24,00		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	46,32		
	287411576570022	Grila cu un singur rand 400 *100	buc	24,00		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,48		
7	VB11B	Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 100 - 1200 mm, montata pe canal (Круглая рамка с фиксированными жалюзи, периметром 100-1200 мм, монтируемая на воздуховоды)	buc	2,00		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,36		
	287411588393811 2	grila rotunda de admisie a aerului d=250mm din aluminiu	buc	2,00		
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	24,00		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,05		
8	VB11B	Rama cu jaluzele fixe, circulara	buc	2,00		

1	2	3	4	5	6	7
		cu perimetrul 200 - 1200 mm, montata pe canal (Круглая рамка с фиксированными жалюзями, периметром 200-1200 мм, монтируемая на воздуховоды)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,36		
	287411588393811	grila rotunda de admisie a aerului d=315mm din aluminiu	buc	2,00		
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	24,00		
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,05		
9	VB30D2	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, confectionarea in ateliere centralizate (Вытяжной зонт общего применения тип А, В, С, изготовленный из оцинкованного листа или алюминия толщиной 0,7 мм, изготовление в централизованных мастерских)-	m2	0,25		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,70		
	27104036420005	hota zincata 0.7 mm 500*500*430h/mm	buc	1,00		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,05		
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,007		
10	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din blocuri de calcar de 26 -50 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из котельцовой кладки толщ. 26 - 50 см)	buc	5,00		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,25		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,50		
11	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti pina la 15 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах толщ. до 15 см)	buc	2,00		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,04		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,56		

1	2	3	4	5	6	7
12	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm (Разборка воздуховодов из черных, оцинкованных или алюминиевых листов, периметром прямоугольного сечения 250-700 мм)	m2	35,36		
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	31,824		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,707		
13	RpVA37A	Demontarea coturilor, reductiilor, inversarilor sau ramificatiilor la canale de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm (Снятие колен, переходников, реверсов или отводов в воздуховодах из черных, оцинкованных или алюминиевых листов, периметром прямоугольного или круглого сечения 250-700 мм)	m2	27,20		
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	38,352		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,544		
Total Capitol 3. Ventilarea (Lucrari de constructie- montaj)						
Inclusiv salariu						
Cheltuieli directe			lei			
Asigurari sociale			24,00 %			
Transportarea materialelor			8,00 %			
Total			100,00 +			
Ch de regie			14,50 %			
Total			100,00 +			
Beneficiu de deviz			6,00 %			
Total			100,00 +			
TVA			20,00 %			